

Ente Publico: Municipio de Sayula, Jalisco
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del _____

| Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación | | | Metas | Beneficiarios |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------|
| | | Entidad | Municipio | Localidad | | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO DE USMAJAC, 1ERA ETAPA | \$ 883,656.90 | Jalisco | Sayula | USMAJAC | 415.3 ML TUBERIA PVC DE 12" DE DIAMETRO Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 100 VIVIENDAS |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO DE USMAJAC, 1ER ETAPA | \$ 555,692.71 | Jalisco | Sayula | USMAJAC | 415.3 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE DE 1/2" | 100 VIVIENDAS |
| COBNSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA DE USMAJAC | \$ 632,291.85 | Jalisco | Sayula | USMAJAC | 600.65 ML TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO Y 78 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE DE 1/2" | 78 VIVIENDAS |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE USMAJAC | \$ 724,947.94 | Jalisco | Sayula | USMAJAC | 775.3 ML TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO Y 70 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE DE 1/2" | 70 VIVIENDAS |
| ELECTRIFICACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL | \$ 115,060.40 | Jalisco | Sayula | SAYULA | 76.08 ML DE LINEA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION 3F-4H, TUBERIA TIPO PAD 76MM Y CABLE XLP- | 23 VIVIENDAS |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------|--------|---------|---|-----------------|
| ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL | \$ 84,009.52 | Jalisco | Sayula | SAYULA | 76.08 ML DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, TUBERIA TIPO POLIDUCTO DE 38MM Y CABLE XLP-DRS600, 3 POSTES METALICOS CONICO CIRCULAR DE 6M DE ALTURA Y LUMINARIA TIPO PUNTA POSTE DE | 23 VIVIENDAS |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS | \$ 190,722.56 | Jalisco | Sayula | SAYULA | 293.6 M2 LOSA DE CONCRETO DE FC=250JG/CM2 DE 20CM ESPESOR | 13 VIVIENDAS |
| CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO DE USMAJAC, ENTRE CALLE RAMON CORONA Y RAMON CERVANTES | \$ 169,740.48 | Jalisco | Sayula | USMAJAC | 261.30M2 DE LOSA DE CONCRETO DE FC= 250KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR | 12 DE VIVIENDAS |