

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA 2015-2018

DEPENDENCIA:

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA: 13/07/2018

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE USMAJAC.



GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y ROBLE EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC, JAL.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	FONDO	IMPORTE
RED DE DRENAJE						
PU-25	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA	M	611.02	\$10.65	(DIEZ PESOS 65/100 M.N.)	\$6,507.36
PU-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	1222.04	\$65.71	(SESENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.)	\$80,300.25
PU-388	AFINE DE FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA. EN MATERIAL "B" EN SECO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE	M2	3543.92	\$20.36	(VEINTE PESOS 36/100 M.N.)	\$72,154.21
PU-26	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA (INCLUYE MATERIAL).	M3	48.88	\$545.36	(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)	\$26,657.20
PU-279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25 (ALCANTARILLADO)	M	611.02	\$448.91	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.)	\$274,292.99
PU-530	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE P.V.C. 12" CON MATERIAL DE BANCO (ARENA)	M3	102.04	\$584.69	(QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.)	\$59,661.77
PU-579	DESCARGA ALCANTARILLADO A BASE DE TUBERIA P.V.C. 6" DE DIAM. CON CAMPANA (TUBERIA ALCANTARILLADO DE NORMA). SILLETA 12" X 6", EMPAQUE DE 6", CODO DE 6" X 90", PEGAMENTO P.V.C. Y LUJA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION	PZA	99	\$1,598.32	(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)	\$158,233.68
REG-01	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X100 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO PULIDO INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO.	PZA	99	\$1,545.25	(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.)	\$152,979.75
PU-35	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M. MAXIMO DE PROFUNDIDAD PARA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL.	PZA	14	\$9,225.31	(NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 31/100 M.N.)	\$129,154.34
PU-54	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	1026.51	\$80.27	(OCHENTA PESOS 27/100 M.N.)	\$82,397.96
PU-01	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA, AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	254.18	\$85.32	(OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)	\$21,686.64
CAR-02	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION AL KILOMETRO M3-KM SUBSECUENTES, MEDIDO COMPACTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA (7KM APROX.).	M3	1398.01	\$13.15	(TRECE PESOS 15/100 M.N.)	\$18,383.83
PU-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	5230.33	\$11.15	(ONCE PESOS 15/100 M.N.)	\$58,318.17
TOTAL DE LA PARTIDA						\$1,140,728.14
SUBTOTAL						\$1,140,728.14
I.V.A. 16.00%						\$182,516.50
TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,323,244.65

ARO. FRANCISCO JAVIER JACOBO ORTIZ
REPRESENTANTE

00000042

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE USMAJAC
H. AYUNTAMIENTO SAYULA

UBICACIÓN: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y ROBLE.



LUGAR: USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA JAISCO.

FECHA DE PROPUESTA: 16/JULIO/2018

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PLUNITARIO	FONDO	IMPORTE
RED DE DRENAJE						
PU-25	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA	M	611.02	\$12.20	(DOCE PESOS 20/100 M.N.)	\$7,454.44
PU-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	1222.04	\$65.20	(SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	\$79,677.01
PU-388	AFINE DE FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA. EN MATERIAL "B" EN SECO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE	M2	3543.92	\$30.51	(TREINTA PESOS 51/100 M.N.)	\$108,125.00
PU-26	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA (INCLUYE MATERIAL).	M3	48.88	\$470.68	(CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 68/100 M.N.)	\$23,006.84
PU-279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25 (ALCANTARILLADO)	M	611.02	\$460.75	(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 75/100 M.N.)	\$281,527.47
PU-530	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE P.V.C. 12" CON MATERIAL DE BANCO (ARENA)	M3	102.04	\$705.00	(SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)	\$71,938.20
PU-579	DESCARGA ALCANTARILLADO A BASE DE TUBERIA P.V.C. 6" DE DIAM. CON CAMPANA (TUBERIA ALCANTARILLADO DE NORMA). SILLETA 12" X 6", EMPAQUE DE 6", CODO DE 6" X 90", PEGAMENTO P.V.C. Y LIJA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION	PZA	99	\$1,921.29	(UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 29/100 M.N.)	\$190,207.71
REG-01	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X100 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO PULIDO INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO.	PZA	99	\$1,817.11	(UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 M.N.)	\$179,893.89
PU-35	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M. MAXIMO DE PROFUNDIDAD PARA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL.	PZA	14	\$8,660.30	(OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 30/100 M.N.)	\$121,244.20
PU-54	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	1026.51	\$85.24	(OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)	\$87,499.71
PU-01	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA, AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	254.18	\$110.17	(CIENTO DIEZ PESOS 17/100 M.N.)	\$28,003.01
CAR-02	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION AL KILOMETRO M3-KM SUBSECUENTES, MEDIDO COMPACTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA (7KM APROX.).	M3	1398.01	\$12.80	(DOCE PESOS 80/100 M.N.)	\$17,894.53
PU-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	5230.33	\$12.30	(DOCE PESOS 30/100 M.N.)	\$64,333.05
TOTAL DE LA PARTIDA						\$1,260,805.05
SUBTOTAL						\$1,260,805.05
I.V.A. 16.00%						\$201,728.81
TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,462,533.86

ING. DAVID PENILLA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

00000043