

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA 2015-2018

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA: 17/07/2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALAMEDA.

UBICADO: SAYULA, JAL.


LUGAR: CALLE ALAMEDA ENTRE LA AVENIDA GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO Y LA CALLE REAL




CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	FONDOO	IMPORTE
RED DE DRENAJE						
PU-25	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA	M	337.73	\$10.11	(DIEZ PESOS 11/100 M.N.)	\$3,414.45
PU-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	996.3	\$64.08	(SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)	\$63,842.90
PU-388	AFINE DE FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA. EN MATERIAL "B" EN SECO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE	M2	2330.34	\$20.19	(VEINTE PESOS 19/100 M.N.)	\$47,049.56
PU-26	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA (INCLUYE MATERIAL) ESP=20 CMS.	M3	33.77	\$564.66	(QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.)	\$19,068.57
PU-279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25 (ALCANTARILLADO)	M	337.73	\$421.45	(CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 45/100 M.N.)	\$142,336.31
PU-530	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE P.V.C. 12" CON MATERIAL DE BANCO (TIERRA AMARILLA)	M3	77.45	\$563.65	(QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.)	\$43,654.69
PU-579	DESCARGA ALCANTARILLADO A BASE DE TUBERIA P.V.C. 6" DE DIAM. CON CAMPANA (TUBERIA ALCANTARILLADO DE NORMA). SILLETA 12" X 6", EMPAQUE DE 6", CODO DE 6" X 90", PEGAMENTO P.V.C. Y LJA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION	PZA	66	\$1,537.20	(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)	\$101,455.20
REG-01	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X100 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO PULIDO INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO.	PZA	66	\$1,621.39	(UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 39/100 M.N.)	\$107,011.74
PU-35	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M. MAXIMO DE PROFUNDIDAD PARA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO.	PZA	6	\$7,445.41	(SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)	\$44,672.46
PU-54	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	861.21	\$92.88	(NOVENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)	\$79,989.18
PU-01	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA, AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	175.62	\$95.83	(NOVENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.)	\$16,829.66
CAR-02	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION AL KILOMETRO M3-KM SUBSECUENTES, MEDIDO COMPACTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA (7KM APROX.).	M3	965.91	\$12.76	(DOCE PESOS 76/100 M.N.)	\$12,325.01
PU-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	2877.46	\$9.81	(NUEVE PESOS 81/100 M.N.)	\$28,227.83
TOTAL DE LA PARTIDA						\$709,877.58

SUBTOTAL	\$709,877.58
I.V.A. 16.00%	\$113,580.41
TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$823,458.00


 ARQ. GLARA NOHEMI MOJARRO REYES
 REPRESENTANTE

0000057

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA 2015-2018

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA: 13/07/2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALAMEDA.



LUGAR: CALLE ALAMEDA ENTRE LA AVENIDA DE GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO Y LA CALLE REAL EN LA LOCALIDAD DE SAYULA, JAL.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	FONDOO	IMPORTE
RED DE DRENAJE						
PU-25	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA	M	337.73	\$11.27	(ONCE PESOS 27/100 M.N.)	\$3,806.22
PU-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	996.3	\$64.15	(SESENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.)	\$63,912.65
PU-388	AFINE DE FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA. EN MATERIAL "B" EN SECO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE	M2	2330.34	\$20.19	(VEINTE PESOS 19/100 M.N.)	\$47,049.56
PU-26	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA (INCLUYE MATERIAL) ESP=20 CMS.	M3	33.77	\$568.67	(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.)	\$19,203.99
PU-279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25 (ALCANTARILLADO)	M	337.73	\$425.65	(CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100 M.N.)	\$143,754.77
PU-530	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE P.V.C. 12" CON MATERIAL DE BANCO (TIERRA AMARILLA)	M3	77.45	\$564.89	(QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)	\$43,750.73
PU-579	DESCARGA ALCANTARILLADO A BASE DE TUBERIA P.V.C. 6" DE DIAM. CON CAMPANA (TUBERIA ALCANTARILLADO DE NORMA). SILLETA 12" X 6", EMPAQUE DE 6", CODO DE 6" X 90°, PEGAMENTO P.V.C. Y LIJA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION	PZA	66	\$1,537.69	(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.)	\$101,487.54
REG-01	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X100 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO PULIDO INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO.	PZA	66	\$1,620.45	(UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 45/100 M.N.)	\$106,949.70
PU-35	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M. MAXIMO DE PROFUNDIDAD PARA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO.	PZA	6	\$7,447.98	(SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)	\$44,687.88
PU-54	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	861.21	\$102.31	(CIENTO DOS PESOS 31/100 M.N.)	\$88,110.40
PU-01	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA, AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	175.62	\$99.60	(NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)	\$17,491.75
CAR-02	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION AL KILOMETRO M3-KM SUBSECUENTES, MEDIDO COMPACTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA (7KM APROX.).	M3	965.91	\$15.12	(QUINCE PESOS 12/100 M.N.)	\$14,604.56
PU-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	2877.46	\$10.17	(DIEZ PESOS 17/100 M.N.)	\$29,263.72
TOTAL DE LA PARTIDA						\$724,073.46
SUBTOTAL						\$724,073.46
I.V.A. 16.00%						\$115,851.75
TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$839,925.22

ING. FRANCISCO JAVIER JACOBO ORTIZ
REPRESENTANTE

0000058