

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA 2015-2018

DEPENDENCIA:

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA:

13/07/2018

OBRA:

CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE ALAMEDA EN SAYULA, JALISCO.



SAYULA




GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO, S.A. DE C.V.

LUGAR:

CALLE ALAMEDA ENTRE LA AVENIDA GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO Y LA CALLE REAL EN LA LOCALIDAD DE SAYULA, JAL.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	FONDO	IMPORTE
BANQUETAS Y MACHUELOS						
PU-TRA	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL.	M2	705.50	\$10.56	(DIEZ PESOS 56/100 M.N.)	\$ 7,450.08
PU-113	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR,NO INCLUYE EL FIRME INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	M2	719.25	\$148.29	(CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.)	\$ 106,657.58
PU-ARB	TALA DE ARBOL CON FRONDA EXISTENTE Y EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50M.; SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MAQUINARIA, ACOPIO, EXCAVACION, CORTE DE RAICES, MANIOBRAS, ACARREOS, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	57	\$539.04	(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)	\$ 30,725.28
EXC-024	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" (TEPETATE) EN SECO DE 0.00 MTS. A 2.00 MTS. DE PROF.	M3	105.82	\$143.91	(CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.)	\$ 15,228.56
PU-148	MACHUELO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 15 X 30 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	M	458.34	\$248.95	(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.)	\$ 114,103.74
ACA-002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DE LA DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA	M3	210.94	\$58.25	(CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)	\$ 12,287.26
ACA-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA	M3	1160.19	\$12.52	(DOCE PESOS 52/100 M.N.)	\$ 14,525.58
PU-497	BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR	M3	105.82	\$321.99	(TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100 M.N.)	\$ 34,072.98
PU-306	BANQUETA DE CONCRETO (f'c=150 k/cm2) ESP. = 8 CMS. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO, TERMINADO MARTELINADO DE BANQUETA, CON COLOR PREFERIDO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA.	M2	573.55	\$309.15	(TRESCIENTOS NUEVE PESOS 15/100 M.N.)	\$ 177,312.98
RAM-008	RAMPA PEATONAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON ALTURMA MAXIMA DE 20CM, PENDIENTE DEL 6% INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	63.20	\$321.81	(TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 M.N.)	\$ 20,338.39
PU-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	705.50	\$10.17	(DIEZ PESOS 17/100 M.N.)	\$ 7,174.94
TOTAL DE						\$ 539,877.37
TOTAL MACHUELOS Y BANQUETAS						\$ 539,877.37
SUBTOTAL						\$ 539,877.37
I.V.A. 16.00%						\$ 86,380.38
TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$ 626,257.75
 ARQ. FRANCISCO JAVIER JACOBO ORTIZ REPRESENTANTE						

00000052

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE ALAMEDA.
H. AYUNTAMIENTO SAYULA



UBICACIÓN: CALLE ALAMEDA ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO PONIENTE Y CALLE REAL EN SAYULA JALISCO.

LUGAR: SAYULA, JALISCO.

FECHA DE PROPUESTA: 16/JULIO/2018

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	FORMA	IMPORTE
MACHUELOS Y BANQUETAS						
PU-TRA	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL.	M2	705.50	\$10.90	(DIEZ PESOS 90/100 M.N.)	\$7,689.95
PU-113	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR, NO INCLUYE EL FIRME INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	M2	719.25	\$221.12	(DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N.)	\$159,040.56
PU-ARB	TALA DE ARBOL CON FRONDA EXISTENTE Y EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50M.; SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MAQUINARIA, ACOPIO, EXCAVACION, CORTE DE RAICES, MANIOBRAS, ACARREOS, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	57	\$450.41	(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 41/100 M.N.)	\$25,673.37
EXC-024	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" (TEPETATE) EN SECO DE 0.00 MTS. A 2.00 MTS. DE PROF.	M3	105.82	\$138.73	(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.)	\$14,680.41
PU-148	MACHUELO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 15 X 30 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	M	458.34	\$270.36	(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 36/100 M.N.)	\$123,916.80
ACA-002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DE LA DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA	M3	210.94	\$60.36	(SESENTA PESOS 36/100 M.N.)	\$12,732.34
ACA-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA	M3	1160.19	\$14.67	(CATORCE PESOS 67/100 M.N.)	\$17,019.99
PU-497	BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR	M3	105.82	\$311.90	(TRESCIENTOS ONCE PESOS 90/100 M.N.)	\$33,005.26
PU-306	BANQUETA DE CONCRETO (f'c=150 k/cm2) ESP. = 8 CMS. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO, TERMINADO MARTELINADO DE BANQUETA, CON COLOR PREFERIDO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA.	M2	573.55	\$292.05	(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.)	\$167,505.28
RAM-008	RAMPA PEATONAL DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 CON ALTURMA MAXIMA DE 20CM, PENDIENTE DEL 6% INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	63.20	\$283.02	(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.)	\$17,886.86
PU-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	705.50	\$12.30	(DOCE PESOS 30/100 M.N.)	\$8,677.65
TOTAL DE LA PARTIDA						\$587,828.47
TOTAL MACHUELOS Y BANQUETAS						\$587,828.47
SUBTOTAL						\$587,828.47
I.V.A. 16.00%						\$94,052.55
TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$681,881.02

ING. DAVID PENILLA GONZALEZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

00000053