

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente: ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: DOMO



SAYULA
AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fecha: 15/07/2019

Duración: 18 DIAS NATURALES

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYS/RM

Lugar: SAYULA, JALISCO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRELIMINARES PRELIMINARES						
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	195.0000	\$7.68 (* SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$1,497.60
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.0000	\$30.50 (* TREINTA PESOS 50/100 M.N. *)		\$183.00
PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES						
CIMENTACION						
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS. # 5, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESMORRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	6.0000	\$3,735.62 (* TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)		\$22,413.72
CIMENTACION TOTAL CIMENTACION						

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$24,094.32

Acumulado: \$24,094.32

\$22,413.72

CIMENTACION TOTAL CIMENTACION

ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA M2 6.0000 \$251.22 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *) \$1,507.32

304-ALB-06-014 REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F.C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. \$1,507.32

ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA \$1,507.32

ESTRUCTURA METALICA \$102,958.66

303-EST-02-010 ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. \$67.38 (* SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *)

ESTRUCTURA METALICA \$102,958.66

ESTRUCTURA METALICA \$102,958.66

CUBIERTA DE L. CUBIERTA DE LONA \$94,243.50

303-EST-03-001 CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. \$483.30 (* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *)

CUBIERTA DE L. TOTAL CUBIERTA DE LONA \$94,243.50

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

Acumulado anterior: \$24,094.32

Monto esta hoja: \$198,709.48

Acumulado: \$222,803.80

PINTURA PINTURA KG 1,528.0300 \$2.60 (* DOS PESOS 60/100 M.N. *) \$3,972.87

306-PYP-05-013 PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. \$3,972.87

PINTURA TOTAL PINTURA \$3,972.87

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

Acumulado anterior: \$222,803.80

Monto esta hoja: \$3,972.87

Acumulado: \$226,776.67

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$226,776.67

IVA 16.00% \$36,284.26

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$263,060.94

(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS 94/100 M.N. *)

