

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Cliente: ESC. SILVESTRE VARGAS

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: DOMO

Fecha: 24/05/2019

Duración: 18 DIAS NATURALES

Lugar: SAYULA, JALISCO

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRELIMINARES PRELIMINARES						
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	475.0000	\$7.68	(* SIETE PESOS 68/100 M.N. *)	\$3,648.00
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	8.0000	\$30.50	(* TREINTA PESOS 50/100 M.N. *)	\$244.00
PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES						
Z21	CIMENTACION	PZA	8.0000	\$3,735.62	(* TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)	\$29,884.96
CIMENTACION TOTAL CIMENTACION						
\$3,892.00						

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

CIMENTACION TOTAL CIMENTACION

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$33,776.96

Acumulado: \$33,776.96

\$29,884.96



ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA
 304-ALB-06-014 REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO. DE CONCRETO F.C= 150 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
 M2 8.0000 \$251.22 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *) \$2,009.76

ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA
 \$2,009.76

303-EST-02-010 ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
 KG 3.723.7100 \$67.38 (* SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *) \$250,903.57

ESTRUCTURA M TOTAL ESTRUCTURA METALICA
 CUBIERTA DE L. CUBIERTA DE LONA
 \$250,903.57


303-EST-03-001 CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
 M2 475.0000 \$383.30 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *) \$182,067.50
CUBIERTA DE L. TOTAL CUBIERTA DE LONA
 \$182,067.50

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
 Acumulado anterior: \$33,776.96
 Monto esta hoja: \$434,980.83
 Acumulado: \$468,757.79

PINTURA PINTURA
 306-PYP-05-013 PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
 KG 3.723.7100 \$2.60 (* DOS PESOS 60/100 M.N. *) \$9,681.64
PINTURA TOTAL PINTURA
 \$9,681.64

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
 Acumulado anterior: \$468,757.79
 Monto esta hoja: \$9,681.64
 Acumulado: \$478,439.43

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$478,439.43
IVA 16.00% \$76,550.30
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$554,989.74
 (*QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 74 /100 M.N. *)



SAJUJA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS