

PE 1



ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:


SAYULA. JAL.. 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, RELATIVA A LA OBRA MANIFIESTO EN LA PRESENTE NUESTRO INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO". NO. DE OBRA. SAY-OP/SADER-2019/015 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

- 1).- OPORTUNAMENTE SE RECOGIÓ LAS BASES DE LICITACIÓN RELATIVAS A LA LICITACIÓN DE QUE SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARÁ ESTE, CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA. ACEPTÁNDOSE ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS EN LAS CITADAS BASES.
- 2).- IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAE EN EL PLIEGO DE REFERENCIAS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, REUNIÓN A LA CUAL ASISTIMOS A TRAVÉS DE NUESTRO REPRESENTANTE SEGÚN CONSTA EN LA MISMA.
- 3).- ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, Y LAS NORMAS TÉCNICAS Y PARTICULARIDADES CORRESPONDIENTES A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA, Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO A LA LICITACIÓN INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE LO DERIVEN.
- 4).- MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, LAS CUALES HAN SIDO TOMADAS EN CONSIDERACIÓN AL FORMULAR ESTA PROPUESTA.
- 5).- DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR NUESTRA PROPOSICIÓN SE PRESENTA CON UN IMPORTE TOTAL, DE \$5,230,536. (* CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *) INCLUYENDO EL 16% DE I.V.A.

ATENTAMENTE:



ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
REPRESENTANTE LEGAL

PE 2



ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SAIDER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A1	TRABAJOS INTERIORES					
A11	PRELIMINARES					
301-PRE-04-103	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	805.3800	\$38.17 (* TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)		\$30,741.35
302-CIM-01-106	ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	191.5330	\$34.90 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)		\$6,684.50
302-CIM-01-101	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	191.5330	\$64.24 (* SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)		\$12,304.08
A12	INSTALACION ELECTRICA					
A121	PRELIMINARES					
301-PRE-03-226	DESMTONAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT Y CABLES, HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: SOPORTERÍA, CAJAS, ANCLAMIOS, ACARREOS AL AL VACÉN MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,351.1500	\$16.33 (* DIECISEIS PESOS 33/100 M.N. *)		\$22,064.28
A122	CONEXIONES Y SALIDAS					

Acumulado anterior:		\$71,794.21
Monto esta hoja:		\$71,794.21
Acumulado:		\$71,794.21

REPRESENTANTE LEGAL: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SÁDER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LJM1	LUMINARIA COLGANTE PARA AREA DE CUBIERTA METALICA	PZA	20.0000	\$4,570.13	(* CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 13/100 M.N. *)	\$91,402.60
LNEA	PRINCIPAL CONEXION DE RED DE LOCAL A CONTADOR, POR PISO CON CABLE DE ALUMINIO DE 2-16 INCLUYE CENTRO DE CARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	52.0000	\$4,389.06	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	\$228,232.16
315-IEL-11-102	SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TLBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 50 M, CON CABLE THW CAL 10 DE LA MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	SAL	52.0000	\$2,039.16	(* DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	\$106,036.32
A13	INSTALACION SANITARIA					
A131	PRELIMINARES					
339-DRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	97.0800	\$6.06	(* SEIS PESOS 08/ 00 M.N. *)	\$590.25
A132	RED SANITARIA					
332-CIM-01-027	EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 4-00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE	M3	46.5980	\$244.33	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. *)	\$11,385.29

Acumulado anterior:						\$71,794.21
Monto esta hoja:						\$437,646.62
Acumulado:						\$509,440.83

REPRESENTANTE LEGAL: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IS:AN-002	MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIO EN BANC, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TUBO DE PVC SANITARIO, DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, COFRES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	184.0000	\$ 17.77	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 77/100 M.N. *)	\$21,669.68
IS:AN-003	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, COFRES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	200.6000	\$84.77	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. *)	\$17,004.86
304-ALB-07-003	REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.05 M. Y CUBIERTA DE 0.03M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, CON MAFCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR,	PZA	16.0000	\$1,693.40	(* UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)	\$27,094.40

Acumulado anterior:	\$509,440.83
Monto esta hoja:	\$65,768.94
Acumulado:	\$575,209.77

REPRESENTANTE LEGAL: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO