

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A1	TRABAJOS INTERIORES					
A11	PRELIMINARES					
301-PRE-04-103	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	805.3800	\$37.38	(* TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *)	\$30,105.10
302-CIM-01-106	ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	191.5330	\$34.17	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$6,544.68
302-CIM-01-101	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	191.5330	\$62.90	(* SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. *)	\$12,047.43
A12	INSTALACION ELECTRICA					
A121	PRELIMINARES					
301-PRE-03-226	DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT Y CABLES, HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: SOPORTERÍA, CAJAS, ANDAMIOS, ACARREOS AL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,351.1500	\$15.98	(* QUINCE PESOS 98/100 M.N. *)	\$21,591.38
A122	CONEXIONES Y SALIDAS					

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$70,288.59

Acumulado: \$70,288.59

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LUM1	LUMINARIA COLGANTE PARA AREA DE CUBIERTA METALICA	PZA	20.0000	\$4,474.53	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$89,490.60
LINEA PRINCIPAL	CONEXION DE RED DE LOCAL A CONTADOR. POR PISO CON CABLE DE ALUMINIO DE 2-16 INCLUYE. CENTRO DE CARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	52.0000	\$4,297.27	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. *)	\$223,458.04
315-IEL-11-102	SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 50 M, CON CABLE THW CAL. 10 DE LA MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	52.0000	\$1,996.50	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)	\$103,818.00
A13	INSTALACION SANITARIA					
A131	PRELIMINARES					
329-DRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	97.0800	\$5.95	(* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)	\$577.63
A132	RED SANITARIA					
302-CIM-01-027	EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0	M3	46.5980	\$239.22	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE	\$11,147.17

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: **\$70,288.59**
Monto esta hoja: **\$428,491.44**
Acumulado: **\$498,780.03**

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Ciente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P^o PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO^o

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				PESOS 22/100 M.N. *)	
ISAN-002	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 6". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	184.0000	\$115.31	(* CIENTO QUINCE PESOS 31/100 M.N. *)	\$21,217.04
ISAN-003	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 4". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	200.6000	\$83.00	(* OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)	\$16,649.80
304-ALB-07-003	REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO,	PZA	16.0000	\$1,657.96	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	\$26,527.36

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$498,780.03

Monto esta hoja: \$64,394.20

Acumulado: \$563,174.23

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P*PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO*

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
302-CIM-01-502	DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	52.6280	\$202.81	(* DOSCIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	\$10,673.48
DESLOC	DESCARGA DE LOCAL A RED DE DRENAJE, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000	\$327.56	(* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 56/100 M.N. *)	\$982.68
A14	RED HIDRAULICA					
A141	PRELIMINARES					
330-APO-02-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	198.8500	\$5.95	(* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)	\$1,183.16
A142	INSTALACION HIDRAULICA					
302-CIM-01-027	EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	17.8970	\$239.22	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	\$4,281.32
IHID-003	TUBO DE CPVC 1" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE	M	141.3500	\$70.06	(* SETENTA PESOS 06/100 M.N. *)	\$9,902.98

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$563,174.23

Monto esta hoja: \$27,023.62

Acumulado: \$590,197.85

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
IHID-004	TUBO DE CPVC 3/4" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	57.5000	\$68.88	(* SESENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. *)	\$3,960.60
302-CIM-01-502	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.7120	\$202.81	(* DOSCIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	\$2,375.31
TOMAAGU	TOMA DE AGUA EN LOCAL CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000	\$508.89	(* QUINIENTOS OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	\$1,526.67
CISTERNA10	CISTERNA DE 10000 LITROS, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, LOSA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$44,063.67	(* CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$44,063.67
PRESU	SISTEMA DE PRESURISADOR AUTOMATICO PARA CISTERNA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$6,120.97	(* SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 97/100 M.N. *)	\$6,120.97
314-IHS-09-143	VÁLVULA COMPUERTA FIG.29 DE 25 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA,	PZA	20.0000	\$1,551.95	(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. *)	\$31,039.00

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: **\$590,197.85**
Monto esta hoja: **\$89,086.22**
Acumulado: **\$679,284.07**