


PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		50			
Análisis:	MURALES		PZA		2.0000	\$272,733.08	
MURALES EN FACHDA LATERAL CON MEDIDAS DE 48 M DE LARGO POR 4.2 DE ALTO DISEÑO SEGUN PROYECTO:							
TIPO 5							
MURAL	MURALES	PZA	\$109,000.00	*	1.000000	\$109000.00	100.00%
SUBTOTAL:	TIPO 5					<u>\$109000.00</u>	<u>100.00%</u>
	(CD) COSTO DIRECTO					<u>\$109,000.00</u>	<u>100.00%</u>
	<i>(CI) INDIRECTOS</i>				8.2447%	\$8,986.71	
	SUBTOTAL1					\$117,986.71	
	<i>(CF) FINANCIAMIENTO</i>						
	SUBTOTAL2					\$117,986.71	
	<i>(CU) UTILIDAD</i>				15.0000%	\$17,698.01	
	SUBTOTAL3					\$135,684.72	
	CARGOS ADICIONALES						
	<i>(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3</i>				0.502500%	\$681.82	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					<u>\$136,366.54</u>	
	(* CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. *)						

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		60			
Análisis:	LETRERO 3D	PZA			3.0000	\$225,192.42	
LETRERO CON LETRAS EN 3 D CON LA LEYENDE DE "MERCADO BENITO JUAREZ " DE 60 CM DE ALTURA" Y LA FRASE DE "MERCADOS JALISCO" DE 30 CM D ALTURA							
TIPO 5							
L 3 D	LETREROS 3 D	PZA	\$60,000.00	*	1.000000	\$60000.00	100.00%
SUBTOTAL:						\$60000.00	100.00%
(CD) COSTO DIRECTO						\$60,000.00	100.00%
(CI) INDIRECTOS						8.2447%	\$4,946.81
SUBTOTAL1						\$64,946.81	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$64,946.81	
(CU) UTILIDAD						15.0000%	\$9,742.02
SUBTOTAL3						\$74,688.83	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$375.31
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$75,064.14	
(* SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)							

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Analisis No.:		70			
Análisis:	BANCA	PZA	5.0000			\$26,937.40	
BANCA SEMI EMPOTRADA ELABORA EN OBRA CON LADRILLO RECOCIDO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO CON ACABADO CONCRETO PULIDO PULIDO							
BASICOS							
302-CIM-01-051	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$43.83	*	0.485000	\$21.26	0.49%
302-CIM-01-503	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$159.92	*	0.573500	\$91.71	2.13%
304-ALB-02-002	MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO TIPO LISTON, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARFNA 2:7 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$384.39	*	1.680000	\$645.78	15.00%
304-ALB-06-031	FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$236.12	*	1.575000	\$371.89	8.64%
ABD4	DALA DE DESPLANTE Y DE CORONA DE 0.15 X 0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$217.85	*	10.800000	\$2352.78	54.64%
304-ALB-04-014	CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$190.58	*	1.800000	\$343.04	7.97%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
304-ALB-05-005	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$180.73	*	2.655000	\$479.84	11.14%

SUBTOTAL: BASICOS

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. *)

\$4306.30 100.00%

\$4,306.30 100.00%

8.2447% \$355.04

\$4,661.34


\$4,661.34

15.0000% \$699.20

\$5,360.54

0.502500% \$26.94

\$5,387.48



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350


PE 4

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-
112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOR y CRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1A		JOR					
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	85.12%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	14.88%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$493.36	100.00%
Costo Directo:						\$493.36	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1A1P

JOR

CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)

MANO DE OBRA

MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	35.06%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	58.61%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.33%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA


\$1159.18 100.00%

Costo Directo:

\$1159.18 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLORyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1A5P		JOR					
CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	5.000000	\$2032.10	66.01%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	22.07%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.500000	\$367.12	11.93%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$3078.56	100.00%
Costo Directo:						\$3078.56	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1C1A		JOR					
CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	34.37%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	\$728.62	*	1.000000	\$728.62	59.63%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.01%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1221.98	100.00%
Costo Directo:						\$1221.98	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLORyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1C01A

JOR

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)

MANO DE OBRA

MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	34.99%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$706.75	*	1.000000	\$706.75	58.89%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.12%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA


\$1200.11 100.00%

Costo Directo:

\$1200.11 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1E1E

JOR

CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)

MANO DE OBRA

MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	34.77%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	58.90%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	6.33%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA


\$1246.63 100.00%

Costo Directo:

\$1246.63 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLDPySRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1F1A		JOR					
CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	38.51%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	\$597.15	*	1.000000	\$597.15	54.76%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.73%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1090.51	100.00%
Costo Directo:						\$1090.51	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1H1A		JOR					
CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	\$706.81	*	1.000000	\$706.81	58.89%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	34.99%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.12%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1200.17	100.00%
Costo Directo:						\$1200.17	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1P

JOR

CUADRILLA No 1 (1 PEON)

MANO DE OBRA

MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	84.70%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	15.30%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA


\$479.84 100.00%

Costo Directo:

\$479.84 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1P1A		JOR					
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$652.09	*	1.000000	\$652.09	56.93%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	36.66%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.41%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1145.45	100.00%
Costo Directo:						\$1145.45	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1P1E		JOR					
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	34.77%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	58.90%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	6.33%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1246.63	100.00%
Costo Directo:						\$1246.63	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLORJORM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1S2E

JOR

CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.)

MANO DE OBRA

MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	49.98%
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	45.48%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	4.55%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA


\$1734.86 100.00%

Costo Directo:

\$1734.86 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1T2E-U		JOR					
CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)							
MANO DE OBRA							
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	47.64%
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	52.36%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1655.96	100.00%
Costo Directo:						\$1655.96	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 2A

JOR

CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)

MANO DE OBRA

MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	2.000000	\$839.88	85.12%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.200000	\$146.85	14.88%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA


\$986.73 100.00%

Costo Directo:

\$986.73 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-051

M3

EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	\$613.63	/	14.000000	\$43.83	100.00%
----------	--	-----	----------	---	-----------	---------	---------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA


\$43.83 100.00%

Costo Directo:

\$43.83 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-292 M3 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.540000	\$167.40	9.60%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.640000	\$198.40	11.37%
358-AGÜ-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.250000	\$7.15	0.41%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.310000	\$1054.00	60.43%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$1426.95	81.81%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	/	12.000000	\$256.55	14.71%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$256.55	14.71%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$256.55	*	0.030000	\$7.70	0.44%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.05	*	0.500000	\$53.03	3.04%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$60.73	3.48%
Costo Directo:						\$1744.23	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-293 M3							
CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.530000	\$164.30	8.75%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.640000	\$198.40	10.57%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.235000	\$6.72	0.36%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.350000	\$1190.00	63.41%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$1559.42	83.09%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	/	12.000000	\$256.55	13.67%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$256.55	13.67%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$256.55	*	0.030000	\$7.70	0.41%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.05	*	0.500000	\$53.03	2.83%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$60.73	3.24%
Costo Directo:						\$1876.70	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-294 M3							
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.530000	\$164.30	8.18%
301-GRA-0401	GRAVA DE MIÑA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.630000	\$195.30	9.72%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.230000	\$6.58	0.33%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.390000	\$1326.00	65.99%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1692.18	84.21%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	/	12.000000	\$256.55	12.77%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$256.55	12.77%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$256.55	*	0.030000	\$7.70	0.38%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.05	*	0.500000	\$53.03	2.64%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$60.73	3.02%
Costo Directo:						\$2009.46	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOR y CRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-503 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.100000	\$2.86	1.79%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$2.86	1.79%
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	\$479.84	/	5.000000	\$95.97	60.01%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$95.97	60.01%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	\$116.42	/	2.000000	\$58.21	36.40%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$95.97	*	0.030000	\$2.88	1.80%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$61.09	38.20%
Costo Directo:						\$159.92	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLORyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-543

M3

MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES


301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	1.200000	\$372.00	21.37%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.400000	\$1360.00	78.13%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.300000	\$8.58	0.49%

SUBTOTAL: MATERIALES
Costo Directo:

\$1740.58 100.00%
\$1740.58 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-544

M3

MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES


301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	1.220000	\$378.20	23.48%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.360000	\$1224.00	75.99%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.300000	\$8.58	0.53%

SUBTOTAL: MATERIALES
Costo Directo:

\$1610.78 100.00%
\$1610.78 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 304-ALB-01-001

M3

MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCION DE 2:7

MATERIALES

301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	1.100000	\$341.00	23.57%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.350000	\$10.01	0.69%
302-MOR-0101	MORTERO ALBAÑILERIA HOLCIM	TON	\$2,650.00	*	0.413500	\$1095.78	75.74%

SUBTOTAL: MATERIALES


\$1446.79 100.00%

Costo Directo:

\$1446.79 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 304-ALB-02-002 M2 MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO TIPO LISTON, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 2:7 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	\$2,700.00	*	0.064000	\$172.80	44.95%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$172.80	44.95%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	8.000000	\$144.90	37.70%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$144.90	37.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$144.90	*	0.030000	\$4.35	1.13%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$144.90	*	0.030000	\$4.35	1.13%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$8.70	2.26%
BASICOS							
302-CIM-01-044	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,510.78	*	0.036000	\$57.99	15.09%
SUBTOTAL: BASICOS						\$57.99	15.09%
Costo Directo:						\$384.39	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLDPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 304-ALB-04-014 M							
CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-2201	ARMEX 15x15-4, M.	M	\$23.18	*	1.181000	\$27.38	14.37%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.081000	\$1.86	0.98%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.417000	\$14.60	7.66%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	\$58.00	*	0.167000	\$9.69	5.08%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 4" X 4" X 8 PIES	PZA	\$106.00	*	0.086000	\$9.12	4.79%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$27.00	*	0.035000	\$0.95	0.50%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$21.00	*	0.039000	\$0.82	0.43%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.002000	\$0.06	0.03%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	\$17.71	*	0.090000	\$1.59	0.83%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$66.07	34.67%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	14.560000	\$79.61	41.77%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$79.61	41.77%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$79.61	*	0.030000	\$2.39	1.25%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$79.61	*	0.030000	\$2.39	1.25%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$4.78	2.51%
BASICOS							
302-CIM-01-292	CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,744.23	*	0.023000	\$40.12	21.05%
SUBTOTAL: BASICOS						\$40.12	21.05%
Costo Directo:						\$190.58	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 304-ALB-05-005 M2 APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.020000	\$0.70	0.39%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$0.70	0.39%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	9.000000	\$128.80	71.27%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$128.80	71.27%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$128.80	*	0.030000	\$3.86	2.14%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$128.80	*	0.030000	\$3.86	2.14%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$7.72	4.27%
BASICOS							
302-CIM-UT-543	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,740.58	*	0.025000	\$43.51	24.07%
SUBTOTAL: BASICOS						\$43.51	24.07%
Costo Directo:						\$180.73	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 304-ALB-06-031

M2

FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.084000	\$2.94	1.25%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$80.00	*	0.015000	\$1.20	0.51%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.006000	\$0.17	0.07%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	\$25.50	*	1.100000	\$28.05	11.88%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.030000	\$0.69	0.29%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$33.05 14.00%

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	13.770000	\$84.18	35.65%
------	-----------------------------------	-----	------------	---	-----------	---------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$84.18 35.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$84.18	*	0.030000	\$2.53	1.07%
------	-------------------	---	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$2.53 1.07%

BÁSICOS

302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,876.70	*	0.062000	\$116.36	49.28%
----------------	--	----	------------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: BÁSICOS

\$116.36 49.28%


Costo Directo:

\$236.12 100.00%

✓ 21

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: ABD4

M

DALA DE DESPLANTE Y DE CORONA DE 0.15 X 0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

303-ARF-2301	ARMEX 15x20-4, M.	M	\$24.40	*	1.050000	\$25.62	11.76%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.083000	\$1.91	0.88%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.521000	\$18.24	8.37%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	\$58.00	*	0.188000	\$10.90	5.00%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$27.00	*	0.085000	\$2.30	1.06%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$21.00	*	0.026000	\$0.55	0.25%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.003000	\$0.09	0.04%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	\$17.71	*	0.120000	\$2.13	0.98%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$61.74 28.34%

MANO DE OBRA

1F1A	CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)	JOR	\$1,090.51	*	0.010000	\$10.91	5.01%
1C1A	CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	JOR	\$1,221.98	*	0.044000	\$53.77	24.68%
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	*	0.009000	\$27.71	12.72%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$92.39 42.41%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$92.39	*	0.030000	\$2.77	1.27%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$92.39	*	0.030000	\$2.77	1.27%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$5.54 2.54%

BASICOS

302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,876.70	*	0.031000	\$58.18	26.71%
----------------	--	----	------------	---	----------	---------	--------

SUBTOTAL: BASICOS


\$58.18 26.71%

Costo Directo:

\$217.85 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: CIST-02

PZA

SUMINISTRO DE CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 10,000 LT, SIN ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES

MATERIALES

341-ROT-0406	CISTERNA 10000L ROTOPLAS	PZA	\$22,600.00	*	1.000000	\$22600.00	100.00%
--------------	--------------------------	-----	-------------	---	----------	------------	---------

SUBTOTAL: MATERIALES


\$22600.00 100.00%

Costo Directo:

\$22600.00 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: CIST-03

M2

FIRME PARA CISTERNA DE 10 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.138000	\$4.83	1.38%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$80.00	*	0.015000	\$1.20	0.34%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.010000	\$0.29	0.08%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	\$25.50	*	1.100000	\$28.05	8.00%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.030000	\$0.69	0.20%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$35.06 9.99%

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	9.750000	\$118.89	33.89%
------	-----------------------------------	-----	------------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$118.89 33.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$118.89	*	0.030000	\$3.57	1.02%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$3.57 1.02%

BÁSICOS

302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,876.70	*	0.103000	\$193.30	55.10%
----------------	--	----	------------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: BÁSICOS


\$193.30 55.10%

Costo Directo:

\$350.82 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: CIST-04

M3

RELLENO DE CISTERNA CON SUELO CEMENTO A BASE DE MATERIAL DE BANCO Y CEMENTO EN PROPORCION AL 5% EN PESO, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.100000	\$2.86	0.36%
301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	\$228.60	*	1.300000	\$297.18	37.05%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.075000	\$255.00	31.79%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$555.04 69.19%

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	\$479.84	/	2.000000	\$239.92	29.91%
----	-------------------------	-----	----------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$239.92 29.91%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$239.92	*	0.030000	\$7.20	0.90%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA


\$7.20 0.90%

Costo Directo:

\$802.16 100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOP-ORM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CIST-05 M2 LOSA PARA CISTERNA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$16.50	*	11.697000	\$193.00	33.37%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.258000	\$5.93	1.03%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.010000	\$0.29	0.05%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$199.22	34.45%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	7.000000	\$165.60	28.64%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$165.60	28.64%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$165.60	*	0.030000	\$4.97	0.86%
EQVIBRA	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	\$91.33	*	0.017000	\$1.55	0.27%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$6.52	1.13%
BASICOS							
302-CIM-01-294	CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$2,009.46	*	0.103000	\$206.97	35.79%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$206.97	35.79%
	Costo Directo:					\$578.31	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOR/CRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CIST-06		PZA					
BROCAL PARA CISTERNA A BASE DE LADRILO DE BARRO, APLANADO INTERIOR Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	\$2,700.00	*	0.046000	\$124.20	9.42%
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA	PZA	\$500.00	*	1.000000	\$500.00	37.94%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$624.20	47.37%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	2.000000	\$579.59	43.98%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$579.59	43.98%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$579.59	*	0.030000	\$17.39	1.32%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$17.39	1.32%
BASICOS							
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.060000	\$96.65	7.33%
SUBTOTAL: BASICOS						\$96.65	7.33%
Costo Directo:						\$1317.83	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CON-100-19N M3							
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, T.M.A.=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.567000	\$175.77	11.21%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.661500	\$205.07	13.08%
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	\$71.52	*	0.280000	\$20.03	1.28%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.250000	\$850.00	54.20%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1250.87	79.77%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	/	12.000000	\$256.55	16.36%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$256.55	16.36%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$256.55	*	0.030000	\$7.70	0.49%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.05	*	0.500000	\$53.03	3.38%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$60.73	3.87%
Costo Directo:						\$1568.15	100.00%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020


DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: EQVIBRA		HOR					
VIBRADOR PARA CONCRETO							
MATERIALES							
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	\$16.80	*	0.605600	\$10.17	11.14%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	\$63.00	*	0.062000	\$3.91	4.28%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$14.08	15.42%
MANO DE OBRA							
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$515.07	*	0.125000	\$64.38	70.49%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$64.38	70.49%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	\$12.87	*	1.000000	\$12.87	14.09%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$12.87	14.09%
Costo Directo:						\$91.33	100.00%



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES


ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PE 5

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020


Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
2920	TUBO PVC SANITARIO DE 4", DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	26/09/2017	40.686795	\$147.39	\$5,996.83	0.17%
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	02/10/2018	77.178756	\$310.00	\$23,925.41	0.67%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	02/10/2018	43.014062	\$310.00	\$13,334.36	0.37%
301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	02/10/2018	8.450000	\$228.60	\$1,931.67	0.05%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	02/10/2018	0.092293	\$2,600.00	\$239.96	0.01%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	02/10/2018	33.351180	\$3,400.00	\$113,394.01	3.18%
302-CEM-0301	COLOR PARA CEMENTO	KG	02/10/2018	52.204290	\$130.00	\$6,786.56	0.19%
302-MOR-0101	MORTERO ALBAÑILERIA HOLCIM	TON	23/09/2019	0.721227	\$2,650.00	\$1,911.25	0.05%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	02/10/2018	91.732545	\$16.50	\$1,513.59	0.04%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	02/10/2018	8.556354	\$23.00	\$196.80	0.01%
303-ARF-2201	ARMEX 15x15-4, M.	M	22/10/2018	10.629000	\$23.18	\$246.38	0.01%
303-ARF-2301	ARMEX 15x20-4, M.	M	22/10/2018	56.700000	\$24.40	\$1,383.48	0.04%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	11/09/2018	17.286500	\$25.50	\$440.81	0.01%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	02/10/2018	0.986132	\$35.90	\$35.40	0.00%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	02/10/2018	6.285870	\$27.00	\$169.72	0.00%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	02/06/2017	1.755000	\$21.00	\$36.86	0.00%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	02/10/2018	16.834119	\$80.00	\$1,346.73	0.04%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	02/10/2018	208.135472	\$35.00	\$7,284.74	0.20%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	02/06/2017	11.655000	\$58.00	\$675.99	0.02%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 4" X 4" X 8 PIES	PZA	02/06/2017	0.774000	\$106.00	\$82.04	0.00%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	02/10/2018	2.008174	\$2,700.00	\$5,422.07	0.15%
313-AAC-0101	ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 3/4 DE 0.88 KG/M	TON	02/10/2018	0.225272	\$17,000.00	\$3,829.62	0.11%
313-PTR-0122	PTR DE 3 x 3 DE 4.8 MM. DE ESPESOR (10.2 KG/M)	TON	23/05/2019	17.597820	\$25,900.00	\$455,783.54	12.77%
313-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 MM) DE DIAMETRO	KG	02/10/2018	433.980993	\$79.00	\$34,284.50	0.96%
314-CBT-0102	BIRLO P/TECHO C/TC A Y 2 ROND. DE 3/16 x 0.30	CTO	02/10/2018	50.756148	\$512.28	\$26,001.36	0.73%
314-LAM-0200	LAMINA 100% ACRILICA	M2	20/05/2019	45.291044	\$200.00	\$9,058.21	0.25%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:


Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
314-LAM-0207	LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 (6.1 KG/M2)	KG	02/10/2018	533.581394	\$28.00	\$14,940.28	0.42%
314-LAM-0304	LAMINA PINTRO R-101 CAL. 22 (7.52 KG/M2)	M2	18/12/2019	1395.797340	\$283.10	\$395,150.23	11.07%
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	02/10/2018	17.479908	\$338.00	\$5,908.21	0.17%
318-TOR-0101	PIJA	PZA	02/10/2018	275.696564	\$0.20	\$55.14	0.00%
318-TOR-0201	TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PZA	02/10/2018	282.777664	\$0.10	\$28.28	0.00%
322-CAN-0302	MOSAICO TIPO GDL	M2	20/05/2019	275.096444	\$350.00	\$96,283.76	2.70%
322-CAN-0402	MOSAICO 20 X 20 COLOR GRIS	M2	30/10/2019	821.190415	\$250.00	\$205,297.60	5.75%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	02/10/2018	184.646978	\$42.70	\$7,884.43	0.22%
337-COM-0402	PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. REGS.	LT	02/10/2018	553.939032	\$96.33	\$53,360.95	1.50%
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT	02/10/2018	397.485623	\$110.11	\$43,767.14	1.23%
337-COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	02/10/2018	141.223275	\$88.76	\$12,534.98	0.35%
337-SLL-1001	SILICON CARTUCHO	PZA	02/10/2018	8.234716	\$94.38	\$777.19	0.02%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	02/10/2018	452.710033	\$20.87	\$9,448.06	0.26%
341-ROT-0406	CISTERNA 10000L ROTOPLAS	PZA	14/03/2019	1.000000	\$22,600.00	\$22,600.00	0.63%
342-CDM-0126	CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX	M	02/10/2018	2752.003748	\$12.98	\$35,721.01	1.00%
342-CHD-0222	CONDULET OVAL T-29 DE 19 MM C/TAPA SERIE 9	PZA	02/10/2018	137.601152	\$73.14	\$10,064.15	0.28%
342-CHD-0311	CONDULET RECTANGULAR FS-1 DE 13 MM	PZA	02/10/2018	55.040752	\$124.16	\$6,833.86	0.19%
342-CHD-0601	REDUCCION DE 19 A 13 MM DOMEX, CODIGO RE-21	PZA	02/10/2018	27.524224	\$52.60	\$1,447.77	0.04%
342-OMG-0102	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	02/10/2018	247.680784	\$70.00	\$17,337.65	0.49%
342-OMG-0201	COPEL CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM OMEGA	PZA	02/10/2018	27.508156	\$3.53	\$97.10	0.00%
342-OMG-0402	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	02/10/2018	55.011892	\$6.28	\$345.47	0.01%
342-VAR-0101	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE NITTO	PZA	02/10/2018	2.753504	\$14.00	\$38.55	0.00%
346-CPV-2108	TUBO CPVC 19x6.10 M , CODIGO 711022	PZA	02/10/2018	10.742560	\$203.00	\$2,180.74	0.06%
346-CPV-2109	TUBO CPVC 1" x 6.10 M	PZA	26/09/2017	24.020878	\$208.59	\$5,010.51	0.14%
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	20/05/2019	54.732254	\$300.00	\$16,419.68	0.46%
346-URR-5103	VALVULA COMPUERTA ROCABLE FIG.29 DE 25 URREA	PZA	03/08/2018	19.421540	\$1,218.40	\$23,663.20	0.66%
354-SCL-0203	ABRAZADERA DE UÑA SC-126	PZA	02/10/2018	412.731644	\$1.20	\$495.28	0.01%

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020


Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	DE 1/2						
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	02/10/2018	49.106683	\$26.61	\$1,405.00	0.04%
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	02/10/2018	0.004762	\$71.52	\$0.34	0.00%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	02/10/2018	7.290000	\$17.71	\$129.11	0.00%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	02/10/2018	0.080714	\$16.80	\$1.36	0.00%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	02/10/2018	0.008263	\$63.00	\$0.52	0.00%
361-LIM-0103	DETEGENTE	KG	02/10/2018	7.747269	\$26.00	\$201.43	0.01%
LUMI	LUMINARIA COLGANTE	PZA	18/10/2019	24.977840	\$1,553.91	\$38,813.32	1.09%
MÁRCO	MÁRCO Y CONTRAMÁRCO DE HERRERIA	PZA	27/09/2017	1.000000	\$500.00	\$500.00	0.01%
PRE	PRESURIZADOR	PZA	20/12/2019	0.971077	\$5,031.13	\$4,885.61	0.14%
	TOTAL MATERIALES					\$1,748,939.80	

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:


Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	20/05/2019	2.898668	\$433.50	\$1,256.57	0.04%
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	20/05/2019	1.449334	\$788.96	\$1,143.47	0.03%
MO011	PEON	JOR	20/05/2019	366.153545	\$406.42	\$148,812.12	4.17%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	20/05/2019	480.654049	\$419.94	\$201,845.86	5.66%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	20/05/2019	364.028072	\$433.50	\$157,806.17	4.42%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	20/05/2019	155.114554	\$679.34	\$105,375.52	2.95%
MO051	OFICIAL FIERREÑO	JOR	20/12/2019	0.540000	\$597.15	\$322.46	0.01%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	20/12/2019	2.376000	\$728.62	\$1,731.20	0.05%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	20/05/2019	73.636360	\$652.09	\$48,017.53	1.35%
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	20/05/2019	108.601869	\$706.81	\$76,760.89	2.15%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	20/05/2019	143.707776	\$706.75	\$101,565.47	2.85%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	20/05/2019	0.016660	\$515.07	\$8.58	0.00%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	20/05/2019	84.680759	\$734.23	\$62,175.15	1.74%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	20/05/2019	26.627195	\$734.23	\$21,018.95	0.59%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	20/05/2019	46.312978	\$734.23	\$34,004.38	0.95%
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	20/05/2019	144.543949	\$788.96	\$114,039.39	3.20%
MO094	SOBRESTATANTE	JOR	20/05/2019	21.948412	\$788.96	\$17,316.42	0.49%
TOTAL MANO DE OBRA						\$1,093,200.13	



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PE 6

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-
112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
JORNADAS LABORABLES DE 8 HORAS (SALARIOS NORMALES)				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: 1T2E	Sal. Nominal (Sn)	1598.14
				CATEGORÍA (S): CUADRILLA No 32 (1 TOPOGI	Salario Base de Cotización (SBC)	1670.38
				Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68		
CALCULO DE PRESTACIONES IMSS						
En Pesos \$						
I	7.58875% Riesgos de trabajo					126.76
II	Enfermedad y Maternidad					
	Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab)					20.95
	1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.					14.99
	0.7% Prestaciones en dinero					11.89
	1.05% Gastos médicos pensionados					17.54
III	1.75% Invalidez y vida					29.23
IV	2 % Retiro (SAR)					33.41
	3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez					52.82
V	1% Guarderías y prestaciones sociales					16.70
	5 % Infonavit					83.52
	2% Impuesto Sobre Nómina					33.41
TOTAL Tp =						
	381.50					
	2.00%					
	0.00%					
SP = Suma de Prestaciones						
						440.82
Ps= Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						
0.263904						

1.656974

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/Ti]+ (Tp/Ti)+Otros cargos

Fórmula Fsr= Ps (Tp / Ti) + (Tp / Ti) Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
 Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.
 Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten no sean laborables.

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OPISADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F. \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO041						
CATEGORÍA (S): OFICIAL ALBAÑIL						
Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68						
Salario Base de Cotización (SBC)						
Sal. Nominal (Sn)						
400.02						
418.10						
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
En Pesos \$						
I 7.58875% Riesgos de trabajo						
II Enfermedad y Maternidad						
Cuota fija (20.4% sal. Min* días cal/días trab)						
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.						
0.7% Prestaciones en dinero						
1.05% Gastos médicos pensionados						
III 1.75% Invalidez y vida						
IV 2% Retiro (SAR)						
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez						
V 1% Guarderías y prestaciones sociales						
5% Infonavit						
2% Impuesto Sobre Nómina						
SP = Suma de Prestaciones						
Ps = Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						
0.295408						
1.698276						

FACTORES DE SALARIO REAL

1.698276

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / Ti) + (Tp / Ti)$ Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARG. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/ISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.\$:		102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
					Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
CÓDIGO DE LA CATEGORIA: MO052							
CATEGORIA (S): OFICIAL CARPINTERO DE O. Salario Base deCotizacion (SBC)							
Salario Nominal Vigente del D.F (en \$): 102.68							
DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CALCULO DE PRESTACIONES IMSS			
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)		I	7.58875% Riesgos de trabajo	En Pesos \$ 34.11	
Domingos	52.00	Aguinaldo por Ley		II	Enfermedad y Maternidad	20.95	
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional 25% por Ley		1.50	Cuota fija(20.4% sal. Min'dias cal/dias trab)	1.56	
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley		0.00	1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	3.15	
Días festivos por Ley	2.00	Tiempo Extra		0.00	0.7% Prestaciones en dinero	4.72	
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC		0.00	1.05% Gastos médicos pensionados	7.87	
Días por costumbre	6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		0.00	1.75% Invalidez y vida	8.99	
Permisos y Enfermedades	0.00				2 % Retiro (SAR)	14.16	
Días sindicato	0.00				3.15% Cesantia en edad avanzada y vejez	4.49	
Horas inactivas por arrastre	0.00				1% Guarderías y prestaciones sociales	22.47	
Días no trabajados por guardia	0.00				5 % Infonavit	8.99	
					2% Impuesto Sobre Nómina		
Días No Laborables al Año		74.00	TOTAL Tp =		381.50		
			Impuesto Sobre Nómina		2.00%		
			Otros cargos		0.00%		
Días No Laborables al Año		74.00	TOTAL TI =		291.00	SP = Suma de Prestaciones 131.46	
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.		1.310997	Tp / TI = 1.310997		Ps= Obligación Obrero-Patronal		
FSBC=(Tp-Te) / DICAL		1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.383463		Ps = Sp / SBC 0.292497		

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.\$:		102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
			Limite Superior 1:			25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
		CÓDIGO DE LA CATEGORIA: MO053			Sal. Nominal (\$n)		383.43
		CATEGORIA (S): OFICIAL PINTOR			Salario Base de Cotizacion (SBC)		400.76
		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68					
		CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS			En Pesos \$		
		I	7.58875%	Riesgos de trabajo			30.41
		II	Enfermedad y Maternidad				
			Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab)				20.95
			1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.				1.02
			0.7% Prestaciones en dinero				2.81
			1.05% Gastos médicos pensionados				4.21
		III	1.75%	Invalidez y vida			7.01
		IV	2%	Retiro (SAR)			8.02
			3.15%	Cesantía en edad avanzada y vejez			12.62
		V	1%	Guarderías y prestaciones sociales			4.01
			5%	Infonavit			20.04
			2%	Impuesto Sobre Nómina			8.02
		TOTAL Tp =			381.50		
		Impuesto Sobre Nómina			2.00%		
		Otros cargos			0.00%		

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OPISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO061		CATEGORÍA (S): OFICIAL HERRERO		Sal. Nominal (Sn)	416.74	
Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68		Salario Base de Cotización (SBC)		Salario Base de Cotización (SBC)	435.58	
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS		
Días no Laborado al Año		Días no Laborado al Año		I	7.58875% Riesgos de trabajo	33.06
Domingos	52.00	Días Calendario (DICAL)	365.00	II	Enfermedad y Maternidad	
Vacaciones	6.00	Aguiñaldo por Ley	15.00		Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab)	20.95
Días Lunes	3.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50		1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	1.40
Días festivos por Ley	2.00	Prima Dominical por Ley	0.00		0.7% Prestaciones en dinero	3.05
Condiciones Climatológicas	5.00	Tiempo Extra	0.00	III	1.05% Gastos médicos pensionados	4.57
Días por costumbre	6.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00	IV	1.75% Invalidez y vida	7.62
Permisos y Enfermedades	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	V	2% Retiro (SAR)	8.71
Días sindical	0.00				3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	13.72
Horas inactivas por arrastre	0.00				1% Guarderías y prestaciones sociales	4.36
Días no trabajados por guardia	0.00				5% Infonavit	21.78
					2% Impuesto Sobre Nómina	8.71
Días No Laborables al Año		TOTAL Tp =			SP = Suma de Prestaciones	127.93
	74.00		381.50		Ps= Obligación Obrero-Patronal	
TOTAL TI =	291.00		2.00%		Ps = Sp / SBC	0.2937
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.310997		0.00%			
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205					
Fórmula		Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos		1.696037		
Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI)		Artículo 160 RLOPySRM				

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI)

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARG. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F. \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO063						
CATEGORÍA (S): OFICIAL AZULEJERO						
Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68						
Salario Base de Cotización (SBC)						
Sal. Nominal (Sn)						
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						En Pesos \$
I 7.58875% Riesgos de trabajo						31.73
II Enfermedad y Maternidad						20.95
Cuota fija (20.4% sal. Min* días cal/días trab)						1.21
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.						2.93
0.7% Prestaciones en dinero						4.39
1.05% Gastos médicos pensionados						7.32
III 1.75% Invalidez y vida						8.36
IV 2% Retiro (SAR)						13.17
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez						4.18
V 1% Guarderías y prestaciones sociales						20.90
5 % Infonavit						8.36
2% Impuesto Sobre Nómina						
TOTAL Tp =						123.50
Impuesto Sobre Nómina						
Otros cargos						
Días No Laborables al Año						74.00
TOTAL TI =						291.00
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.						1.310997
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						1.045205
Tp / TI = 1.310997						
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.387257						
Fs= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos						1.698254
SP = Suma de Prestaciones						
Ps= Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						0.295391

Fórmula $Fs = Ps \cdot (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/ISADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F. \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
0		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO067			Sal. Nominal (Sn)	300.05
		CATEGORÍA (S): OPERADOR DE MAQUINARIA			Salario Base de Cotización (SBC)	313.61
		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68				
CALCULO DE PRESTACIONES IMSS						
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		En Pesos \$		
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)		I	7.58875% Riesgos de trabajo	23.80
Domingos	52.00	Aguiñaldo por Ley	365.00	II	Enfermedad y Maternidad	
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional 25% por Ley	15.00		Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab)	20.95
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley	1.50		1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.06
Días festivos por Ley	2.00	Tiempo Extra	0.00		0.7% Prestaciones en dinero	2.20
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00	III	1.05% Gastos médicos pensionados	3.29
Días por costumbre	6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	IV	1.75% Invalidez y vida	5.49
Permisos y Enfermedades	0.00				2 % Retiro (SAR)	6.27
Días sindicato	0.00			V	3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	9.88
Horas inactivas por arrastre	0.00				1% Guarderías y prestaciones sociales	3.14
Días no trabajados por guardia	0.00				5 % Infonavit	15.68
		TOTAL Tp =	381.50		2% Impuesto Sobre Nómina	6.27
		Impuesto Sobre Nómina	2.00%			
		Otros cargos	0.00%			
Días No Laborables al Año	74.00				SP = Suma de Prestaciones	97.03
TOTAL TI =	291.00				Ps= Obligación Obrero-Patronal	
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.310997				Ps = Sp / SBC	0.309397
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205					

1.716615

Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos

FACTOR DE SALARIO REAL

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/ISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.\$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
0		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO082			Sal. Nominal (Sn)	433.43
		CATEGORÍA (S): CABO DE OFICIOS			Salario Base de Cotización (SBC)	453.02
		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68				
DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)		I	7.58875% Riesgos de trabajo	34.38
Domingos	52.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		II	Enfermedad y Maternidad	
Vacaciones	6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			Cuota fija (20.4% sal. Min* días cal/días trab)	20.95
Días Lunes	3.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	1.59
Días festivos por Ley	2.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			0.7% Prestaciones en dinero	3.17
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			1.05% Gastos médicos pensionados	4.76
Días por costumbre	6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		III	1.75% Invalidez y vida	7.93
Permisos y Enfermedades	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		IV	2% Retiro (SAR)	9.06
Días sindical	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	14.27
Horas inactivas por arrastre	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		V	1% Guarderías y prestaciones sociales	4.53
Días no trabajados por guardia	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			5% Infonavit	22.65
		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			2% Impuesto Sobre Nómina	9.06
Días No Laborables al Año		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			SP = Suma de Prestaciones	132.35
	74.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			Ps = Obligación Obrero-Patronal	
TOTAL TI =	291.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC			Ps = Sp / SBC	0.29215
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.310997	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC				
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC				
TOTAL Tp =		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC				
Impuesto Sobre Nómina		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC				
Otros cargos		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC				
Días No Laborables al Año		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC				
TOTAL TI =		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC				
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC				
FSBC=(Tp-Te) / DICAL		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC				

1.694005

FACTORES DE SALARIO REAL

Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARG. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/ISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
0		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO093			Sal. Nominal (Sn)	450.03
		CATEGORÍA (S): OPERADOR DE MAQUINARIA			Salario Base de Cotización (SBC)	470.37
		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68				
CALCULO DE PRESTACIONES IMSS						
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		En Pesos \$		
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00	I	7.58875% Riesgos de trabajo	35.70
Domingos	52.00	Aguinaldo por Ley	15.00	II	Enfermedad y Maternidad	
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50		Cuota fija/20.4% sal. Min*días cal/días trab)	20.95
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley	0.00		1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	1.79
Días festivos por Ley	2.00	Tiempo Extra	0.00		0.7% Prestaciones en dinero	3.29
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00	III	1.05% Gastos médicos pensionados	4.94
Días por costumbre	6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	IV	1.75% Invalidez y vida	8.23
Permisos y Enfermedades	0.00				2% Retiro (SAR)	9.41
Días sindicato	0.00			V	3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	14.82
Horas inactivas por arrastre	0.00				5% Infonavit	23.52
Días no trabajados por guardia	0.00				2% Impuesto Sobre Nómina	9.41
		TOTAL Tp =	381.50			
		Impuesto Sobre Nómina	2.00%			
		Otros cargos	0.00%			
Días No Laborables al Año	74.00				SP = Suma de Prestaciones	136.76
TOTAL TI =	291.00				Ps= Obligación Obrero-Patronal	
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.310997				Ps = Sp / SBC	0.29075
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205					

1.692169

Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos

FACTOR DE SALARIO REAL

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OPISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F. \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
0		Limite Superior 1:		25 veces salario mínimo D.F.		2,567.00
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO094						
CATEGORÍA (S): SOBRESTANTE						
Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68						
Salario Base de Cotización (SBC)						
Sal. Nominal (Sn)						
466.73						
487.83						
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
En Pesos \$						
I 7.58875% Riesgos de trabajo						
II Enfermedad y Maternidad						
Cuota fija (20.4% sal. Min* días cal/días trab)						
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.						
0.7% Prestaciones en dinero						
1.05% Gastos médicos pensionados						
III 1.75% Invalidez y vida						
IV 2% Retiro (SAR)						
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez						
V 1% Guarderías y prestaciones sociales						
5% Infonavit						
2% Impuesto Sobre Nómina						
SP = Suma de Prestaciones						
Ps = Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						
0.289404						
1.690405						

FACTOR DE SALARIO REAL

1.690405

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / Ti) + (Tp / Ti)$ Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/ISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.\$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
0				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO-URB-03-2						
CATEGORÍA (S): AYUDANTE ESPECIALIZADO						
Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68						
Salario Base de Cotización (SBC)						
Sal. Nominal (Sn)						
261.32						
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
En Pesos \$						
I 7.58875% Riesgos de trabajo						
II Enfermedad y Maternidad						
Cuota fija (20.4% sal. Min" días cal/días trab)						
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.						
0.7% Prestaciones en dinero						
1.05% Gastos médicos pensionados						
1.75% Invalidez y vida						
IV 2% Retiro (SAR)						
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez						
V 1% Guarderías y prestaciones sociales						
5% Infonavit						
2% Impuesto Sobre Nómina						
TOTAL Tp =						
381.50						
Impuesto Sobre Nómina						
2.00%						
Otros cargos						
0.00%						
Tp / Ti = 1.310997						
Ps x (Tp-Te) / Ti = 0.422868						
SP = Suma de Prestaciones						
Ps = Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						
0.322555						

1.733865

Fsr= [Ps(Tp-Te)/Ti]+ (Tp/Ti)+Otros cargos

FACTOR DE SALARIO REAL

Fórmula $Fs = Ps \cdot (Tp / Ti) + (Tp / Ti)$ Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015


OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.\$:		102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
					Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO-URB-11-2							
CATEGORÍA (S): TOPOGRAFO (URBANIZACION)		Sal. Nominal (Sn)					
Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68		Salario Base deCotizacion (SBC)					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					
		487.83					




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PE 7

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO					
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015		FECHA: 19/12/2019		DOCUMENTO	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"				ART. 45 A.V	
Lugar: SAYULA, Jalisco				RLOPySRM	
INICIO: 24/12/2019		TERMINACION: 24/03/2020		PLAZO: 92 DIAS	
DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS					
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO \$ 3,568,815.06					
CONCEPTO		TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
		ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
		MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES					
a. Personal directivo Incluye: Prestaciones		76,665.44	2.148204%		
b. Personal técnico Incluye: Prestaciones		84,331.80	2.363020%	153,331.80	4.296434%
c. Personal administrativo Incluye: Prestaciones		115,611.80	3.239501%	68,077.24	1.907559%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)					
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)					
f. Pasajes y viáticos (consideradas)					
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.					
SUBTOTALES		276,609.04		221,409.04	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS					
a. Edificios y Locales		7,137.63	0.200000%	3,568.82	0.100000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda		3,568.82	0.100000%	5,353.22	0.150000%
c. Bodegas		2,676.61	0.075000%	5,353.22	0.150000%
d. Instalaciones Generales		2,855.05	0.080000%	3,568.82	0.100000%
e. Muebles y enseres		1,605.97	0.045000%	1,784.41	0.050000%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos		2,141.29	0.060000%	5,353.22	0.150000%
g. Campamentos				3,568.82	0.100000%
SUBTOTALES		19,985.37		28,550.53	
III. SERVICIOS					
a. Consultores, Asesores, Servicio y Laboratorios				7,137.63	0.200000%
b. Estudios e Investigación		3,568.82	0.100000%	3,568.82	0.100000%
SUBTOTALES		3,568.82		10,706.45	
IV. FLETES Y ACARREOS					
a. De Campamentos				1,969.99	0.055200%
b. De Equipo de Construcción					
c. De Plantas y elementos para Instalaciones					
d. De mobiliario				6,780.75	0.190000%
SUBTOTALES				8,750.74	
V. GASTOS OFICINA					
a. Papelería y útiles de escritorio		4,282.58	0.120000%	2,498.17	0.070000%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.		3,211.93	0.090000%	356.88	0.010000%
c. equipo de computación		2,855.05	0.080000%		
d. Situación de fondos		1,784.41	0.050000%		
e. Copias y duplicados		892.20	0.025000%		
f. Luz, gas y otros consumos		2,141.29	0.060000%	356.88	0.010000%
g. Gastos de la licitación		2,319.73	0.065000%		
SUBTOTALES		17,487.19		3,211.93	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		3,033.49	0.085000%	356.88	0.010000%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE		3,033.49	0.085000%	356.88	0.010000%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS					
a. Primas por Seguro		5,353.22	0.150000%		
b. Primas por Fianzas		5,353.22	0.150000%	9,994.51	0.280051%
SUBTOTALES		10,706.44		9,994.51	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES					
a. Construcción y conservación de caminos de acceso					
b. Montaje y desmantelamiento de equipo					
c. Construcción de Instalaciones generales					
1. De Campamentos				1,427.53	0.040000%
2. De equipo de construcción					
3. De plantas y elementos para instalaciones					
4. Letrero nominativo de obra				14,275.26	0.400000%
SUBTOTALES				15,702.79	
TOTALES		334,423.85	9.370725%	299,039.72	8.379244%
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					
ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL		TOTALES \$		633,463.57	% INDIRECTO 17.748969%
REPRESENTANTE LEGAL					



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PE 8

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-
112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO LICITACION SAY-OP/ISADER-2019/015 QUE SE CELEBRARA EN LUGAR DE CELEBRACION SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO El día: 19 de diciembre de 2019 "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"		SAYULA, Jalisco ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL REPRESENTANTE LEGAL
AREA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Razón Social del Licitante	

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

PERIODO DE COBRO PRIMERA ESTIMACION: 2

CONCEPTO	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana5	Semana6	Semana7	Semana8
INGRESOS								
ESTIMACIONES DE OBRA A IMPORTE TOTAL	35,176.19	397,057.02	139,469.05	115,258.26	790,136.57	544,342.31	582,465.29	276,267.41
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	35,176.19	397,057.02	139,469.05	115,258.26	790,136.57	544,342.31	582,465.29
ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS ACUMULADOS	0.00	35,176.19	432,233.21	571,702.26	686,960.52	1,477,097.09	2,021,439.40	2,603,904.69
EGRESOS								
COSTO DIRECTO	28,116.60	317,370.79	111,478.70	92,126.83	631,562.35	435,097.08	465,569.07	220,822.71
COSTO INDIRECTO	17.7500%							
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	33,107.30	373,704.10	131,266.17	108,479.34	743,664.67	512,326.81	548,207.58	260,018.74
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS ACUMULADOS	33,107.30	406,811.40	538,077.57	646,556.91	1,390,221.58	1,902,548.39	2,450,755.97	2,710,774.71
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS	-33,107.30	-371,635.21	-105,844.36	-74,854.65	-703,261.06	-425,451.30	-429,316.57	-106,870.02
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA :	0.0000%	TASA DE INTERES DIARIA :	0.0000%
PUNTOS DE INTERMEDIACIÓN DE LA BANCA :	0.0000%	DÍAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES :	41
		% APLICABLE AL PERIODO :	0.0000%
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = COSTO FINANCIAMIENTO ACUMULADO = 0.00 COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO = 4,202,278.63		= 0.000000%	

ESTE PORCENTAJE ESTÁ CALCULADO SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTOS.

✓

DOCUMENTO
ART. 45 A.VI
RLOPYSRM


Semana9
493,711.94
0.00
276,267.41
0.00
2,880,172.10
394,627.82
464,674.26
0.00
3,175,448.97
-295,276.87
0.00
0.00

0.00000%
0.00000%
0.00000%

Handwritten signature in blue ink.

[illegible]

[illegible]



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PE 9

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-
112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

18/12/2019

Concurso No. SAY-OP/ISADER-2019/015

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA

DOCUMENTO

ART. 45 A.VII

RLC PySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		3,568,815.06	
CI	I.-INDIRECTO		633,463.57	17.7500%
CF	II.-FINANCIAMIENTO			
Up%	UTILIDAD PROPUESTA			
	PTJ= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD			10.00%
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA			30.00%
%U	UTILIDAD NETA = $Up\% / [1 - (PTU + ISR)]$	$\%J = 0\% / [1 - (10\% + 30\%)]$		
CU	CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA	$(\$ 3,568,815.06 + \$ 633,463.57 + \$ 0.00) \times 0\% =$		
IMPORTE TOTAL UTILIDAD PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD $\% = \text{Total utilidad} \times 100 / (CD + CI + CF)$ $[\\$ 0.00 / (\\$ 3,568,815.06 + \\$ 633,463.57 + \\$ 0.00)] \times 100\%$				

ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

Cliente	H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No.	SAY-OP/SADE-2019/015
Fecha	19/12/2019
Obra:	"PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Lugar:	SAYULA, Jalisco
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
DOCUMENTO	


DOCUMENTO

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES				
CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		\$1,568,815.06	
CI	I.-INDIRECTO		\$633,463.57	17.7500%
CF	II.-FINANCIAMIENTO			
UT	III.- UTILIDAD TOTAL			
			Subtotal	\$1,202,278.63

\$21,116.98	0.502513%
-------------	-----------

\$21,116.98 0.502513%

ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PE 10

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

Ciente	H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO	
Obra:	Concurso No. 3AY-OP/SADE-2019/015 "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"	19/12/2019 DOCUMENTO
Lugar:	SAYULA, Jalisco	

Concurso No. SAY-OP/SADE 3-2019/015
19/12/2019
"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"
Obras:
DOCUMENTO

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES					
CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%n	
CD	COSTO DIRECTO		\$-1,568,815.06		
CI	I.-INDIRECTO		\$633,463.57	17.7500%	
CF	II.-FINANCIAMIENTO				
UT	III.- UTILIDAD TOTAL				
			Subtotal		\$-1,202,278.63

CLAVE	CONCEPTO	Fórmula	Importe	%
CD	COSTO DIRECTO		\$1,568,815.06	
CI	I.-INDIRECTO		\$633,463.57	17.7500%
CF	II.-FINANCIAMIENTO			
UT	III.- UTILIDAD TOTAL			
		Subtotal	\$4,202,278.63	
CSFP	CARGOS ADICIONALES IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.			
	(CSFP = Sub total / (1-0.005) - Subtotal)		\$ 4,202,278.63 / (1- 0 .005) - \$ 4,202,278.63	0.502513%

$$\$4,202,278.63 / (1 - 0.005) = \$4,202,278.63$$

\$21,116.98	0.502513%
-------------	-----------

0.502513%

CSFP IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.

TOTAL DE CARGOS ADICIONALES ES

\$21,116.98	0.502513%
-------------	-----------

0.502513%

ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL