

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		20			
Análisis:	306-PYP-05-011	M2			191.2000	\$19,965.10	
PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT	\$110.11	*	0.300000	\$33.03	38.13%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	\$20.87	*	0.200000	\$4.17	4.81%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$37.20	42.94%
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR					
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$652.67	*	1.000000	\$652.67	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	1.000000	\$418.16	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	
	Importe:					\$1144.37	
	Rendimiento: M2/JOR				25.000000	\$45.77	52.83%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$45.77	52.83%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$45.77	*	0.030000	\$1.37	1.58%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$45.77	*	0.050000	\$2.29	2.64%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$3.66	4.22%
(CD) COSTO DIRECTO						\$86.63	100.00%
(CI) INDIRECTOS						9.0309%	\$7.82
SUBTOTAL1						\$94.45	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$94.45	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$9.45
SUBTOTAL3						\$103.90	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.52
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$104.42	
(* CIENTO CUATRO PESOS 42/100 M.N. *)							

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		30			
Análisis:	306-BYC-04-122	M2			269.8000	\$239,730.79	
RECUBRIMIENTO DE BANQUETA CON MOSAICO TIPO GUADALAJARA., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
322-CAN-0302	MOSAICO TIPO GDL	M2	\$350.00	*	1.050000	\$367.50	49.85%
302-CEM-0301	COLOR PARA CEMENTO	KG	\$130.00	*	0.050000	\$6.50	0.88%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$374.00	50.73%
MANO DE OBRA							
1C01A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	1.000000	\$418.16	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$707.72	*	1.000000	\$707.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	
	Importe:					\$1199.42	
	Rendimiento: M2/JOR				4.000000	\$299.86	40.68%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$299.86	40.68%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$299.86	*	0.050000	\$14.99	2.03%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$14.99	2.03%
BASICOS							
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.030000	\$48.32	6.55%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$48.32	6.55%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$737.17	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				9.0309%	\$66.57	
	SUBTOTAL1					\$803.74	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$803.74	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$80.37	
	SUBTOTAL3					\$884.11	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$4.44	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$888.55	
	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.*)						

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		40			
Análisis:	306-PYP-05-053	M2			791.4600	\$64,401.10	
PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.							
MATERIALES							
337-COM-0402	PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. REGS.	LT	\$96.33	*	0.300000	\$28.90	42.81%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	\$42.70	*	0.100000	\$4.27	6.33%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$33.17	49.14%
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR					
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$652.67	*	1.000000	\$652.67	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	1.000000	\$418.16	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	
	Importe:					\$1144.37	
	Rendimiento: M2/JOR				36.000000	\$31.79	47.10%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$31.79	47.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$31.79	*	0.030000	\$0.95	1.41%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$31.79	*	0.050000	\$1.59	2.36%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$2.54	3.76%
(CD) COSTO DIRECTO						\$67.50	100.00%
(CI) INDIRECTOS						9.0309%	\$6.10
SUBTOTAL1						\$73.60	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$73.60	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$7.36
SUBTOTAL3						\$80.96	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.41
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$81.37	
(* OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)							

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: A24 Análisis No.: 50

Análisis: MURALES PZA 2.0000 \$271,689.20

MURALES EN FACHDA LATERAL CON MEDIDAS DE 48 M DE LARGO POR 4.2 DE ALTO DISEÑO SEGUN PROYECTO:

TIPO 5

MURAL	MURALES	PZA	\$112,699.83	*	1.000000	\$112699.83	100.00%
-------	---------	-----	--------------	---	----------	-------------	---------

SUBTOTAL:	TIPO 5					\$112699.83	100.00%
-----------	--------	--	--	--	--	-------------	---------

(CD) COSTO DIRECTO						\$112,699.83	100.00%
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	---------

(CI) INDIRECTOS					9.0309%	\$10,177.80	
-----------------	--	--	--	--	---------	-------------	--

SUBTOTAL1						\$122,877.63	
-----------	--	--	--	--	--	--------------	--

(CF) FINANCIAMIENTO							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL2						\$122,877.63	
-----------	--	--	--	--	--	--------------	--

(CU) UTILIDAD					10.0000%	\$12,287.76	
---------------	--	--	--	--	----------	-------------	--

SUBTOTAL3						\$135,165.39	
-----------	--	--	--	--	--	--------------	--

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3					0.502500%	\$679.21	
-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	----------	--

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$135,844.60	
--	--	--	--	--	--	--------------	--

(* CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		60			
Análisis:	LETRERO 3D	PZA			3.0000	\$216,965.94	
LETRERO CON LETRAS EN 3 D CON LA LEYENDE DE "MERCADO BENITO JUAREZ " DE 60 CM DE ALTURA" Y LA FRASE DE "MERCADOS JALISCO" DE 30 CM D ALTURA							
TIPO 5							
L 3 D	LETREROS 3 D	PZA	\$60,000.00	*	1.000000	\$60000.00	100.00%
SUBTOTAL:						\$60000.00	100.00%
(CD) COSTO DIRECTO						\$60,000.00	100.00%
(CI) INDIRECTOS						9.0309%	\$5,418.53
SUBTOTAL1							\$65,418.53
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2							\$65,418.53
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$6,541.85
SUBTOTAL3							\$71,960.38
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$361.60
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$72,321.98
(* SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 98/100 M.N. *)							

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		70			
Análisis:	BANCA	PZA			5.0000	\$25,937.00	
BANCA SEMI EMPOTRADA ELABORA EN OBRA CON LADRILLO RECOCIDO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO CON ACABADO CONCRETO PULIDO PULIDO							
BASICOS							
302-CIM-01-051	EXCAVACION DE CEPA A MAQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$43.83	*	0.485000	\$21.26	0.49%
302-CIM-01-503	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$159.54	*	0.573500	\$91.50	2.13%
304-ALB-02-002	MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO TIPO LISTON, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 2:7 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$384.25	*	1.680000	\$645.54	15.00%
304-ALB-06-031	FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$235.99	*	1.575000	\$371.68	8.64%
ABD4	DALA DE DESPLANTE Y DE CORONA DE 0.15 X 0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$217.70	*	10.800000	\$2351.16	54.63%
304-ALB-04-014	CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$190.50	*	1.800000	\$342.90	7.97%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
304-ALB-05-005	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$180.62	*	2.655000	\$479.55	11.14%

SUBTOTAL:	BASICOS					\$4303.59	100.00%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$4,303.59	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				9.0309%	\$388.65	
	SUBTOTAL1					\$4,692.24	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$4,692.24	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$469.22	
	SUBTOTAL3					\$5,161.46	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$25.94	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$5,187.40	
	(* CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)						

PE 4



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1A

JOR

CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)

MANO DE OBRA

MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	1.000000	\$418.16	85.04%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	14.96%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$491.70 100.00%

Costo Directo:

\$491.70 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1A1P		JOR					
CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	\$404.54	*	1.000000	\$404.54	34.93%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$680.12	*	1.000000	\$680.12	58.72%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	6.35%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1158.20	100.00%
Costo Directo:						\$1158.20	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1A5P		JOR					
CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	\$404.54	*	5.000000	\$2022.70	65.87%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$680.12	*	1.000000	\$680.12	22.15%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.500000	\$367.70	11.98%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$3070.52	100.00%
Costo Directo:						\$3070.52	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1C1A		JOR					
CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	1.000000	\$418.16	34.24%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	\$729.73	*	1.000000	\$729.73	59.74%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	6.02%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1221.43	100.00%
Costo Directo:						\$1221.43	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1CO1A		JOR					
CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	1.000000	\$418.16	34.86%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$707.72	*	1.000000	\$707.72	59.01%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	6.13%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1199.42	100.00%
Costo Directo:						\$1199.42	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1E1E		JOR					
CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$431.93	*	1.000000	\$431.93	34.65%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	\$735.40	*	1.000000	\$735.40	59.00%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$790.49	*	0.100000	\$79.05	6.34%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1246.38	100.00%
Costo Directo:						\$1246.38	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1F1A		JOR					
CUADRILLA No 6 (1 FERRERO + 1 AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	1.000000	\$418.16	38.40%
MO051	OFICIAL FERRERO	JOR	\$597.35	*	1.000000	\$597.35	54.85%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	6.75%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1089.05	100.00%
Costo Directo:						\$1089.05	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1H1A

JOR

CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	\$707.77	*	1.000000	\$707.77	59.01%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	1.000000	\$418.16	34.86%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	6.13%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$1199.47 100.00%

Costo Directo:

\$1199.47 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1P		JOR					
CUADRILLA No 1 (1 PEON)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	\$404.54	*	1.000000	\$404.54	84.62%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	15.38%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$478.08	100.00%
Costo Directo:						\$478.08	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1P1A

JOR

CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$652.67	*	1.000000	\$652.67	57.03%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	1.000000	\$418.16	36.54%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.100000	\$73.54	6.43%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$1144.37 100.00%

Costo Directo:

\$1144.37 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%	
Análisis: 1P1E		JOR						
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)								
MANO DE OBRA								
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$431.93	*	1.000000	\$431.93	34.65%	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$735.40	*	1.000000	\$735.40	59.00%	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$790.49	*	0.100000	\$79.05	6.34%	
SUBTOTAL:		MANO DE OBRA					\$1246.38	100.00%
		Costo Directo:					\$1246.38	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1S2E		JOR					
CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$431.93	*	2.000000	\$863.86	49.84%
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	\$790.49	*	1.000000	\$790.49	45.60%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$790.49	*	0.100000	\$79.05	4.56%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1733.40	100.00%
Costo Directo:						\$1733.40	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1T2E-U

JOR

CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)

MANO DE OBRA

MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	\$790.49	*	1.000000	\$790.49	47.78%
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	\$431.93	*	2.000000	\$863.86	52.22%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$1654.35 100.00%

Costo Directo:

\$1654.35 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales
Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 2A JOR

CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)

MANO DE OBRA

MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$418.16	*	2.000000	\$836.32	85.04%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$735.40	*	0.200000	\$147.08	14.96%

SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$983.40	100.00%
	Costo Directo:					\$983.40	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-051

M3

EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	\$613.59	/	14.000000	\$43.83	100.00%
----------	--	-----	----------	---	-----------	---------	---------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$43.83 100.00%

Costo Directo:

\$43.83 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-292 M3							
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.540000	\$167.40	9.60%
301-GRA-0401	GRAVA DE MIÑA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.640000	\$198.40	11.38%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.250000	\$7.15	0.41%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.310000	\$1054.00	60.45%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$1426.95	81.84%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,070.52	/	12.000000	\$255.88	14.68%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$255.88	14.68%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$255.88	*	0.030000	\$7.68	0.44%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.01	*	0.500000	\$53.01	3.04%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$60.69	3.48%
Costo Directo:						\$1743.52	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-293 M3							
CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.530000	\$164.30	8.76%
301-GRA-0401	GRAVA DE MIÑA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.640000	\$198.40	10.58%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.235000	\$6.72	0.36%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.350000	\$1190.00	63.43%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1559.42	83.13%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,070.52	/	12.000000	\$255.88	13.64%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$255.88	13.64%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$255.88	*	0.030000	\$7.68	0.41%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.01	*	0.500000	\$53.01	2.83%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$60.69	3.24%
Costo Directo:						\$1875.99	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-294 M3							
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.530000	\$164.30	8.18%
301-GRA-0401	GRAVA DE MIÑA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.630000	\$195.30	9.72%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.230000	\$6.58	0.33%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.390000	\$1326.00	66.01%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1692.18	84.24%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,070.52	/	12.000000	\$255.88	12.74%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$255.88	12.74%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$255.88	*	0.030000	\$7.68	0.38%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.01	*	0.500000	\$53.01	2.64%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$60.69	3.02%
Costo Directo:						\$2008.75	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-503

M3

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.100000	\$2.86	1.79%
--------------	--------------	----	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: MATERIALES

\$2.86 1.79%

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	\$478.08	/	5.000000	\$95.62	59.93%
----	-------------------------	-----	----------	---	----------	---------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$95.62 59.93%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	\$116.38	/	2.000000	\$58.19	36.47%
----------	---------------------	-----	----------	---	----------	---------	--------

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$95.62	*	0.030000	\$2.87	1.80%
------	-------------------	---	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$61.06 38.27%

Costo Directo:

\$159.54 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-543

M3

MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	1.200000	\$372.00	21.37%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.400000	\$1360.00	78.13%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.300000	\$8.58	0.49%

SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1740.58	100.00%
	Costo Directo:					\$1740.58	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-544

M3

MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	1.220000	\$378.20	23.48%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.360000	\$1224.00	75.99%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.300000	\$8.58	0.53%

SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1610.78	100.00%
	Costo Directo:					\$1610.78	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	304-ALB-01-001		M3				
MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCION DE 2:7							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	1.100000	\$341.00	23.57%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.350000	\$10.01	0.69%
302-MOR-0101	MORTERO ALBAÑILERIA HOLCIM	TON	\$2,650.00	*	0.413500	\$1095.78	75.74%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1446.79	100.00%
	Costo Directo:					\$1446.79	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 304-ALB-02-002 M2 MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO TIPO LISTON, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 2:7 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	\$2,700.00	*	0.064000	\$172.80	44.97%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$172.80	44.97%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,158.20	/	8.000000	\$144.78	37.68%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$144.78	37.68%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$144.78	*	0.030000	\$4.34	1.13%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$144.78	*	0.030000	\$4.34	1.13%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$8.68	2.26%
BASICOS							
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.036000	\$57.99	15.09%
SUBTOTAL: BASICOS						\$57.99	15.09%
Costo Directo:						\$384.25	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 304-ALB-04-014 M CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-2201	ARMEX 15x15-4, M.	M	\$23.18	*	1.181000	\$27.38	14.37%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.081000	\$1.86	0.98%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.417000	\$14.60	7.66%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	\$58.00	*	0.167000	\$9.69	5.09%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 4" X 4" X 8 PIES	PZA	\$106.00	*	0.086000	\$9.12	4.79%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$27.00	*	0.035000	\$0.95	0.50%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$21.00	*	0.039000	\$0.82	0.43%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.002000	\$0.06	0.03%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	\$17.71	*	0.090000	\$1.59	0.83%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$66.07	34.68%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,158.20	/	14.560000	\$79.55	41.76%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$79.55	41.76%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$79.55	*	0.030000	\$2.39	1.25%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$79.55	*	0.030000	\$2.39	1.25%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$4.78	2.51%
BASICOS							
302-CIM-01-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,743.52	*	0.023000	\$40.10	21.05%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$40.10	21.05%
Costo Directo:						\$190.50	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 304-ALB-05-005 M2 APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.020000	\$0.70	0.39%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$0.70	0.39%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,158.20	/	9.000000	\$128.69	71.25%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$128.69	71.25%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$128.69	*	0.030000	\$3.86	2.14%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$128.69	*	0.030000	\$3.86	2.14%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$7.72	4.27%
BASICOS							
302-CIM-01-543	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,740.58	*	0.025000	\$43.51	24.09%
SUBTOTAL: BASICOS						\$43.51	24.09%
Costo Directo:						\$180.62	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 304-ALB-06-031

M2

FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.084000	\$2.94	1.25%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$80.00	*	0.015000	\$1.20	0.51%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.006000	\$0.17	0.07%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	\$25.50	*	1.100000	\$28.05	11.89%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.030000	\$0.69	0.29%

SUBTOTAL: MATERIALES**\$33.05 14.00%****MANO DE OBRA**

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,158.20	/	13.770000	\$84.11	35.64%
------	-----------------------------------	-----	------------	---	-----------	---------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA**\$84.11 35.64%****EQUIPO Y HERRAMIENTA**

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$84.11	*	0.030000	\$2.52	1.07%
------	-------------------	---	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA**\$2.52 1.07%****BASICOS**

302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,875.99	*	0.062000	\$116.31	49.29%
----------------	--	----	------------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: BASICOS**\$116.31 49.29%**

Costo Directo:

\$235.99 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: ABD4 M DALA DE DESPLANTE Y DE CORONA DE 0.15 X 0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-2301	ARMEX 15x20-4, M.	M	\$24.40	*	1.050000	\$25.62	11.77%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.083000	\$1.91	0.88%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.521000	\$18.24	8.38%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	\$58.00	*	0.188000	\$10.90	5.01%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$27.00	*	0.085000	\$2.30	1.06%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$21.00	*	0.026000	\$0.55	0.25%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.003000	\$0.09	0.04%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	\$17.71	*	0.120000	\$2.13	0.98%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$61.74	28.36%
MANO DE OBRA							
1F1A	CUADRILLA No 6 (1 FIERREIRO + 1 AYUDANTE)	JOR	\$1,089.05	*	0.010000	\$10.89	5.00%
1C1A	CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	JOR	\$1,221.43	*	0.044000	\$53.74	24.69%
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,070.52	*	0.009000	\$27.63	12.69%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$92.26	42.38%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$92.26	*	0.030000	\$2.77	1.27%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$92.26	*	0.030000	\$2.77	1.27%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$5.54	2.54%
BASICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,875.99	*	0.031000	\$58.16	26.72%
SUBTOTAL: BASICOS						\$58.16	26.72%
Costo Directo:						\$217.70	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyGRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: CIST-02

PZA

SUMINISTRO DE CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 10,000 LT, SIN ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES

MATERIALES

341-ROT-0406	CISTERNA 10000L ROTOPLAS	PZA	\$22,600.00	*	1.000000	\$22600.00	100.00%
--------------	--------------------------	-----	-------------	---	----------	------------	---------

SUBTOTAL: MATERIALES

\$22600.00 100.00%

Costo Directo:

\$22600.00 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CIST-03		M2					
FIRME PARA CISTERNA DE 10 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.138000	\$4.83	1.38%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$80.00	*	0.015000	\$1.20	0.34%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.010000	\$0.29	0.08%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	\$25.50	*	1.100000	\$28.05	8.00%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.030000	\$0.69	0.20%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$35.06	10.00%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,158.20	/	9.750000	\$118.79	33.88%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$118.79	33.88%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$118.79	*	0.030000	\$3.56	1.02%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$3.56	1.02%
BASICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,875.99	*	0.103000	\$193.23	55.11%
SUBTOTAL: BASICOS						\$193.23	55.11%
Costo Directo:						\$350.64	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: CIST-04

M3

RELLENO DE CISTERNA CON SUELO CEMENTO A BASE DE MATERIAL DE BANCO Y CEMENTO EN PROPORCION AL 5% EN PESO, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO D EOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.100000	\$2.86	0.36%
301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	\$228.60	*	1.300000	\$297.18	37.09%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.075000	\$255.00	31.83%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$555.04 69.27%

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	\$478.08	/	2.000000	\$239.04	29.83%
----	-------------------------	-----	----------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$239.04 29.83%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$239.04	*	0.030000	\$7.17	0.89%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$7.17 0.89%

Costo Directo:

\$801.25 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CIST-05		M2					
LOSA PARA CISTERNA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$16.50	*	11.697000	\$193.00	33.39%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.258000	\$5.93	1.03%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.010000	\$0.29	0.05%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$199.22	34.46%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,158.20	/	7.000000	\$165.46	28.62%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$165.46	28.62%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$165.46	*	0.030000	\$4.96	0.86%
EQVIBRA	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	\$91.29	*	0.017000	\$1.55	0.27%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$6.51	1.13%
BASICOS							
302-CIM-01-294	CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$2,008.75	*	0.103000	\$206.90	35.79%
SUBTOTAL: BASICOS						\$206.90	35.79%
Costo Directo:						\$578.09	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CIST-06		PZA					
BROCAL PARA CISTERNA A BASE DE LADRILO DE BARRO, APLANADO INTERIOR Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	\$2,700.00	*	0.046000	\$124.20	9.43%
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA	PZA	\$500.00	*	1.000000	\$500.00	37.96%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$624.20	47.38%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,158.20	/	2.000000	\$579.10	43.96%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$579.10	43.96%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$579.10	*	0.030000	\$17.37	1.32%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$17.37	1.32%
BASICOS							
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.060000	\$96.65	7.34%
SUBTOTAL: BASICOS						\$96.65	7.34%
Costo Directo:						\$1317.32	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CON-100-19N M3 CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, T.M.A.=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.567000	\$175.77	11.21%
301-GRA-0401	GRAVA DE MIÑA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.661500	\$205.07	13.08%
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	\$71.52	*	0.280000	\$20.03	1.28%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.250000	\$850.00	54.23%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1250.87	79.80%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,070.52	/	12.000000	\$255.88	16.32%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$255.88	16.32%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$255.88	*	0.030000	\$7.68	0.49%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.01	*	0.500000	\$53.01	3.38%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$60.69	3.87%
Costo Directo:						\$1567.44	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: EQVIBRA		HOR					
VIBRADOR PARA CONCRETO							
MATERIALES							
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	\$16.80	*	0.605600	\$10.17	11.14%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	\$63.00	*	0.062000	\$3.91	4.28%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$14.08	15.42%
MANO DE OBRA							
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$514.71	*	0.125000	\$64.34	70.48%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$64.34	70.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	\$12.87	*	1.000000	\$12.87	14.10%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$12.87	14.10%
Costo Directo:						\$91.29	100.00%

PE 5



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A. II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
2920	TUBO PVC SANITARIO DE 4", DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	26/09/2017	41.898500	\$147.39	\$6,175.42	0.17%
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	02/10/2018	77.178756	\$310.00	\$23,925.41	0.65%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	02/10/2018	43.014062	\$310.00	\$13,334.36	0.36%
301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	02/10/2018	8.450000	\$228.60	\$1,931.67	0.05%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	02/10/2018	0.094939	\$2,600.00	\$246.84	0.01%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	02/10/2018	33.360733	\$3,400.00	\$113,426.49	3.10%
302-CEM-0301	COLOR PARA CEMENTO	KG	02/10/2018	53.759000	\$130.00	\$6,988.67	0.19%
302-MOR-0101	MORTERO ALBAÑILERIA HOLCIM	TON	23/09/2019	0.721227	\$2,650.00	\$1,911.25	0.05%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	02/10/2018	91.733292	\$16.50	\$1,513.60	0.04%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	02/10/2018	8.581698	\$23.00	\$197.38	0.01%
303-ARF-2201	ARMEX 15x15-4, M.	M	22/10/2018	10.629000	\$23.18	\$246.38	0.01%
303-ARF-2301	ARMEX 15x20-4, M.	M	22/10/2018	56.700000	\$24.40	\$1,383.48	0.04%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	11/09/2018	17.286500	\$25.50	\$440.81	0.01%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	02/10/2018	1.015375	\$35.90	\$36.45	0.00%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	02/10/2018	6.327000	\$27.00	\$170.83	0.00%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	02/06/2017	1.755000	\$21.00	\$36.86	0.00%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	02/10/2018	17.328675	\$80.00	\$1,386.29	0.04%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	02/10/2018	213.324935	\$35.00	\$7,466.37	0.20%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	02/06/2017	11.655000	\$58.00	\$675.99	0.02%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 4" X 4" X 8 PIES	PZA	02/06/2017	0.774000	\$106.00	\$82.04	0.00%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	02/10/2018	2.050600	\$2,700.00	\$5,536.62	0.15%
313-AAC-0101	ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 3/4 DE 0.88 KG/M	TON	02/10/2018	0.232000	\$17,000.00	\$3,944.00	0.11%
313-PTR-0122	PTR DE 3 x 3 DE 4.8 MM. DE ESPESOR (10.2 KG/M)	TON	23/05/2019	18.125755	\$25,900.00	\$469,457.04	12.85%
313-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 MM) DE DIAMETRO	KG	02/10/2018	446.905500	\$79.00	\$35,305.53	0.97%
314-CBT-0102	BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. DE 3/16 x 0.30	CTO	02/10/2018	52.268000	\$512.28	\$26,775.85	0.73%
314-LAM-0200	LAMINA 100% ACRILICA	M2	20/05/2019	46.640000	\$200.00	\$9,328.00	0.26%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
314-LAM-0207	LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 (6.1 KG/M2)	KG	02/10/2018	549.473672	\$28.00	\$15,385.26	0.42%
314-LAM-0304	LAMINA PINTRO R-101 CAL. 22 (7.52 KG/M2)	M2	18/12/2019	1437.370000	\$283.10	\$406,919.45	11.13%
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	02/10/2018	18.000540	\$338.00	\$6,084.18	0.17%
318-TOR-0101	PIJA	PZA	02/10/2018	293.907988	\$0.20	\$56.78	0.00%
318-TOR-0201	TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PZA	02/10/2018	291.200000	\$0.10	\$29.12	0.00%
322-CAN-0302	MOSAICO TIPO GDL	M2	20/05/2019	283.290000	\$350.00	\$99,151.50	2.71%
322-CAN-0402	MOSAICO 20 X 20 COLOR GRIS	M2	30/10/2019	845.649000	\$250.00	\$211,412.25	5.79%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	02/10/2018	190.146000	\$42.70	\$8,119.23	0.22%
337-COM-0402	PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. REGS.	LT	02/10/2018	570.438000	\$96.33	\$54,950.29	1.50%
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT	02/10/2018	409.316200	\$110.11	\$45,069.81	1.23%
337-COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	02/10/2018	145.422560	\$88.76	\$12,907.71	0.35%
337-SLL-1001	SILICON CARTUCHO	PZA	02/10/2018	8.480000	\$94.38	\$800.34	0.02%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	02/10/2018	466.189660	\$20.87	\$9,729.38	0.27%
341-ROT-0406	CISTERNA 10000L ROTOPLAS	PZA	14/03/2019	1.000000	\$22,600.00	\$22,600.00	0.62%
342-CDM-0126	CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX	M	02/10/2018	2833.969996	\$12.98	\$36,784.93	1.01%
342-CHD-0222	CONDULET OVAL T-29 DE 19 MM C/TAPA SERIE 9	PZA	02/10/2018	141.699480	\$73.14	\$10,363.90	0.28%
342-CHD-0311	CONDULET RECTANGULAR FS-1 DE 13 MM	PZA	02/10/2018	56.680104	\$124.16	\$7,037.40	0.19%
342-CHD-0601	REDUCCION DE 19 A 13 MM DOMEX, CODIGO RE-21	PZA	02/10/2018	28.344004	\$52.60	\$1,490.89	0.04%
342-OMG-0102	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	02/10/2018	255.057764	\$70.00	\$17,854.04	0.49%
342-OMG-0201	COPLER CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM OMEGA	PZA	02/10/2018	28.327468	\$3.53	\$100.00	0.00%
342-OMG-0402	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	02/10/2018	56.650360	\$6.28	\$355.76	0.01%
342-VAR-0101	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE NITTO	PZA	02/10/2018	2.835508	\$14.00	\$39.70	0.00%
346-CPV-2108	TUBO CPVC 19x6.10 M , CODIGO 711022	PZA	02/10/2018	11.062490	\$203.00	\$2,245.69	0.06%
346-CPV-2109	TUBO CPVC 1" x 6.10 M	PZA	26/09/2017	24.736250	\$208.59	\$5,159.73	0.14%
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	20/05/2019	56.362250	\$300.00	\$16,908.68	0.46%
346-URR-5103	VALVULA COMPUERTA ROCABLE FIG.29 DE 25 URREA	PZA	03/08/2018	20.000000	\$1,218.40	\$24,368.00	0.67%
354-SCL-0203	ABRAZADERA DE UÑA SC-126	PZA	02/10/2018	425.024548	\$1.20	\$510.03	0.01%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	DE 1/2						
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	02/10/2018	49.729211	\$28.61	\$1,422.75	0.04%
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	02/10/2018	0.004762	\$71.52	\$0.34	0.00%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	02/10/2018	7.290000	\$17.71	\$129.11	0.00%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	02/10/2018	0.080714	\$16.80	\$1.36	0.00%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	02/10/2018	0.008263	\$63.00	\$0.52	0.00%
361-LIM-0103	DETEGENTE	KG	02/10/2018	7.978000	\$26.00	\$207.43	0.01%
LUMI	LUMINARIA COLGANTE	PZA	18/10/2019	25.721780	\$1,553.91	\$39,969.33	1.09%
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA	PZA	27/09/2017	1.000000	\$500.00	\$500.00	0.01%
PRE	PRESURIZADOR	PZA	20/12/2019	1.000000	\$5,031.13	\$5,031.13	0.14%
	TOTAL MATERIALES					\$1,795,619.65	

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	24/12/2019	2.985240	\$431.93	\$1,289.41	0.04%
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	24/12/2019	1.492620	\$790.49	\$1,179.90	0.03%
MO011	PEON	JOR	24/12/2019	375.855823	\$404.54	\$152,048.71	4.16%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	24/12/2019	494.883103	\$418.16	\$206,940.32	5.66%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	24/12/2019	374.870368	\$431.93	\$161,917.76	4.43%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	24/12/2019	159.370352	\$680.12	\$108,390.96	2.97%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	24/12/2019	0.540000	\$597.35	\$322.57	0.01%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	24/12/2019	2.376000	\$729.73	\$1,733.84	0.05%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	24/12/2019	75.829562	\$652.67	\$49,491.68	1.35%
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	24/12/2019	111.836495	\$707.77	\$79,154.52	2.17%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	24/12/2019	147.988000	\$707.72	\$104,734.07	2.87%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	24/12/2019	0.016660	\$514.71	\$8.58	0.00%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	24/12/2019	87.073893	\$735.40	\$64,034.14	1.75%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	24/12/2019	29.479833	\$735.40	\$21,679.47	0.59%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	24/12/2019	47.692381	\$735.40	\$35,072.98	0.96%
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	24/12/2019	148.849077	\$790.49	\$117,663.71	3.22%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	24/12/2019	22.602129	\$790.49	\$17,866.76	0.49%
TOTAL MANO DE OBRA						\$1,123,529.38	

PE 6



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OPISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: , SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
JORNADAS LABORABLES DE 8 HORAS (SALARIOS NORMALES)				84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: 112E							
CATEGORÍA (S): CUADRILLA No 32 (1 TOPOG Salario Base de Cotización (SBC)							
Salario Nominal Vigente \$: 102.68							
Sal. Nominal (Sn)							
1598.14							
1670.38							
En Pesos \$							
CALCULO DE PRESTACIONES IMSS							
I 7.58875% Riesgos de trabajo							
II Enfermedad y Maternidad							
Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)							
1.1% excedente de 3 UMA							
0.7% Prestaciones en dinero							
1.05% Gastos médicos pensionados							
III 1.75% Invalidez y vida							
IV 2 % Retiro (SAR)							
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez							
V 1% Guarderías y prestaciones sociales							
5% Infonavit							
2% Impuesto Sobre Nómina							
SP = Suma de Prestaciones							
Ps= Obligación Obrero-Patronal							
Ps = Sp / SBC							
1.665983							
0.262042							

FACTOR DE SALARIO REAL

1.665983

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OPISADER-2019/015
OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	3 veces UMA	253.47	25 veces UMA	2,112.25
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	84.49	25 veces UMA	2,112.25
		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO011		Sal. Nominal (Sn)	233.39
		CATEGORÍA (S): PEON		Salario Base de Cotización (SBC)	243.94
		Salario Nominal Vigente \$:	102.68		
CALCULO DE PRESTACIONES IMSS					
En Pesos \$					
I	7.58875% Riesgos de trabajo				18.51
II	Enfermedad y Maternidad				
	Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)				17.24
	1.1% excedente de 3 UMA				0.00
	0.7% Prestaciones en dinero				1.71
	1.05% Gastos médicos pensionados				2.56
III	1.75% Invalidez y vida				4.27
IV	2 % Retiro (SAR)				4.88
	3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez				7.68
V	1% Guarderías y prestaciones sociales				2.44
	5 % Infonavit				12.20
	2% Impuesto Sobre Nómina				4.88
TOTAL Tp =					
	381.50				
	2.00%				
	0.00%				
Impuesto Sobre Nómina					
Otros cargos					
Días No Laborables al Año	76.00				
TOTAL TI =	289.00				
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.320069				
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205				
Fs= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos					
1.733342					
SP = Suma de Prestaciones					
Ps= Obligación Obrero-Patronal					
Ps = Sp / SBC					
0.313069					

Fórmula $Fs = Ps \cdot (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 191 RLOPySRM

Fs= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

REPRESENTANTE LEGAL/ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	3 veces UMA	253.47	25 veces UMA	2,112.25
				84.49	25 veces UMA	2,112.25
CATEGORÍA (S): MO021						
Salario Nominal Vigente \$: 102.68						
CATEGORÍA GENERAL						
Salario Base de Cotización (SBC)						
Sal. Nominal (Sn)						
241.70						
252.63						
En Pesos \$						
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
I 7.58375% Riesgos de trabajo						
II Enfermedad y Maternidad						
Cuota fija (20.4% UMA*días cal/días trab)						
1.1% excedente de 3 UMA						
0.7% Prestaciones en dinero						
1.05% Gastos médicos pensionados						
1.75% Invalidez y vida						
2% Retiro (SAR)						
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez						
1% Guarderías y prestaciones sociales						
5% Infonavit						
2% Impuesto Sobre Nómina						
SP = Suma de Prestaciones						
Ps = Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						
1.730098						

FACTORES DE SALARIO REAL

1.730098

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / Ti) + (Tp / Ti)$ Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO031		84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CATEGORÍA (S): AYUDANTE ESPECIALIZADO Salario Base de Cotización (SBC)							
Salario Nominal Vigente \$: 102.68							
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS							
En Pesos \$							
I 7.58875% Riesgos de trabajo							
II Enfermedad y Maternidad							
Cuota fija (20.4% UMA* días cal/días trab)							
1.1% excedente de 3 UMA							
0.7% Prestaciones en dinero							
1.05% Gastos médicos pensionados							
1.75% Invalidez y vida							
2% Retiro (SAR)							
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez							
5% Infonavit							
2% Impuesto Sobre Nómina							
SP = Suma de Prestaciones							
Ps = Obligación Obrero-Patronal							
Ps = Sp / SBC							
1.727577							

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OPISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$: 102.68		Unidad de Medida y Actualización (UMA)		3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
					84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA:		MO041			Sal. Nominal (Sn)	400.02
		CATEGORÍA (S):		OFICIAL ALBAÑIL			Salario Base deCotización (SBC)	418.10
		Salario Nominal Vigente \$:		102.68				
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS				
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)		365.00	I	7.58875% Riesgos de trabajo		31.73
Domingos		53.00		15.00	II	Enfermedad y Maternidad		17.24
Vacaciones		6.00		1.50		Cuota fija(20.4% UMA* días cal/días trab)		1.81
Días Lunes		3.00		0.00		1.1% excedente de 3 UMA		2.93
Días festivos por Ley		3.00				0.7% Prestaciones en dinero		4.39
Condiciones Climatológicas		5.00		0.00		1.05% Gastos médicos pensionados		7.32
Días por costumbre		6.00		0.00		1.75% Invalidez y vida		8.36
Permisos y Enfermedades		0.00				2 % Retiro (SAR)		13.17
Días sindicato		0.00				3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez		4.18
Horas inactivas por arrastre		0.00				1% Guarderías y prestaciones sociales		20.91
Días no trabajados por guardia		0.00				5 % Infonavit		8.36
						2% Impuesto Sobre Nómina		
Días No Laborables al Año		76.00						
TOTAL TI =		289.00						
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.		1.320069						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL		1.045205						

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OPISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO051		84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CATEGORÍA (S): OFICIAL FIERRERO							
Salario Nominal Vigente \$: 102.68							
Salario Base de Cotización (SBC)							
Sal. Nominal (Sn)							
350.00							
365.82							
En Pesos \$							
27.76							
I 7.58875% Riesgos de trabajo							
II Enfermedad y Maternidad							
Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)							
1.1% excedente de 3 UMA							
0.7% Prestaciones en dinero							
1.05% Gastos médicos pensionados							
III 1.75% Invalidez y vida							
IV 2% Retiro (SAR)							
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez							
V 1% Guarderías y prestaciones sociales							
5% Infonavit							
2% Impuesto Sobre Nómina							
SP = Suma de Prestaciones							
Ps= Obligación Obrero-Patronal							
Ps = Sp / SBC							
0.292904							
1.706723							

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/Ti]+ (Tp/Ti)+Otros cargos

Fórmula Fsr= Ps (Tp / Ti) + (Tp / Ti) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO052						
CATEGORÍA (S): OFICIAL CARPINTERO DE O. Salario Base de Cotización (SBC)						
Salario Nominal Vigente \$: 102.68						
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO			I		En Pasos \$	
Días no Laborado al Año	53.00	Días Calendario (DICAL)	365.00	II		34.11
Domingos	6.00	Aguiñaldo por Ley	15.00	Enfermedad y Maternidad		17.24
Vacaciones	3.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50	Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)		2.16
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley	0.00	1.1% excedente de 3 UMA		3.15
Días festivos por Ley	5.00	Tiempo Extra	0.00	0.7% Prestaciones en dinero		7.87
Condiciones Climatológicas	6.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00	1.05% Gastos médicos pensionados		14.16
Días por costumbre	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	III 1.75% Invalidez y vida		4.49
Permisos y Enfermedades	0.00			IV 2 % Retiro (SAR)		22.47
Días sindicalto	0.00			3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez		8.99
Horas inactivas por arrastre	0.00			V 1% Guarderías y prestaciones sociales		
Días no trabajados por guardia	0.00			5 % Infonavit		
				2% Impuesto Sobre Nómina		
TOTAL Tp =			381.50	SP = Suma de Prestaciones		128.35
Días No Laborables al Año	76.00	Impuesto Sobre Nómina	2.00%	Ps= Obligación Obrero-Patronal		0.285578
TOTAL TI =	289.00	Otros cargos	0.00%	Ps = Sp / SBC		
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.	1.320069					
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205					
FACTORES DE SALARIO REAL			Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos		1.697052	

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	3 veces UMA	253.47	Límite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
				84.49	Límite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO053							
CATEGORÍA (S): OFICIAL PINTOR							
Salario Nominal Vigente \$: 102.68							
Salario Base de Cotización (SBC)							
Sal. Nominal (Sn)							
383.43							
400.76							
En Pesos \$							
30.41							
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS							
I 7.58875% Riesgos de trabajo							
II Enfermedad y Maternidad							
Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)							
1.1% excedente de 3 UMA							
0.7% Prestaciones en dinero							
1.05% Gastos médicos pensionados							
III 1.75% Invalidez y vida							
IV 2% Retiro (SAR)							
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez							
V 1% Guarderías y prestaciones sociales							
5% Infonavit							
2% Impuesto Sobre Nómina							
SP = Suma de Prestaciones							
Ps= Obligación Obrero-Patronal							
Ps = Sp / SBC							
0.289475							
1.702196							

FACTORES DE SALARIO REAL

1.702196

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / Ti) + (Tp / Ti)$ Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO061						
CATEGORÍA (S): OFICIAL HERRERO						
Salario Nominal Vigente \$: 102.68						
Salario Base de Cotización (SBC)						
Sal. Nominal (Sn)						
						416.74
						435.58
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
En Pesos \$						
I 7.58875% Riesgos de Trabajo						
II Enfermedad y Maternidad						
Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)						
1.1% excedente de 3 UMA						
0.7% Prestaciones en dinero						
1.05% Gastos médicos pensionados						
III 1.75% Invalidez y vida						
IV 2% Retiro (SAR)						
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez						
V 1% Guarderías y prestaciones sociales						
5 % Infonavit						
2% Impuesto Sobre Nómina						
SP = Suma de Prestaciones						
Ps = Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						
						0.28656

1.698348

Fsr= [Ps(Tp-Te)/Ti]+ (Tp/Ti)+Otros cargos

FACTOR DE SALARIO REAL

Fórmula Fsr= Ps (Tp /Ti) + (Tp / Ti) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA:	MO063	84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CATEGORÍA (S): OFICIAL AZULEJERO							
Salario Nominal Vigente \$: 102.68							
Salario Base de Cotización (SBC)							
Sal. Nominal (Sn)							
400.01							
418.09							
En Pesos \$							
31.73							
Enfermedad y Maternidad							
17.24							
1.81							
2.93							
4.39							
7.32							
8.36							
13.17							
4.18							
20.90							
8.36							
120.39							
0.287952							

FACTOR DE SALARIO REAL

1.700186

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / Ti) + (Tp / Ti)$ Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
				84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
0		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA:	MO064			Sal. Nominal (Sn)	416.71
		CATEGORÍA (S):	OFICIAL COLOCADOR			Salario Base de Cotización (SBC)	435.55
			Salario Nominal Vigente \$:	102.68			
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS							
DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO				I	7.58875% Riesgos de trabajo		En Pesos \$
Días no Laborados al Año				II	Enfermedad y Maternidad		33.05
Domingos	53.00	Días Calendario (DICAL)			Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)		17.24
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional	25% por Ley	1.50	1.1% excedente de 3 UMA		2.00
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley		0.00	0.7% Prestaciones en dinero		3.05
Días festivos por Ley	3.00	Tiempo Extra		0.00	1.05% Gastos médicos pensionados		4.57
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC		0.00	1.75% Invalidez y vida		7.62
Días por costumbre	6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		0.00	IV 2% Retiro (SAR)		8.71
Permisos y Enfermedades	0.00				3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez		13.72
Días sindicato	0.00				5% Infonavit		4.36
Horas inactivas por arrastre	0.00				2% Impuesto Sobre Nómina		21.78
Días no trabajados por guardia	0.00						8.71
TOTAL Tp =				381.50			
Impuesto Sobre Nómina				2.00%			
Otros cargos				0.00%			
Días No Laborables al Año							
	76.00						
TOTAL TI =							
	289.00						
Tp / TI = DÍAS PAG. / DÍAS LAB.							
	1.320069						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL							
	1.045205						
Tp / TI = 1.320069							
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.378275							
Fs = [Ps(Tp-Te)/TI] + (Tp/TI) + Otros cargos							
1.698344							

FACTOR DE SALARIO REAL

Fórmula $Fs = Ps \cdot (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 191 RLOPySRM

Fs= Representa el factor de salario real

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
				84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
0		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA:	MO067		Sal. Nominal (Sn)		300.05
		CATEGORÍA (S):	OPERADOR DE MAQUINARIA		Salario Base de Cotización (SBC)		313.61
		Salario Nominal Vigente \$:	102.68				
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS							
DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO				I	7.58675% Riesgos de trabajo		23.80
Días no Laborado al Año				II	Enfermedad y Maternidad		
Domingos	53.00	Días Calendario (DICAL)			Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)		17.24
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional 25% por Ley		1.50	1.1% excedente de 3 UMA		0.66
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley		0.00	0.7% Prestaciones en dinero		2.20
Días festivos por Ley	3.00	Tiempo Extra		0.00	1.05% Gastos médicos pensionados		3.29
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC		0.00	1.75% Invalidez y vida		5.49
Días por costumbre	6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		0.00	IV 2% Retiro (SAR)		6.27
Permisos y Enfermedades	0.00				3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez		9.88
Días sindicalista	0.00				V 1% Guarderías y prestaciones sociales		3.14
Horas inactivas por arrastre	0.00				5% Infonavit		15.68
Días no trabajados por guardia	0.00				2% Impuesto Sobre Nómina		6.27
TOTAL Tp =				381.50			
Impuesto Sobre Nómina				2.00%			
Otros cargos				0.00%			
Días No Laborables al Año	76.00				SP = Suma de Prestaciones		93.92
TOTAL TI =	289.00				Ps= Obligación Obrero-Patronal		
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.320069				Ps = Sp / SBC		0.29948
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205						
TOTAL Tp =				381.50			
Impuesto Sobre Nómina				2.00%			
Otros cargos				0.00%			
TOTAL TI =				289.00			
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.				1.320069			
FSBC=(Tp-Te) / DICAL				1.045205			
TOTAL Tp =				381.50			
Impuesto Sobre Nómina				2.00%			
Otros cargos				0.00%			
TOTAL TI =				289.00			
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.				1.320069			
FSBC=(Tp-Te) / DICAL				1.045205			

FACTOR DE SALARIO REAL

Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos

1.715403

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/0015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
0		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO082			Sal. Nominal (Sn)	433.43
		CATEGORÍA (S): CABO DE OFICIOS			Salario Base de Cotización (SBC)	453.02
		Salario Nominal Vigente \$:	102.68			
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO			365.00	I	7.58875% Riesgos de trabajo	34.38
Días no Laborados al Año				II	Enfermedad y Maternidad	
Domingos	53.00	Días Calendario (DICAL)	15.00		Cuota fija (20.4% UMA* días cal/días trab)	17.24
Vacaciones	6.00	Aguiñado por Ley	1.50		1.1% excedente de 3 UMA	2.20
Días Lunes	3.00	Prima Vacacional 25% por Ley	0.00		0.7% Prestaciones en dinero	3.17
Días festivos por Ley	3.00	Tiempo Extra	0.00	III	1.05% Gastos médicos pensionados	4.76
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00	IV	1.75% Invalidez y vida	7.93
Días por costumbre	6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	V	2% Retiro (SAR)	9.06
Permisos y Enfermedades	0.00				3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	14.27
Días inactivos	0.00				1% Guarderías y prestaciones sociales	4.53
Horas inactivas por arrastre	0.00				5% Infonavit	22.65
Días no trabajados por guardia	0.00				2% Impuesto Sobre Nómina	9.06
		TOTAL Tp =	381.50			
		Impuesto Sobre Nómina	2.00%			
		Otros cargos	0.00%			
Días No Laborables al Año	76.00				SP = Suma de Prestaciones	129.25
TOTAL TI =	289.00				Ps = Obligación Obrero-Patronal	
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.320069				Ps = Sp / SBC	0.285307
FSBC = (Tp - Te) / DICAL	1.045205					

1.696694

FACTORES DE SALARIO REAL

Fs = [Ps(Tp - Te) / TI] + (Tp / TI) + Otros cargos

Fórmula Fs = Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fs = Representa el factor de salario real.

Ps = Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/ISADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$: 102.68		3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO083		Sal. Nominal (Sn)				
CATEGORÍA (S): OFICIAL PLOMERO		Salario Base de Cotización (SBC)				
Salario Nominal Vigente \$: 102.68						
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS				
Días no Laborado al Año		En Pesos \$				
Domingos	53.00	Días Calendario (DICAL)	365.00	I	7.58875% Riesgos de trabajo	34.38
Vacaciones	6.00	Aguiñaldo por Ley	15.00	II	Enfermedad y Maternidad	17.24
Días Lunes	3.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50		Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)	2.20
Días festivos por Ley	3.00	Prima Dominical por Ley	0.00		1.1% excedente de 3 UMA	3.17
Condiciones Climatológicas	5.00	Tiempo Extra	0.00		0.7% Prestaciones en dinero	4.76
Días por costumbre	6.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00	III	1.05% Gastos médicos pensionados	7.93
Permisos y Enfermedades	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	IV	1.75% Invalidez y vida	9.06
Días sindicato	0.00			V	2 % Retiro (SAR)	14.27
Horas inactivas por arrastre	0.00				3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	4.53
Días no trabajados por guardia	0.00				1% Guarderías y prestaciones sociales	22.85
TOTAL Tp =			381.50		5 % Infonavit	9.06
Días No Laborables al Año					2% Impuesto Sobre Nómina	
TOTAL TI =	289.00					
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.	1.320069					
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205					
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$:	102.68	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
				84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO084							
CATEGORÍA (S): OFICIAL ELECTRICISTA							
Salario Nominal Vigente \$: 102.68							
Salario Base de Cotización (SBC)							
Sal. Nominal (Sn)							
453.43							
453.02							
En Pesos \$							
34.38							
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS							
I 7.58875% Riesgos de trabajo							
II Enfermedad y Maternidad							
Cuota fija(20.4% UMA*días cal/días trab)							
1.1% excedente de 3 UMA							
0.7% Prestaciones en dinero							
1.05% Gastos médicos pensionados							
1.75% Invalidez y vida							
2% Retiro (SAR)							
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez							
5% Infonavit							
2% Impuesto Sobre Nómina							
SP = Suma de Prestaciones							
Ps = Obligación Obrero-Patronal							
Ps = Sp / SBC							
0.285307							

1.696694

Fsr= [Ps(Tp-Te)/Ti]+ (Tp/Ti)+Otros cargos

FACTOR DE SALARIO REAL

Fórmula Fsr= Ps (Tp / Ti) + (Tp / Ti) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$: 102.68		3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO091		Sal. Nominal (Sn)				
CATEGORÍA (S): OFICIAL SOLDADOR		Salario Base de Cotización (SBC)				
Salario Nominal Vigente \$: 102.68		466.73				
0		487.83				
DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS				
Días no Laborado al Año		I 7.58875% Riesgos de trabajo				
Domingos	53.00	II Enfermedad y Maternidad				
Vacaciones	6.00	Cuota fija (20.4% UMA*días cal/días trab)				
Días Lunes	3.00	1.1% excedente de 3 UMA				
Días festivos por Ley	3.00	0.7% Prestaciones en dinero				
Condiciones Climatológicas	5.00	1.05% Gastos médicos pensionados				
Días por costumbre	6.00	III 1.75% Invalidez y vida				
Permisos y Enfermedades	0.00	IV 2% Retiro (SAR)				
Días sindicato	0.00	3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez				
Horas inactivas por arrastre	0.00	V 1% Guarderías y prestaciones sociales				
Días no trabajados por guardia	0.00	5 % Infonavit				
TOTAL Tp =		2% Impuesto Sobre Nómina				
Días No Laborables al Año		SP = Suma de Prestaciones				
TOTAL TI =	76.00	Ps = Obligación Obrero-Patronal				
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	289.00	Ps = Sp / SBC				
FSBC = (Tp - Te) / DICAL	1.320069	1.693687				
FACTOR DE SALARIO REAL		Fsr = [Ps(Tp - Te) / TI] + (Tp / TI) + Otros cargos				

Fórmula $Fsr = Ps (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$: 102.68		3 veces UMA	253.47	25 veces UMA	2,112.25
Unidad de Medida y Actualización (UMA)		84.49	25 veces UMA	2,112.25	
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO093		Sal. Nominal (Sn)			
CATEGORÍA (S): OPERADOR DE MAQUINARIA		Salario Base de Cotización (SBC)			
Salario Nominal Vigente \$: 102.68		450.03			
0		470.37			
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS			
Días no Laborado al Año		I 7.58875% Riesgos de trabajo			
Domingos		II Enfermedad y Maternidad			
Vacaciones		Cuota fija (20.4% UMA * días cal/días trab)			
Días Lunes		1.1% excedente de 3 UMA			
Días festivos por Ley		0.7% Prestaciones en dinero			
Condiciones Climatológicas		1.05% Gastos médicos pensionados			
Días por costumbre		1.75% Invalidez y vida			
Permisos y Enfermedades		IV 2% Retiro (SAR)			
Días sindicato		3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez			
Horas inactivas por arrastre		V 1% Guarderías y prestaciones sociales			
Días no trabajados por guardia		5% Infortunio			
Días No Laborables al Año		2% Impuesto Sobre Nómina			
TOTAL TI =		SP = Suma de Prestaciones			
76.00		Ps = Obligación Obrero-Patronal			
289.00		Ps = Sp / SBC			
TOTAL TI =		133.65			
1.320069		0.284138			
FSBC = (Tp - Te) / DICAL		1.695151			

FACTOR DE SALARIO REAL $Fsr = [Ps(Tp - Te)/Ti] + (Tp/Ti) + \text{Otros cargos}$

Fórmula $Fsr = Ps (Tp / Ti) + (Tp / Ti)$ Artículo 191 RLOPySRM

Fsr = Representa el factor de salario real.

Ps = Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO \$: 102.68		Unidad de Medida y Actualización (UMA)		3 veces UMA	253.47	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,112.25
					84.49	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,112.25
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO-URB-03-2								
CATEGORÍA (S): AYUDANTE ESPECIALIZADO Salario Base de Cotización (SBC)								
Salario Nominal Vigente \$: 102.68								
DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CALCULO DE PRESTACIONES IMSS				
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)		I		7.58375% Riesgos de trabajo		19.83
Domingos		53.00		II		Enfermedad y Maternidad		
Vacaciones		6.00		Aguiinaldo por Ley		Cuota fija(20.4% UMA* días cal/días trab)		17.24
Días Lunés		3.00		Prima Vacacional 25% por Ley		1.1% excedente de 3 UMA		0.09
Días festivos por Ley		3.00		Prima Dominical por Ley		0.7% Prestaciones en dinero		1.83
Condiciones Climatológicas		5.00		Tiempo Extra		1.05% Gastos médicos pensionados		2.74
Días por costumbre		6.00		Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC		1.75% Invalidez y vida		4.57
Permisos y Enfermedades		0.00		Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		IV 2 % Retiro (SAR)		5.23
Días sindicato		0.00				V 1% Guarderías y prestaciones sociales		2.61
Horas inactivas por arrastre		0.00		TOTAL Tp =		5 % Infonavit		13.07
Días no trabajados por guardia		0.00		Impuesto Sobre Nómina		2% Impuesto Sobre Nómina		5.23
				Otros cargos				
Días No Laborables al Año		76.00						
TOTAL TI =		289.00						
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.		1.320069		Tp / TI = 1.320069				80.67
SSBC=(Tp-Te) / DICAL		1.045205		Ps x (Tp-Te) / TI = 0.407508		Ps= Obligación Obrero-Patronal		0.308702

PE 7



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

FECHA: 19/12/2019

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.V
RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

INICIO: 24/12/2019 TERMINACION: 24/03/2020 PLAZO: 92 DIAS

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO \$ 3,654,851.86

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	49,066.83	1.342512%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	18,400.00	0.503440%	36,800.00	1.006881%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	16,100.00	0.440510%	20,700.00	0.566370%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	83,566.83		57,500.00	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	7,309.70	0.200000%	3,654.85	0.100000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	3,654.85	0.100000%	5,482.28	0.150000%
c. Bodegas	2,741.14	0.075000%	5,482.28	0.150000%
d. Instalaciones Generales	2,923.88	0.080000%	3,654.85	0.100000%
e. Muebles y enseres	1,644.68	0.045000%	1,827.43	0.050000%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	2,192.91	0.060000%	5,482.28	0.150000%
g. Campamentos			3,654.85	0.100000%
SUBTOTALES	20,467.16		29,238.82	
III. SERVICIOS				
a. Consultores, Asesores, Servicio y Laboratorios			7,309.70	0.200000%
b. Estudios e Investigación	3,654.85	0.100000%	3,654.85	0.100000%
SUBTOTALES	3,654.85		10,964.55	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			2,017.48	0.055200%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			6,944.22	0.190000%
SUBTOTALES			8,961.70	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	4,385.82	0.120000%	2,558.40	0.070000%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	3,289.37	0.090000%	365.49	0.010000%
c. equipo de computación	2,923.88	0.080000%		
d. Situación de fondos	1,827.43	0.050000%		
e. Copias y duplicados	913.71	0.025000%		
f. Luz, gas y otros consumos	2,192.91	0.060000%	365.49	0.010000%
g. Gastos de la licitación	2,375.65	0.065000%		
SUBTOTALES	17,908.77		3,289.38	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	3,106.62	0.085000%	365.49	0.010000%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	3,106.62	0.085000%	365.49	0.010000%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	5,482.28	0.150000%		
b. Primas por Fianzas	5,482.28	0.150000%	19,769.18	0.540902%
SUBTOTALES	10,964.56		19,769.18	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			1,461.94	0.040000%
2. De equipo de construcción				
3. De plantas y elementos para instalaciones				
4. Letrero nominativo de obra			14,619.41	0.400000%
SUBTOTALES			16,081.35	
TOTALES	142,775.40	3.906462%	146,535.91	4.009353%
ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA				
ING. JONATHAN FLORES MORENO				
REPRESENTANTE LEGAL				
TOTALES \$	289,311.31	% INDIRECTO	7.915815%	

PE 8



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO AREA		LICITACION SAY-OP/ISADER-2019/015 QUE SE CELEBRARA EN LUGAR DE CELEBRACION SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO El día: 19 de diciembre de 2019 "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"	
ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA Razón Social del Licitante		SAYULA, Jalisco ING. JONATHAN FLORES MORENO REPRESENTANTE LEGAL	

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

PERIODO DE COBRO PRIMERA ESTIMACION: 2

CONCEPTO	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	0	0	0	0
INGRESOS								
ESTIMACIONES DE OBRA A IMPORTE TOTAL	280,816.56	2,070,894.87	797,181.33	1,255,861.97	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	0.00	70,204.14	517,721.22	199,295.33	313,965.49	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	210,612.42	1,553,163.65	597,886.00	941,896.48	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS	1,101,186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS ACUMULADOS	1,101,186.18	1,311,798.60	2,864,962.25	3,462,848.25	4,404,744.73	0.00	0.00	0.00
EGRESOS								
COSTO DIRECTO	233,008.52	1,718,323.97	661,464.00	1,042,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO INDIRECTO	7,9158%							
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	251,453.01	1,854,343.06	713,824.17	1,124,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS ACUMULADOS	251,453.01	2,105,796.07	2,819,620.24	3,944,163.17	3,944,163.17	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS	849,733.17	-793,997.47	45,342.01	-481,314.92	460,581.56	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)								
	0.00	-24,972.81	0.00	-15,138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS	0.00	-24,972.81	-24,972.81	-40,111.13	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA :	7.5675%	TASA DE INTERES DIARIA :	0.0767%
PUNTOS DE INTERMEDIACIÓN DE LA BANCA :	20.4325%	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES :	41
		% APLICABLE AL PERIODO :	3.1452%
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=	COSTO FINANCIAMIENTO ACUMULADO	=	40,111.13
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	=	3,944,163.17
			1.016974%

PE 9



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

ZONA ARQUITECTURA MA3 INGENIERIA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/ISADER-2019/015

19/12/2019

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA

DOCUMENTO
ART. 45 A.VII
RLC PySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		3,654,851.86	
CI	I.-INDIRECTO		289,311.31	7.9158%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		40,111.13	1.0170%
Up%	UTILIDAD PROPUESTA			6.0000%
PTU=	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		10.00%	
ISF=	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30.00%	
%U	UTILIDAD NETA = $Up\% / [1 - (PTU + ISF)]$	$\%U = 6\% / [1 - (10\% + 30\%)]$		10.0000%
CU	CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA	$(\$ 3,654,851.86 + \$ 289,311.31 + \$ 40,111.13) \times 10\% =$	\$398,427.43	
IMPORTE TOTAL UTILIDAD				\$398,427.43
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD : $\% = \text{Total utilidad} \times 100 / (\text{CD} + \text{CI} + \text{CF})$				10.0000%
				$[\$ 398,427.43 / (\$ 3,654,851.86 + \$ 289,311.31 + \$ 40,111.13)] \times 100\%$
ING. JONATHAN FLORES MORENO REPESANTANTE LEGAL				

PE 10



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADE 2-2019/015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

19/12/2019
DOCUMENTO

Lugar: SAYULA, Jalisco

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		\$1,654,851.86	
CI	I.-INDIRECTO		\$289,311.31	7.9158%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		\$40,111.13	1.0170%
UT	III.- UTILIDAD TOTAL		\$398,427.43	10.0000%
		Subtotal	\$4,382,701.73	
CSFP	CARGOS ADICIONALES IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.			
	(CSFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal)	\$ 4,382,701.73 / (1- 0.005) - \$ 4,382,701.73	\$22,023.63	0.502513%
TOTAL DE CARGOS ADICIONALES			\$22,023.63	0.502513%

ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL