

ARQVANSA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		70			
Análisis:	BANCA	PZA			5.0000	\$23,436.30	
BANCA SEMI EMPOTRADA ELABORA EN OBRA CON LADRILLO RECOCIDO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO CON ACABADO CONCRETO PULIDO PULIDO							
BASICOS							
302-CIM-01-051	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$43.83	*	0.485000	\$21.26	0.49%
302-CIM-01-503	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$159.92	*	0.573500	\$91.71	2.13%
304-ALB-02-002	MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO TIPO LISTON, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 2:7 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$384.39	*	1.680000	\$645.78	15.00%
304-ALB-06-031	FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$236.12	*	1.575000	\$371.89	8.64%
ABD4	DALA DE DESPLANTE Y DE CORONA DE 0.15 X 0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$217.85	*	10.800000	\$2352.78	54.64%
304-ALB-04-014	CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4,, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$190.58	*	1.800000	\$343.04	7.97%

ARQVANS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Gantidad	Importe	%
304-ALB-05-005	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$180.73	*	2.655000	\$479.84	11.14%
SUBTOTAL: BASICOS						\$4306.30	100.00%
(CD) COSTO DIRECTO						\$4,306.30	100.00%
(CI) INDIRECTOS						8.3023% \$357.52	
SUBTOTAL1						\$4,663.82	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$4,663.82	
(CU) UTILIDAD							
SUBTOTAL3						\$4,663.82	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500% \$23.44	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$4,687.26	
(* CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. *)							

PE 4



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

ARQVANSA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOF y CRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1A

JOR

CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)

MANO DE OBRA

MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	85.12%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	14.88%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$493.36 100.00%

Costo Directo:

\$493.36 100.00%

ARQVANS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLCySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1A1P		JOR					
CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	35.06%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	58.61%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.33%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1159.18	100.00%
Costo Directo:						\$1159.18	100.00%

ARQVANS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1A5P

JOR

CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)

MANO DE OBRA

MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	5.000000	\$2032.10	66.01%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	22.07%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.500000	\$367.12	11.93%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$3078.56 100.00%

Costo Directo:

\$3078.56 100.00%

ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1C1A		JOR					
CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	34.37%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	\$728.62	*	1.000000	\$728.62	59.63%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.01%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1221.98	100.00%
Costo Directo:						\$1221.98	100.00%

ARQVANS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1E1E

JOR

CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)

MANO DE OBRA

MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	34.77%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	58.90%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	6.33%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$1246.63 100.00%

Costo Directo:

\$1246.63 100.00%

ARQVANSA		
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		Duración: 92 días naturales Fecha: 19/12/2019
		Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020
DOCUMENTO ART. 45 A.1 RLOPyCRM		
Lugar: , SAYULA, Jalisco		

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1F1A		JOR					
CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	38.51%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	\$597.15	*	1.000000	\$597.15	54.76%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.73%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1090.51	100.00%
Costo Directo:						\$1090.51	100.00%



ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLCyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1H1A

JOR

CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	\$706.81	*	1.000000	\$706.81	58.89%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	34.99%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.12%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$1200.17 100.00%

Costo Directo:

\$1200.17 100.00%

ARQVANS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLCyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1P
CUADRILLA No 1 (1 PEON)

JOR

MANO DE OBRA

MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	84.70%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	15.30%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$479.84 100.00%

Costo Directo:

\$479.84 100.00%

ARQVANSA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLCySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1P1A

JOR

CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$652.09	*	1.000000	\$652.09	56.93%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	36.66%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.41%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$1145.45 100.00%

Costo Directo:

\$1145.45 100.00%

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	1P1E		JOR				
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	34.77%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	58.90%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	6.33%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$1246.63	100.00%
	Costo Directo:					\$1246.63	100.00%



ARQVANSA		
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015		Duración: 92 días naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		Fecha: 19/12/2019
		Inicio Obra: 24/12/2019
		Fin Obra: 24/03/2020
DOCUMENTO		
ART. 45 A.1 RLOR y CRM		
Lugar: , SAYULA, Jalisco		

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1S2E		JOR					
CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	49.98%
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	45.48%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	4.55%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1734.86	100.00%
Costo Directo:						\$1734.86	100.00%



ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLORyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1T2E-U

JOR

CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)

MANO DE OBRA

MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	47.64%
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	52.36%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$1655.96 100.00%

Costo Directo:

\$1655.96 100.00%

ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 2A

JOR

CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)

MANO DE OBRA

MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	2.000000	\$839.88	85.12%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.200000	\$146.85	14.88%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$986.73 100.00%

Costo Directo:

\$986.73 100.00%

ARQVANSA		
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015		Duración: 92 días naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		Fecha: 19/12/2019
		Inicio Obra: 24/12/2019
		Fin Obra: 24/03/2020
DOCUMENTO		
ART. 45 A.1 RLOR y CRM		
Lugar: , SAYULA, Jalisco		

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: **302-CIM-01-051** **M3**
 EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	\$613.63	/	14.000000	\$43.83	100.00%
----------	--	-----	----------	---	-----------	---------	---------

SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$43.83	100.00%
	Costo Directo:					\$43.83	100.00%



ARQVANSÁ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-292 M3							
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.540000	\$167.40	9.60%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.640000	\$198.40	11.37%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.250000	\$7.15	0.41%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.310000	\$1054.00	60.43%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1426.95	81.81%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	/	12.000000	\$256.55	14.71%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$256.55	14.71%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$256.55	*	0.030000	\$7.70	0.44%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.05	*	0.500000	\$53.03	3.04%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$60.73	3.48%
Costo Directo:						\$1744.23	100.00%

ARQVANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLCyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-293 M3							
CONCRETO DE F _c =200 KG/CM ² . HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.530000	\$164.30	8.75%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.640000	\$198.40	10.57%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.235000	\$6.72	0.36%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.350000	\$1190.00	63.41%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1559.42	83.09%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	/	12.000000	\$256.55	13.67%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$256.55	13.67%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$256.55	*	0.030000	\$7.70	0.41%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.05	*	0.500000	\$53.03	2.83%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$60.73	3.24%
Costo Directo:						\$1876.70	100.00%

ARQVANSÁ



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-294 M3							
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.530000	\$164.30	8.18%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.630000	\$195.30	9.72%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.230000	\$6.58	0.33%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.390000	\$1326.00	65.99%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1692.18	84.21%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	/	12.000000	\$256.55	12.77%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$256.55	12.77%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$256.55	*	0.030000	\$7.70	0.38%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.05	*	0.500000	\$53.03	2.64%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$60.73	3.02%
Costo Directo:						\$2009.46	100.00%

ARQVANS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 302-CIM-01-503		M3					
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.100000	\$2.86	1.79%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$2.86	1.79%
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	\$479.84	/	5.000000	\$95.97	60.01%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$95.97	60.01%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	\$116.42	/	2.000000	\$58.21	36.40%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$95.97	*	0.030000	\$2.88	1.80%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$61.09	38.20%
Costo Directo:						\$159.92	100.00%

ARQVANS



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-543

M3

MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	1.200000	\$372.00	21.37%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.400000	\$1360.00	78.13%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.300000	\$8.58	0.49%

SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1740.58	100.00%
	Costo Directo:					\$1740.58	100.00%

ARQVANSÁ		
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		Duración: 92 días naturales Fecha: 19/12/2019 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020
		DOCUMENTO ART. 45 A.1 RLOPyCRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco		

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-544 M3
 MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	1.220000	\$378.20	23.48%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.360000	\$1224.00	75.99%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.300000	\$8.58	0.53%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$1610.78	100.00%
Costo Directo:						\$1610.78	100.00%



ARQVANSA		
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015		Duración: 92 días naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		Fecha: 19/12/2019
		Inicio Obra: 24/12/2019
		Fin Obra: 24/03/2020
		DOCUMENTO
		ART. 45 A.1 RLOPyCRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco		

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	304-ALB-01-001		M3				
MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCION DE 2:7							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	1.100000	\$341.00	23.57%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.350000	\$10.01	0.69%
302-MOR-0101	MORTERO ALBAÑILERIA HOLCIM	TON	\$2,650.00	*	0.413500	\$1095.78	75.74%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1446.79	100.00%
	Costo Directo:					\$1446.79	100.00%



ARQVANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLCpyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 304-ALB-02-002

M2

MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO TIPO LISTON, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 2:7 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	\$2,700.00	*	0.064000	\$172.80	44.95%
--------------	--------------------------------------	-----	------------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: MATERIALES

\$172.80 44.95%

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	8.000000	\$144.90	37.70%
------	-----------------------------------	-----	------------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$144.90 37.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$144.90	*	0.030000	\$4.35	1.13%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

%MO2	ANDAMIOS	%	\$144.90	*	0.030000	\$4.35	1.13%
------	----------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$8.70 2.26%

BASICOS

302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.036000	\$57.99	15.09%
----------------	--	----	------------	---	----------	---------	--------

SUBTOTAL: BASICOS

\$57.99 15.09%

Costo Directo:

\$384.39 100.00%

ARQVANSÁ



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 304-ALB-04-014 M							
CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-2201	ARMEX 15x15-4, M.	M	\$23.18	*	1.181000	\$27.38	14.37%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.081000	\$1.86	0.98%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.417000	\$14.60	7.66%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	\$58.00	*	0.167000	\$9.69	5.08%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 4" X 4" X 8 PIES	PZA	\$106.00	*	0.086000	\$9.12	4.79%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$27.00	*	0.035000	\$0.95	0.50%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$21.00	*	0.039000	\$0.82	0.43%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.002000	\$0.06	0.03%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	\$17.71	*	0.090000	\$1.59	0.83%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$66.07	34.67%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	14.560000	\$79.61	41.77%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$79.61	41.77%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$79.61	*	0.030000	\$2.39	1.25%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$79.61	*	0.030000	\$2.39	1.25%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$4.78	2.51%
BASICOS							
302-CIM-01-292	CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,744.23	*	0.023000	\$40.12	21.05%
SUBTOTAL: BASICOS						\$40.12	21.05%
Costo Directo:						\$190.58	100.00%

ARQVANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 304-ALB-05-005

M2

APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.020000	\$0.70	0.39%
--------------	--	-----	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: MATERIALES

\$0.70 0.39%

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	9.000000	\$128.80	71.27%
------	-----------------------------------	-----	------------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$128.80 71.27%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$128.80	*	0.030000	\$3.86	2.14%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

%MO2	ANDAMIOS	%	\$128.80	*	0.030000	\$3.86	2.14%
------	----------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$7.72 4.27%

BASICOS

302-CIM-01-543	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,740.58	*	0.025000	\$43.51	24.07%
----------------	--	----	------------	---	----------	---------	--------

SUBTOTAL: BASICOS

\$43.51 24.07%

Costo Directo:

\$180.73 100.00%

ARQVANSA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOF-CRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 304-ALB-06-031 M2							
FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.084000	\$2.94	1.25%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$80.00	*	0.015000	\$1.20	0.51%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.006000	\$0.17	0.07%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	\$25.50	*	1.100000	\$28.05	11.88%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.030000	\$0.69	0.29%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$33.05	14.00%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	13.770000	\$84.18	35.65%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$84.18	35.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$84.18	*	0.030000	\$2.53	1.07%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$2.53	1.07%
BÁSICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,876.70	*	0.062000	\$116.36	49.28%
SUBTOTAL: BÁSICOS						\$116.36	49.28%
Costo Directo:						\$236.12	100.00%

ARQVANSA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: ABD4 M DALA DE DESPLANTE Y DE CORONA DE 0.15 X 0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-2301	ARMEX 15x20-4, M.	M	\$24.40	*	1.050000	\$25.62	11.76%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.083000	\$1.91	0.88%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.521000	\$18.24	8.37%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	\$58.00	*	0.188000	\$10.90	5.00%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$27.00	*	0.085000	\$2.30	1.06%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$21.00	*	0.020000	\$0.55	0.25%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.003000	\$0.09	0.04%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	\$17.71	*	0.120000	\$2.13	0.98%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$61.74	28.34%
MANO DE OBRA							
1F1A	CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)	JOR	\$1,090.51	*	0.010000	\$10.91	5.01%
1C1A	CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	JOR	\$1,221.98	*	0.044000	\$53.77	24.68%
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	*	0.009000	\$27.71	12.72%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$92.39	42.41%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$92.39	*	0.030000	\$2.77	1.27%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$92.39	*	0.030000	\$2.77	1.27%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$5.54	2.54%
BASICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,876.70	*	0.031000	\$58.18	26.71%
SUBTOTAL: BASICOS						\$58.18	26.71%
Costo Directo:						\$217.85	100.00%

ARQVANS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: CIST-02

PZA

SUMINISTRO DE CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 10,000 LT, SIN ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES

MATERIALES

341-ROT-0406	CISTERNA 10000L ROTOPLAS	PZA	\$22,600.00	*	1.000000	\$22600.00	100.00%
--------------	--------------------------	-----	-------------	---	----------	------------	---------

SUBTOTAL: MATERIALES

\$22600.00 100.00%

Costo Directo:

\$22600.00 100.00%

ARQVANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CIST-03		M2					
FIRME PARA CISTERNA DE 10 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.138000	\$4.83	1.38%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$80.00	*	0.015000	\$1.20	0.34%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.010000	\$0.29	0.08%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	\$25.50	*	1.100000	\$28.05	8.00%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.030000	\$0.69	0.20%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$35.05	9.99%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	9.750000	\$118.89	33.89%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$118.89	33.89%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$118.89	*	0.030000	\$3.57	1.02%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$3.57	1.02%
BASICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,876.70	*	0.103000	\$193.30	55.10%
SUBTOTAL: BASICOS						\$193.30	55.10%
Costo Directo:						\$350.82	100.00%

ARQVANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: CIST-04

M3

RELLENO DE CISTERNA CON SUELO CEMENTO A BASE DE MATERIAL DE BANCO Y CEMENTO EN PROPORCION AL 5% EN PESO, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.100000	\$2.86	0.36%
301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	\$228.60	*	1.300000	\$297.18	37.05%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.075000	\$255.00	31.79%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$555.04 69.19%

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	\$479.84	/	2.000000	\$239.92	29.91%
----	-------------------------	-----	----------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$239.92 29.91%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$239.92	*	0.030000	\$7.20	0.90%
------	-------------------	---	----------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$7.20 0.90%

Costo Directo:

\$802.16 100.00%

ARQVANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLCpyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CIST-05		M2					
LOSA PARA CISTERNA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$16.50	*	11.697000	\$193.00	33.37%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.258000	\$5.93	1.03%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.010000	\$0.29	0.05%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$199.22	34.45%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	7.000000	\$165.60	28.64%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$165.60	28.64%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$165.60	*	0.030000	\$4.97	0.86%
EQVIBRA	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	\$91.33	*	0.017000	\$1.55	0.27%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$6.52	1.13%
BASICOS							
302-CIM-01-294	CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$2,009.46	*	0.103000	\$206.97	35.79%
SUBTOTAL: BASICOS						\$206.97	35.79%
Costo Directo:						\$578.31	100.00%

ARQVANSÁ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CIST-06 PZA							
BROCAL PARA CISTERNA A BASE DE LADRILO DE BARRO, APLANADO INTERIOR Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	\$2,700.00	*	0.046000	\$124.20	9.42%
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA	PZA	\$500.00	*	1.000000	\$500.00	37.94%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$624.20	47.37%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$1,159.18	/	2.000000	\$579.59	43.98%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$579.59	43.98%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$579.59	*	0.030000	\$17.39	1.32%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$17.39	1.32%
BASICOS							
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.060000	\$96.65	7.33%
SUBTOTAL: BASICOS						\$96.65	7.33%
Costo Directo:						\$1317.83	100.00%

ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyCRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: CON-100-19N M3							
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, T.M.A.=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$310.00	*	0.567000	\$175.77	11.21%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$310.00	*	0.661500	\$205.07	13.08%
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	\$71.52	*	0.280000	\$20.03	1.26%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.250000	\$850.00	54.20%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1250.87	79.77%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,078.56	/	12.000000	\$256.55	16.36%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$256.55	16.36%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$256.55	*	0.030000	\$7.70	0.49%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$106.05	*	0.500000	\$53.03	3.38%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$60.73	3.87%
Costo Directo:						\$1568.15	100.00%

ARQVANSA		
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		Duración: 92 días naturales Fecha: 19/12/2019 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020
DOCUMENTO ART. 45 A.1 RLOPyCRM		
Lugar: , SAYULA, Jalisco		

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: EQVIBRA		HOR					
VIBRADOR PARA CONCRETO							
MATERIALES							
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	\$16.80	*	0.605600	\$10.17	11.14%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	\$63.00	*	0.062000	\$3.91	4.28%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$14.08	15.42%
MANO DE OBRA							
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$515.07	*	0.125000	\$64.38	70.49%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$64.38	70.49%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	\$12.87	*	1.000000	\$12.87	14.09%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$12.87	14.09%
Costo Directo:						\$91.33	100.00%



PE 5



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL



ARQVANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A. II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
2920	TUBO PVC SANITARIO DE 4", DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	26/09/2017	50.860469	\$147.39	\$7,496.32	0.18%
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	02/10/2018	77.178756	\$310.00	\$23,925.41	0.56%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	02/10/2018	43.014062	\$310.00	\$13,334.36	0.31%
301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	02/10/2018	8.450000	\$228.60	\$1,931.67	0.05%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	02/10/2018	0.115079	\$2,600.00	\$299.20	0.01%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	02/10/2018	33.431224	\$3,400.00	\$113,666.16	2.68%
302-CEM-0301	COLOR PARA CEMENTO	KG	02/10/2018	65.258050	\$130.00	\$8,483.55	0.20%
302-MOR-0101	MORTERO ALBAÑILERIA HOLCIM	TON	23/09/2019	0.721227	\$2,650.00	\$1,911.25	0.05%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	02/10/2018	91.739460	\$16.50	\$1,513.70	0.04%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	02/10/2018	8.769186	\$23.00	\$201.69	0.00%
303-ARF-2201	ARMEX 15x15-4, M.	M	22/10/2018	10.629000	\$23.18	\$246.38	0.01%
303-ARF-2301	ARMEX 15x20-4, M.	M	22/10/2018	56.700000	\$24.40	\$1,383.48	0.03%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	11/09/2018	17.286500	\$25.50	\$440.81	0.01%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	02/10/2018	1.232665	\$35.90	\$44.25	0.00%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	02/10/2018	6.631182	\$27.00	\$179.04	0.00%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	02/06/2017	1.755000	\$21.00	\$36.86	0.00%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	02/10/2018	20.984287	\$80.00	\$1,678.74	0.04%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	02/10/2018	251.704368	\$35.00	\$8,809.65	0.21%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	02/06/2017	11.655000	\$58.00	\$675.99	0.02%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 4" X 4" X 8 PIES	PZA	02/06/2017	0.774000	\$106.00	\$82.04	0.00%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	02/10/2018	2.364376	\$2,700.00	\$6,383.82	0.15%
313-AAC-0101	ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 3/4 DE 0.88 KG/M	TON	02/10/2018	0.281648	\$17,000.00	\$4,788.02	0.11%
313-PTR-0122	PTR DE 3 x 3 DE 4.8 MM. DE ESPESOR (10.2 KG/M)	TON	23/05/2019	21.997275	\$25,900.00	\$569,729.42	13.44%
313-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 MM) DE DIAMETRO	KG	02/10/2018	542.489788	\$79.00	\$42,856.69	1.01%
314-CBT-0102	BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. DE 3/16 x 0.30	CTO	02/10/2018	63.448125	\$512.28	\$32,503.21	0.77%
314-LAM-0200	LAMINA 100% ACRILICA	M2	20/05/2019	56.616254	\$200.00	\$11,323.25	0.27%

ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
314-LAM-0207	LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 (6.1 KG/M2)	KG	02/10/2018	667.005290	\$28.00	\$18,676.15	0.44%
314-LAM-0304	LAMINA PINTRO R-101 CAL. 22 (7.52 KG/M2)	M2	18/12/2019	1744.822136	\$283.10	\$493,959.15	11.66%
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	02/10/2018	21.850830	\$338.00	\$7,385.58	0.17%
318-TOR-0101	PIJA	PZA	02/10/2018	344.635460	\$0.20	\$68.93	0.00%
318-TOR-0201	TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PZA	02/10/2018	353.487264	\$0.10	\$35.35	0.00%
322-CAN-0302	MOSAICO TIPO GDL	M2	20/05/2019	343.885461	\$350.00	\$120,359.91	2.84%
322-CAN-0402	MOSAICO 20 X 20 COLOR GRIS	M2	30/10/2019	1026.532516	\$250.00	\$256,633.13	6.06%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	02/10/2018	230.818229	\$42.70	\$9,855.94	0.23%
337-COM-0402	PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. REGS.	LT	02/10/2018	692.454688	\$96.33	\$66,704.16	1.57%
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT	02/10/2018	496.868935	\$110.11	\$54,710.24	1.29%
337-COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	02/10/2018	176.524926	\$88.76	\$15,668.35	0.37%
337-SLL-1001	SILICON CARTUCHO	PZA	02/10/2018	10.293872	\$94.38	\$971.54	0.02%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	02/10/2018	565.895263	\$20.87	\$11,810.23	0.28%
341-ROT-0406	CISTERNA 10000L ROTOPLAS	PZA	14/03/2019	1.000000	\$22,600.00	\$22,600.00	0.53%
342-CDM-0126	CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX	M	02/10/2018	3440.152092	\$12.98	\$44,653.17	1.05%
342-CHD-0222	CONDULET OVAL T-29 DE 19 MM C/TAPA SERIE 9	PZA	02/10/2018	172.008772	\$73.14	\$12,580.72	0.30%
342-CHD-0311	CONDULET RECTANGULAR FS-1 DE 13 MM	PZA	02/10/2018	68.803904	\$124.16	\$8,542.69	0.20%
342-CHD-0601	REDUCCION DE 19 A 13 MM DOMEX, CODIGO RE-21	PZA	02/10/2018	34.406736	\$52.60	\$1,809.79	0.04%
342-OMG-0102	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	02/10/2018	309.614240	\$70.00	\$21,673.00	0.51%
342-OMG-0201	COPEL CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM OMEGA	PZA	02/10/2018	34.386664	\$3.53	\$121.38	0.00%
342-OMG-0402	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	02/10/2018	68.767764	\$6.28	\$431.86	0.01%
342-VAR-0101	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE NITTO	PZA	02/10/2018	3.442036	\$14.00	\$48.19	0.00%
346-CPV-2108	TUBO CPVC 19x6.10 M , CODIGO 711022	PZA	02/10/2018	13.428724	\$203.00	\$2,726.03	0.06%
346-CPV-2109	TUBO CPVC 1" x 6.10 M	PZA	26/09/2017	30.027263	\$208.59	\$6,263.39	0.15%
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	20/05/2019	68.417974	\$300.00	\$20,525.39	0.48%
346-URR-5103	VALVULA COMPUERTA ROCABLE FIG.29 DE 25 URREA	PZA	03/08/2018	24.277980	\$1,218.40	\$29,580.29	0.70%
354-SCL-0203	ABRAZADERA DE UÑA SC-126	PZA	02/10/2018	515.936668	\$1.20	\$619.12	0.01%

ARQVANSA



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	DE 1/2						
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	02/10/2018	54.320829	\$28.61	\$1,554.12	0.04%
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	02/10/2018	0.004762	\$71.52	\$0.34	0.00%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	02/10/2018	7.290000	\$17.71	\$129.11	0.00%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	02/10/2018	0.080714	\$16.80	\$1.36	0.00%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	02/10/2018	0.008263	\$63.00	\$0.52	0.00%
361-LIM-0103	DETEGENTE	KG	02/10/2018	9.684494	\$26.00	\$251.80	0.01%
LUMI	LUMINARIA COLGANTE	PZA	18/10/2019	31.223620	\$1,553.91	\$48,518.70	1.14%
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE	PZA	27/09/2017	1.000000	\$500.00	\$500.00	0.01%
	HERRERIA						
PRE	PRESURIZADOR	PZA	20/12/2019	1.213899	\$5,031.13	\$6,107.28	0.14%
	TOTAL MATERIALES					\$2,140,001.87	

ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	20/05/2019	3.622589	\$433.50	\$1,570.39	0.04%
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	20/05/2019	1.811294	\$788.96	\$1,429.04	0.03%
MO011	PEON	JOR	20/05/2019	447.608981	\$406.42	\$181,917.24	4.29%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	20/05/2019	600.114183	\$419.94	\$252,011.95	5.95%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	20/05/2019	455.054612	\$433.50	\$197,266.17	4.65%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	20/05/2019	190.844114	\$679.34	\$129,648.04	3.06%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	20/12/2019	0.540000	\$597.15	\$322.46	0.01%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	20/12/2019	2.376000	\$728.62	\$1,731.20	0.04%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	20/05/2019	92.049394	\$652.09	\$60,024.49	1.42%
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	20/05/2019	135.758161	\$706.81	\$95,955.23	2.26%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	20/05/2019	179.642422	\$706.75	\$126,962.28	3.00%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	20/05/2019	0.016660	\$515.07	\$8.58	0.00%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	20/05/2019	104.772316	\$734.23	\$76,926.98	1.82%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	20/05/2019	35.785527	\$734.23	\$26,274.81	0.62%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	20/05/2019	57.893729	\$734.23	\$42,507.31	1.00%
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	20/05/2019	180.687678	\$788.96	\$142,555.35	3.36%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	20/05/2019	27.436693	\$788.96	\$21,646.45	0.51%
TOTAL MANO DE OBRA						\$1,358,757.97	

PE 6



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA
LICITACIÓN No. SAY-OP/ISADER-2019/015
OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.\$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Límite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Límite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
CATEGORÍA (S): AYUDANTE ESPECIALIZADO Salario Base de Cotización (SBC)						
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: M0031						
Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68						
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
I 7.58875% Riesgos de trabajo						
II Enfermedad y Maternidad						
Cuota fija (20.4% sal. Min* días cal/días trab)						
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.						
0.7% Prestaciones en dinero						
1.05% Gastos médicos pensionados						
III 1.75% Invalidez y vida						
IV 2% Retiro (SAR)						
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez						
V 1% Guarderías y prestaciones sociales						
5% Infonavit						
2% Impuesto Sobre Nómina						
TOTAL Tp =						
Impuesto Sobre Nómina						
Otros cargos						
Días No Laborables al Año						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DÍAS PAG. / DÍAS LAB.						
FSBC = (Tp - Te) / DICAL						
SP = Suma de Prestaciones						
Ps = Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						
1.733865						

FACTORES DE SALARIO REAL

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ARQVANSANOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA E TAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F. \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO052						
CATEGORÍA (S): OFICIAL CARPINTERO DE O.1 Salario Base de Cotización (SBC)						
Salario Nominal Vigente del D.F (en \$): 102.68						
Salario Nominal Vigente del D.F (en \$): 102.68						
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
En Pesos \$						
I 7.53875% Riesgos de trabajo						
II Enfermedad y Maternidad						
Cuota fija(20.4% sal. Min+días cal/días trab)						
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.						
0.7% Prestaciones en dinero						
1.05% Gastos médicos pensionados						
III 1.75% Invalidez y vida						
IV 2 % Retiro (SAR)						
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez						
V 1% Guarderías y prestaciones sociales						
5 % Infonavit						
2% Impuesto Sobre Nómina						
SP = Suma de Prestaciones						
Ps= Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						
1.694460						

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fs= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ARQVANSANOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/ISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F. \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
		CODIGO DE LA CATEGORIA: MO053		Sal. Nominal (\$n)		383.43
		CATEGORIA (S): OFICIAL PINTOR		Salario Base de Cotización (SBC)		400.76
		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68				
		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos \$
DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		Días Calendario (DICAL)		I 7.58875% Riesgos de trabajo		30.41
Días no Laborado al Año		52.00		II Enfermedad y Maternidad		
Domingos		6.00		Cuota fija (20.4% sal. Min* días cal/días trab)		20.95
Vacaciones		3.00		1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.		1.02
Días Lunes		2.00		0.7% Prestaciones en dinero		2.81
Días festivos por Ley		5.00		1.05% Gastos médicos pensionados		4.21
Condiciones Climatológicas		6.00		III 1.75% Invalidez y vida		7.01
Días por costumbre		0.00		IV 2% Retiro (SAR)		8.02
Permisos y Enfermedades		0.00		3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez		12.62
Días sindicato		0.00		V 1% Guarderías y prestaciones sociales		4.01
Horas inactivas por arrastre		0.00		5% Infonavit		20.04
Días no trabajados por guardia		0.00		2% Impuesto Sobre Nómina		8.02
TOTAL Tp =		381.50				
Impuesto Sobre Nómina		2.00%				
Otros cargos		0.00%				
Días No Laborables al Año		74.00		SP = Suma de Prestaciones		119.12
TOTAL TI =		291.00		Ps = Obligación Obrero-Patronal		
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.		1.310997		Ps = Sp / SBC		0.297235
FSBC = (Tp - Te) / DICAL		1.045205				

1.700671

FACTORES DE SALARIO REAL

FSR = [Ps(Tp - Te) / TI] + (Tp / TI) + Otros cargos

Fórmula FSR = $Ps \cdot (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 160 RLOPySRM

FSR = Representa el factor de salario real.

Ps = Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ARQVANSANOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/ISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F. \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Límite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Límite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
		CATEGORÍA: MO061		Sal. Nominal (Sn)		416.74
		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO061		Salario Base de Cotización (SBC)		435.58
		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68				
		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos \$
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		I 7.58875% Riesgos de trabajo		33.06
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)		II Enfermedad y Maternidad		20.95
Domingos		52.00		Cuota fija (20.4% sal. Min* días cal/días trab)		1.40
Vacaciones		6.00		1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.		3.05
Días Lunes		3.00		0.7% Prestaciones en dinero		4.57
Días festivos por Ley		2.00		1.05% Gastos médicos pensionados		7.62
Condiciones Climatológicas		5.00		1.75% Invalidez y vida		8.71
Días por costumbre		6.00		2% Retiro (SAR)		13.72
Permisos y Enfermedades		0.00		3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez		4.36
Días sindical		0.00		1% Guarderías y prestaciones sociales		21.78
Horas inactivas por arrastre		0.00		5% Infonavit		8.71
Días no trabajados por guardia		0.00		2% Impuesto Sobre Nómina		
Días No Laborables al Año		74.00		TOTAL Tp =		
TOTAL TI =		291.00		381.50		
Tp / TI = DÍAS PAG. / DÍAS LAB.		1.310997		2.00%		
FSBC = (Tp - Te) / DICAL		1.045205		0.00%		
				Impuesto Sobre Nómina		
				Otros cargos		
				TOTAL Tp =		
				381.50		
				2.00%		
				0.00%		
				SP = Suma de Prestaciones		127.93
				Ps = Obligación Obrero-Patronal		
				Ps = Sp / SBC		0.2937

1.696037

Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos

FACTOR DE SALARIO REAL

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Ti = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberían considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ARQVANSÁ

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA E TAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F. \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO063		Sal. Nominal (Sn)		400.01
		CATEGORÍA (\$) : OFICIAL AZULEJERO		Salario Base de Cotización (SBC)		418.09
		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68				
		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos \$
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		Días Calendario (DICAL)		I 7,588.75% Riesgos de trabajo		31.73
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)		II Enfermedad y Maternidad		
Domingos	52.00	Aguinaldo por Ley		Cuota fija (20.4% sal. Min* días cal/días trab)		20.95
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional 25% por Ley		1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.		1.21
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley		0.7% Prestaciones en dinero		2.93
Días festivos por Ley	2.00	Tiempo Extra		1.05% Gastos médicos pensionados		4.39
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC		1.75% Invalidez y vida		7.32
Permisos y Enfermedades	6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		IV 2% Retiro (SAR)		8.36
Días sindicato	0.00	TOTAL Tp =		3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez		13.17
Horas inactivas por arrastre	0.00	Impuesto Sobre Nómina		1% Guarderías y prestaciones sociales		4.18
Días no trabajados por guardia	0.00	Otros cargos		5% Infonavit		20.90
				2% Impuesto Sobre Nómina		8.36
Días No Laborables al Año	74.00			SP = Suma de Prestaciones		123.50
TOTAL TI =	291.00	Tp / TI = 1.310997		Ps = Obligación Obrero-Patronal		
Tp / TI = DÍAS PAG. / DÍAS LAB	1.310997	Ps x (Tp - Te) / TI = 0.387257		Ps = Sp / SBC		0.295391
FSBC = (Tp - Te) / DICAL	1.045205					

1.698254

FACTORES DE SALARIO REAL

FSR = [Ps(Tp - Te)/TI] + (Tp/TI) + Otros cargos

Fórmula FSR = Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

FSR= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborales.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ARQVANSANOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/ISADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Límite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
				Límite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
0		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO067		Sal. Nominal (\$n)		300.05
		CATEGORÍA (\$): OPERADOR DE MAQUINARIA		Salario Base de Cotización (SBC)		313.61
		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68				
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
En Pesos \$						
I 7.58875% Riesgos de trabajo						
II Enfermedad y Maternidad						
Cuota fija(20.4% sal. Min+días cal/días trab)						
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.						
0.7% Prestaciones en dinero						
1.05% Gastos médicos pensionados						
III 1.75% Invalidez y vida						
IV 2 % Retiro (SAR)						
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez						
V 1% Guarderías y prestaciones sociales						
5 % Infonavit						
2 % Impuesto Sobre Nómina						
TOTAL Tp =						
Impuesto Sobre Nómina						
Otros cargos						
Días No Laborables al Año						
TOTAL TI =						
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL						
SP = Suma de Prestaciones						
Ps= Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						
1.716615						

FACTOR DE SALARIO REAL

1.716615

Fórmula $Fsr = Ps \cdot (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 160 RLOPYSRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ARQVANSÁ

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.:		102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Límite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
0					Límite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
			CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO082		Sal. Nominal (Sn)		433.43
			Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68		Salario Base de Cotización (SBC)		453.02
DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO			DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos \$
Días no Laborado al Año			Días Calendario (DICAL)		I 7.58875% Riesgos de trabajo		34.38
Domingos		52.00	Aginaldo por Ley		II Enfermedad y Maternidad		
Vacaciones		6.00	Prima Vacacional 25% por Ley		Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab)		20.95
Días Lunes		3.00	Prima Dominical por Ley		1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.		1.59
Días festivos por Ley		2.00	Tiempo Extra		0.7% Prestaciones en dinero		3.17
Condiciones Climatológicas		5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC		1.05% Gastos médicos pensionados		4.76
Días por costumbre		6.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC		III 1.75% Invalidez y vida		7.93
Permisos y Enfermedades		0.00			IV 2 % Retiro (SAR)		9.06
Días sindicato		0.00			3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez		14.27
Horas inactivas por arrastre		0.00			V 1% Guarderías y prestaciones sociales		4.53
Días no trabajados por guardia		0.00			5 % Infonavit		22.65
					2% Impuesto Sobre Nómina		9.06
Días No Laborables al Año		74.00			TOTAL Tp =		
TOTAL TI =		291.00			381.50		
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.		1.310997			Impuesto Sobre Nómina		
FSBC=(Tp-Te) / DICAL		1.045205			2.00%		
					Otros cargos		
					TOTAL Tp =		
					381.50		
					2.00%		
					0.00%		
					SP = Suma de Prestaciones		132.35
					Ps= Obligación Obrero-Patronal		
					Ps = Sp / SBC		0.29215

1.694005

Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos

FACTOR DE SALARIO REAL

Fórmula $Fsr = Ps (Tp / TI) + (Tp / TI)$ Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ARQVANSANOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No. SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.\$:		102.68	3 veces salario mínimo D.F.		308.04	Límite Superior 2: 25 veces salario mínimo D.F.		2,567.00
						Límite Superior 1: 25 veces salario mínimo D.F.		2,567.00
						Sal. Nominal (Sn)		433.43
						Salario Base deCotización (SBC)		453.02
CÓDIGO DE LA CATEGORIA: MO083								
CATEGORIA (S): OFICIAL PLOMERO								
Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68								
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS								
I 7.58875% Riesgos de trabajo		34.38						
II Enfermedad y Maternidad								
Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab)		20.95						
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.		1.59						
0.7% Prestaciones en dinero		3.17						
1.05% Gastos médicos pensionados		4.76						
III 1.75% Invalidez y vida		7.93						
IV 2 % Retiro (SAR)		9.06						
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez		14.27						
V 1% Guarderías y prestaciones sociales		4.53						
5 % Infonavit		22.65						
2% Impuesto Sobre Nómina		9.06						
TOTAL Tp =		381.50						
Impuesto Sobre Nómina		2.00%						
Otros cargos		0.00%						
Días No Laborables al Año		74.00						
TOTAL TI =		291.00						
Tp /TI = DÍAS PAG. / DÍAS LAB.		1.310997						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL		1.045205						
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO								
Días Calendario (DICAL)		365.00						
Días no Laborado al Año		15.00						
Domingos		52.00						
Vacaciones		6.00						
Días Lunes		3.00						
Días festivos por Ley		2.00						
Condiciones Climatológicas		5.00						
Días por costumbre		6.00						
Permisos y Enfermedades		0.00						
Días sindicato		0.00						
Horas inactivas por arrastre		0.00						
Días no trabajados por guardia		0.00						
Días No Laborables al Año		74.00						
TOTAL TI =		291.00						
Tp /TI = DÍAS PAG. / DÍAS LAB.		1.310997						
FSBC=(Tp-Te) / DICAL		1.045205						
DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO								
Días Calendario (DICAL)		365.00						
Días no Laborado al Año		15.00						
Domingos		52.00						
Vacaciones		6.00						
Días Lunes		3.00						
Días festivos por Ley		2.00						
Condiciones Climatológicas		5.00						
Días por costumbre		6.00						
Permisos y Enfermedades		0.00						
Días sindicato		0.00						
Horas inactivas por arrastre		0.00						
Días no trabajados por guardia		0.00						
Días No Laborables al Año		74.00						
TOTAL TI =		291.00						
Tp / TI = 1.310997								
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.383008								
SP = Suma de Prestaciones		132.35						
Ps= Obligación Obrero-Patronal								
Ps = Sp / SBC		0.29215						

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.\$:		102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
					Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO084							
CATEGORÍA (S): OFICIAL ELECTRICISTA							
Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68							
Salario Base de Cotización (SBC)							
Sal. Nominal (Sn)							
433.43							
453.02							
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS							
En Pesos \$							
I 7.53875% Riesgos de trabajo							
34.38							
II Enfermedad y Maternidad							
Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab)							
20.95							
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.							
1.59							
0.7% Prestaciones en dinero							
3.17							
1.05% Gastos médicos pensionados							
4.76							
III 1.75% Invalidez y vida							
7.93							
IV 2 % Retiro (SAR)							
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez							
14.27							
V 1% Guarderías y prestaciones sociales							
4.53							
5 % Infonavit							
22.65							
2% Impuesto Sobre Nómina							
9.06							
TOTAL Tp =							
381.50							
Impuesto Sobre Nómina							
2.00%							
Otros cargos							
0.00%							
Días No Laborables al Año							
74.00							
TOTAL TI =							
291.00							
Tp / TI = DÍAS PAG. / DÍAS LAB							
1.310997							
FSBC=(Tp-Te) / DICAL							
1.045205							
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.383008							
Tp / TI = 1.310997							
SP = Suma de Prestaciones							
132.35							
Ps= Obligación Obrero-Patronal							
Ps = Sp/ SBC							
0.29215							

1.694005

Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos

FACTOR DE SALARIO REAL

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ARQVANSÁ

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F. \$:	102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Límite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
		Límite Superior 1:			25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00
0		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO091		Sal. Nominal (Sn)		466.73
		CATEGORÍA (S): OFICIAL SOLDADOR		Salario Base de Cotización (SBC)		487.83
		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68				
CÁLCULO DE PRESTACIONES IMSS						
DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		En Pesos \$				
Días no Laborados al Año		I 7.58875% Riesgos de trabajo				37.02
Domingos	52.00	II Enfermedad y Maternidad				
Vacaciones	6.00	Cuota fija (20.4% sal. Min días cal/días trab)				20.95
Días Lunes	3.00	1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.				1.98
Días festivos por Ley	2.00	0.7% Prestaciones en dinero				3.41
Condiciones Climatológicas	5.00	1.05% Gastos médicos pensionados				5.12
Permisos y Enfermedades	0.00	III 1.75% Invalidez y vida				8.54
Días sindicato	0.00	IV 2% Retiro (SAR)				9.76
Horas inactivas por arrastre	0.00	V 1% Guarderías y prestaciones sociales				15.37
Días no trabajados por guardia	0.00	5% Infonavit				4.88
		2% Impuesto Sobre Nómina				24.39
Días No Laborables al Año	74.00					9.76
TOTAL TI =	291.00					
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB	1.310997					
FSCB = (Tp - Te) / DICAL	1.045205					
TOTAL Tp =		381.50				
Impuesto Sobre Nómina		2.00%				
Otros cargos		0.00%				
Fsr = [Ps(Tp - Te) / TI] + (Tp / TI) + Otros cargos						1.690405
Días No Laborables al Año						
TOTAL TI =	291.00					
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB	1.310997					
FSCB = (Tp - Te) / DICAL	1.045205					
Ps = Suma de Prestaciones						141.18
Ps = Obligación Obrero-Patronal						
Ps = Sp / SBC						0.289404

Fórmula

Fsr = Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fp = Representa el factor de salario real.

Ps = Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

ARQVANSÁ

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

AREA

LICITACIÓN No: SAY-OP/SADER-2019/015

OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

FECHA: 2019/12/19

UBICACIÓN: SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO D.F.:		102.68	3 veces salario mínimo D.F.	308.04	Límite Superior 2:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00	
					Límite Superior 1:	25 veces salario mínimo D.F.	2,567.00	
CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: MO093		OPERADOR DE MAQUINARIA Salario Base de Cotización (SBC)						
CATEGORÍA (S):		Sal. Nominal (Sn)						
0		Salario Nominal Vigente del D.F. (en \$): 102.68						
DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		CALCULO DE PRESTACIONES IMSS						
Días no Laborado al Año		I 7.58875% Riesgos de trabajo						
Domingos		52.00	II Enfermedad y Maternidad					
Vacaciones		6.00	Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab)					
Días Lunes		3.00	1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.					
Días festivos por Ley		2.00	0.7% Prestaciones en dinero					
Condiciones Climatológicas		5.00	1.05% Gastos médicos pensionados					
Días por costumbre		6.00	1.75% Invalidez y vida					
Permisos y Enfermedades		0.00	IV 2 % Retiro (SAR)					
Días sindicato		0.00	3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez					
Horas inactivas por arrastre		0.00	5 % Infonavit					
Días no trabajados por guardia		0.00	2% Impuesto Sobre Nómina					
Días No Laborables al Año		74.00	TOTAL Tp =					
TOTAL TI =		291.00	381.50					
			2.00%					
			0.00%					
			Impuesto Sobre Nómina					
			Otros cargos					
Días No Laborables al Año		74.00	SP = Suma de Prestaciones					
TOTAL TI =		291.00	Ps= Obligación Obrero-Patronal					
Tp / TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.		1.310997	Ps = Sp / SBC					
FSBC=(Tp-Te) / DICAL		1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.381172					
			Tp / TI = 1.310997					
			Ps x (Tp-Te) / TI = 0.381172					
			0.29075					

PE 7



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

ARQVANSA			
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO			
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015		FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		DOCUMENTO ART. 45 A V RLOPySRM	
Lugar: , SAYULA, Jalisco			
INICIO:	24/12/2019	TERMINACION:	24/03/2020
		PLAZO:	92 DÍAS

DESGLASE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO \$ 4,237,778.09

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	147,200.00	3.473518%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	104,266.36	2.460402%	153,333.64	3.618256%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	99,667.28	2.351876%		
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a, b y c.				
SUBTOTALES	351,133.64		153,333.64	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	8,475.56	0.200000%	4,237.78	0.100000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	4,237.78	0.100000%	6,356.67	0.150000%
c. Bodegas	3,178.33	0.075000%	6,356.67	0.150000%
d. Instalaciones Generales	3,390.22	0.080000%	4,237.78	0.100000%
e. Muebles y enseres	1,907.00	0.045000%	2,118.89	0.050000%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	2,542.67	0.060000%	6,356.67	0.150000%
g. Campamentos			4,237.78	0.100000%
SUBTOTALES	23,731.56		33,902.24	
III. SERVICIOS				
a. Consultores, Asesores, Servicio y Laboratorios			8,475.56	0.200000%
b. Estudios e Investigación	4,237.78	0.100000%	4,237.78	0.100000%
SUBTOTALES	4,237.78		12,713.34	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			2,339.25	0.055200%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			8,051.78	0.190000%
SUBTOTALES			10,391.03	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	5,085.33	0.120000%	2,966.44	0.070000%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	3,814.00	0.090000%	423.78	0.010000%
c. equipo de computación	3,390.22	0.080000%		
d. Situación de fondos	2,118.89	0.050000%		
e. Copias y duplicados	1,059.44	0.025000%		
f. Luz, gas y otros consumos	2,542.67	0.060000%	423.78	0.010000%
g. Gastos de la licitación	2,754.56	0.065000%		
SUBTOTALES	20,765.11		3,814.00	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	3,602.11	0.085000%	423.78	0.010000%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	3,602.11	0.085000%	423.78	0.010000%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	6,356.67	0.150000%		
b. Primas por Fianzas	6,356.67	0.150000%	22,523.50	0.531493%
SUBTOTALES	12,713.34		22,523.50	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			1,695.11	0.040000%
2. De equipo de construcción				
3. De plantas y elementos para instalaciones			16,951.11	0.400000%
4. Letrero nominativo de obra				
SUBTOTALES			18,646.22	
TOTALES	419,785.65	9.905796%	256,171.53	6.044949%
ARQVANSA				
ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS	TOTALES \$	675,957.18	% INDIRECTO	15.950745%
REPRESENTANTE LEGAL				

PE 8



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		LICITACION SAY-OP/SADER-2019/015 QUE SE CELEBRARA EN LUGAR DE CELEBRACION SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO El día: 19 de diciembre de 2019 "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"	
AREA		, SAYULA, Jalisco	
ARQV/ANSA Razón Social del Licitante		ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS REPRESENTANTE LEGAL	

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

PERIODO DE COBRO PRIMERA ESTIMACION: 2

CONCEPTO	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana5	Semana6	Semana7	Semana8
INGRESOS								
ESTIMACIONES DE OBRA A IMPORTE TOTAL	14,123.46	22,187.61	162,174.71	148,256.74	171,694.13	31,847.35	39,369.20	45,101.29
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.00	3,530.87	5,546.90	40,543.68	37,064.19	42,923.53	7,961.84	9,842.30
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	10,592.59	16,640.71	121,631.03	111,192.55	128,770.60	23,885.51	29,526.90
ANTICIPOS	1,153,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS ACUMULADOS	1,153,121.62	1,163,714.21	1,180,354.92	1,301,985.95	1,413,178.50	1,541,949.10	1,565,834.61	1,595,361.51
EGRESOS								
COSTO DIRECTO	12,976.11	20,385.15	149,000.05	136,212.74	157,746.14	29,260.15	36,170.94	41,437.38
COSTO INDIRECTO	15,950.7%							
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	15,045.89	23,636.72	172,766.60	157,939.62	182,907.75	33,927.35	41,940.46	48,046.93
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS ACUMULADOS	15,045.89	38,682.61	211,449.21	369,388.83	552,286.58	586,223.93	628,164.39	676,211.32
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS	1,138,075.73	1,125,031.60	968,905.71	932,597.12	860,881.92	955,725.17	937,670.22	919,150.19
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA : 7.5675%
PUNTOS DE INTERMEDIACION DE LA BANCA : 20.4325%

TASA DE INTERES DIARIA : 0.0767%
DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES : 41
% APLICABLE AL PERIODO : 3.1452%

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO FINANCIAMIENTO ACUMULADO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

= 79,916.97
4,913,735.27

= 1.626400%

PE 9



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

ARQVANS

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OPISADER-2019/015

19/12/2019

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL AL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

DOCUMENTO
ART. 45 A.VII
RLCPYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		4,237,778.09	
CI	I.-INDIRECTO		675,957.18	15.9507%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		79,916.97	1.6264%
Up%	UTILIDAD PROPUESTA			6.0000%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		10.00%	
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30.00%	
%U	UTILIDAD NETA = $Up\% / [1 - (PTU + ISR)]$	$\%U = 6\% / [1 - (10\% + 30\%)]$		10.0000%
CU	CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA	$(\$ 4,237,778.09 + \$ 675,957.18 + \$ 79,916.97) \times 10\% =$	\$499,365.22	
IMPORTE TOTAL UTILIDAD				
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD : $\% = \text{Total utilidad} \times 100 / (CD + CI + CF)$				
$[\$ 499,365.22 / (\$ 4,237,778.09 + \$ 675,957.18 + \$ 79,916.97)] \times 100\%$				10.00000%
ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS REPRESENTANTE LEGAL				



PE 10



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

Cliente
H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

19/12/2019

Concurso No. 35AY-OP/SADER-2019/015

DOCUMENTO

"PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES					
CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%	
CD	COSTO DIRECTO		\$4,237,778.09		
CI	I.-INDIRECTO		\$675,957.18	15.9507%	
CF	II.-FINANCIAMIENTO		\$79,916.97	1.6264%	
UT	III.-UTILIDAD TOTAL		\$499,365.22	10.0000%	
		Subtotal	\$5,493,017.46		
CSFP	CARGOS ADICIONALES IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.				
	(CSFP = Sub total / (1-.005) - Subtotal)		\$5,493,017.46 / (1- 0 .005) - \$ 5,493,017.46		
			\$27,603.10	0.502513%	
	TOTAL DE CARGOS ADICIONALES		\$27,603.10	0.502513%	

ARQ. JOSÉ DI: JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

PE 11



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL