

PE 1



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

P R E S E N T E:

SAYULA. JAL.. 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, RELATIVA A LA OBRA MANIFIESTO EN LA PRESENTE NUESTRO INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN **"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"**. NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015** UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

- 
- 1).- OPORTUNAMENTE SE RECOGIÓ LAS BASES DE LICITACIÓN RELATIVAS A LA LICITACIÓN DE QUE SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARÁ ESTE, CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA. ACEPTÁNDOSE ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS EN LAS CITADAS BASES.
 - 2).- IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAE EN EL PLIEGO DE REFERENCIAS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, REUNIÓN A LA CUAL ASISTIMOS A TRAVÉS DE NUESTRO REPRESENTANTE SEGÚN CONSTA EN LA MISMA.
 - 3).- ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, Y LAS NORMAS TÉCNICAS Y PARTICULARIDADES CORRESPONDIENTES A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA, Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO A LA LICITACIÓN INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE LO DERIVEN.

4).- MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, LAS CUALES HAN SIDO TOMADAS EN CONSIDERACIÓN AL FORMULAR ESTA PROPUESTA.

5).- DE CONFORMIDAD CON (* CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. *) INCLUYENDO EL 16% DE I.V.A.

ATENTAMENTE:



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO

REPRESENTANTE LEGAL

PE 2



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

SINIERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO
ART. 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A1	TRABAJOS INTERIORES					
A11	PRELIMINAFES					
301-PRE-04-103	DEMOLICIÓN DE F RME DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	805.3800	\$37.38 (* TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. ")		\$30,105.10
302-CIM-01-106	ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRDUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	191.5330	\$34.16 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. ")		\$6,542.77
302-CIM-01-101	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	191.5330	\$63.52 (* SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. ")		\$12,166.18
A12	INSTALACION ELECTRICA					
A121	PRELIMINAFES					
301-PRE-03-226	DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT Y CABLES, HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: SOPORTERÍA, CAJAS, ANCAMIOS, ACARREOS AL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,351.1500	\$15.96 (* QUINCE PESOS 9/100 M.N. ")		\$21,604.89
A122	CONEXIONES Y SALIDAS					
						
REPRESAN TANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC						
Acumulado anterior: Monto esta hoja: Acumulado:						\$70,418.94 \$70,418.94

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
LJM1	LUMINARIA COLGANTE PARA AREA DE CUBIERTA METALICA	PZA	20.0000	\$4,274.58	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. *)	\$89,491.60
L	LINEA PRINCIPAL CONEXION DE RED DE LOCAL A CONTADOR. POR PISO CON CABLE DE ALUMINIO DE 2-16 INCLUYE: CENTRO DE CARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	52.0000	\$4,339.59	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. *)	\$225,658.68
315-IEL-11-102	SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO (PARED DELGADA DE 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 50 M., CON CABLE THW CAL. 10 DE LA MARCA CONDL MEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	52.0000	\$1,996.50	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)	\$103,818.00
A13	INSTALACION SANITARIA					
A131	PRELIMINARES					
302-DRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	97.0800	\$5.95	(* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)	\$577.63
A132	RED SANITARIA					
302-CIM-01-027	EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE O	M3	46.5980	\$239.22	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE	\$11,147.17
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALBAZC						Acumulado anterior: \$70,418.94 Monto esta hoja: \$430,693.08 Acumulado: \$501,112.02

SINERGIARQ, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, ALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO
ART. 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	A-400 M. EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE				PESOS 22/100 M.N. *)	

MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO,

INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ISAN-002 TUBO DE PVC SANITARIO, DE 6" DE DIÁMETRO,

INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ISAN-003 TUBO DE PVC SANITARIO, DE 4" DE DIÁMETRO,

INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

304-ALB-07-003 REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON

MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO

CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1-5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE

ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/M2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL,

INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO,

SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,

DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO

M 184.0000 \$115.32 (* CIENTO QUINCE PESOS 32/100 M.N. *) \$21,218.88

M 200.6000 \$82.99 (* OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. *) \$16,647.79

PZA 16.0000 \$1,660.27 (* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 27/100 M.N. *) \$26,564.32

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC	Acumulado anterior: \$501,112.02
	Monto esta hoja: \$64,430.99
	Acumulado: \$565,543.01

SINERGIARQ, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SAF-DE-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
302-CIM-01-502	DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DESCARGA DE LOCAL A RED DE DRENAJE, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	52.6280	\$202.79 (* DOSCIENTOS DOS PESOS 79/100 M.N. *)		\$10,672.43
DESLOC		PZA	3.0000	\$327.57 (* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 M.N. *)		\$982.71
A14 A141 330-APQ-02-001	RED HIDRAULICA PRELIMINAFES TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	198.8500	\$5.95 (* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)		\$1,183.16
A142 302-CIM-01-027	INSTALACION HIDRAULICA EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4.00 M. EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	17.8970	\$239.22 (* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)		\$4,281.32
IHID-003	TUBO DE CFVC 1" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE	M	141.3500	\$70.07 (* SETENTA PESOS 07/100 M.N. *)		\$9,904.39
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC						Acumulado anterior: \$565,543.01 Monto esta hoja: \$27,024.01 Acumulado: \$592,567.02

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
IHD-004	TUBO DE CFVC 3/4" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	57.5000	\$168.87 (* SESENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. *)		\$3,960.03
302-CIM-01-502	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON PACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.7120	\$202.79 (* DOSCIENTOS DOS PESOS 79/100 M.N. *)		\$2,375.08
TOMAAGU	TOMA DE AGUA EN LOCA. CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: DEMOLICION DE FRME, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000	\$508.90 (* QUINIENTOS OCHO PESOS 90/100 M.N. *)		\$1,526.70
CISTERNA10	CISTERNA DE 10000 LITROS. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, LOSA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$44,497.59 (* CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)		\$44,497.59
PRESU	SISTEMA DE PRESURISADOR AUTOMATICO PARA CISTERNA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$6,087.76 (* SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. *)		\$6,087.76
314-IHS-09-143	VÁLVULA COMPUERTA FIG.29 DE 25 MM ROSCABLE, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA,	PZA	20.0000	\$1,551.97 (* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)		\$31,039.40
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC						
Acumulado anterior:						\$592,567.02
Monto esta hoja:						\$89,486.56
Acumulado:						\$682,053.58

SINERGIA RQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/01/5

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A15	RED PLUVIAL					
A151	PRELIMINARIES					
329-DRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE "OPOGFAFIA", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	110.2200	\$5.95 (* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)		\$655.81
A152	INSTALACION PLUVIAL					
302-CIM-01-027	EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 4.00 M. EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	23.0560	\$239.22 (* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)		\$5,515.46
IF'LU-001	TUBO DE PVC , DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	89.2700	\$167.12 (* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. *)		\$14,918.80
IF'LU-002	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	38.8200	\$108.88 (* CIENTO OCHO PESOS 88/100 M.N. *)		\$4,226.72
314-IHS-05-005	TUBO DE PVC , DE 6" EN BAJANTES , DE DIÁMETRO	M	48.8000	\$167.12 (* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS		\$8,155.46
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC						Acumulado anterior: \$682,053.58 Monto esta hoja: \$33,472.25 Acumulado: \$715,525.83

REPRESEN TANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC

SINERGIA RQ. ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

ANGULO DE FIERRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SO. DADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CUBIERTA DE LAMINA

PRELIMINAR

301-PRE-03-578	DES-MONTA-IE DE LÁMINA GALVANIZADA O PINTADA, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M., INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSO, ACARREC HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,488.7370	\$18.15 (* DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N. *)		\$27,020.58
----------------	---	----	------------	---	--	-------------

301-PRE-03-575 DES-MONTA-IE DE LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M., INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSO, ACARREC HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

301-PRE-03-575	DES-MONTA-IE DE LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M., INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSO, ACARREC HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	194.9950	\$18.15 (* DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N. *)		\$3,539.16
----------------	--	----	----------	---	--	------------

301-PRE-03-306 DES-MONTA-IE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CON USO DE GRÚA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, ACARREC HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO O AL CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

301-PRE-03-306	DES-MONTA-IE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CON USO DE GRÚA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, ACARREC HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO O AL CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	9,251.0900	\$11.46 (* ONCE PESOS 49/100 M.N. *)		\$106,295.02
----------------	--	----	------------	--------------------------------------	--	--------------

ESTRUCTURA

A162

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC

Acumulado anterior: \$763,236.80
Monto esta hoja: \$136,854.76
Acumulado: \$900,091.56

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, ALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales


Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOFYSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
303-EST-02-015	ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES PTR Y CANAL MONTEN) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	17,597.8200	\$52.72	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. *)	\$927,757.07
A163	CUBIERTA					
303-EST-03-002	LÁMINA DE POLICARBONATO PARA CUBIERTA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	42.4000	\$311.87	(* TRESCIENTOS CINCE PESOS 87/100 M.N. *)	\$13,223.29
303-EST-03-008	LÁMINA PINTOR R-101, CAL. 25, EN CUBIERTA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,306.7000	\$466.96	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	\$610,176.63
A17	ACABADOS					
A171	PRELIMINARIES					
326-LIM-01-003	LIQUEZ DE CELOSIA DE CONCRETO POR AMBOS LADOS A BASE DE JABÓN Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	148.8800	\$37.73	(* TREINTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	\$5,617.24
A172	FIRMES					
REPRESENTANTE LEGAL: ARG. OSCAR SOLANO VILLALVAZC 						Acumulado anterior: \$900,091.56 Monto esta hoja: \$1,556,774.23 Acumulado: \$2,456,865.79

SINIERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOFYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
304-ALB-06-018	REPOSICION DE FIRME DE 6 CM ACABADO COMUN. DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	805.3800	\$250.19	(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N. *)	\$201,498.02

A173	APLANADOS Y BOQUILLAS					
APL-003	APLANADO ACABADO FINO Ó PULIDO EN MUROS INTERIORES DE PLANTA BAJA, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 2:7, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	58.1400	\$190.73	(* CIENTO NOVENTA PESOS 73/100 M.N. *)	\$11,089.04

A174	RECUBRIMIENTOS					
306-BYC-04-103	MOSAICO EN DISEÑO SEGUN PROYECTO DE 20X20 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	805.3800	\$517.34	(* QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$416,655.29

A175	PINTURA					
306-PYP-05-053	PINTURA VITILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	1,110.0000	\$81.73	(* OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. *)	\$90,720.30

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC						Acumulado anterior: \$2,456,865.79
						Monto esta hoja: \$719,962.65
						Acumulado: \$3,176,828.44

SINERGIARQ. ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/S/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
306-PYP-05-016	MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. PINTURA DE ESMALTE, EN PERFILES DE ESTRUCTURA APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	17,597.8100	\$4.48 (* CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)		\$78,838.19
A18 326-LIM-01-002	LIMPIEZA DE OBRA LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,556.1500	\$28.11 (* VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N. *)		\$43,743.38
A19 301-PRE-03-343	HERRERIA Desmontaje de portón de metálico, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	78.2000	\$140.70 (* CIENTO CUARENTA PESOS 70/100 M.N. *)		\$11,002.74
301-PRE-03-344	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERREFIA EN FACILADA PRINCIPAL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	78.2000	\$1,089.02 (* UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)		\$85,161.36
A2 A21 331-PAV-03-001	TRABAJOS EXTERIORES PRELIMINARIES TRAZO Y NIVELACIÓN BANQUETAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M2	340.1600	\$5.33 (* CINCO PESOS 33/100 M.N. *)		\$1,813.05
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC						Acumulado anterior: \$3,176,828.44 Monto esta hoja: \$220,558.72 Acumulado: \$3,397,387.16

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/01/5

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 AJX RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA					
301-PRE-04-272	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 8 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	340.1600	\$37.38 (* TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. ")		\$12,715.18
326-LIM-01-003	LIMPIEZA DE MUROS RECUBIERTOS DE CANTERA, A BASE DE JASON Y AGUA, NO LUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	17.8000	\$56.02 (* CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. ")		\$997.16
301-PRE-04-026	DEMOLICIÓN DE CAPA DE LADRILLO VIEJO Y/O AZULEJO EXISTENTE EN MUROS DE LOCALES DE MERCADO, CON ESPESOR DE 2 CM. DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	239.8000	\$87.93 (* OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. ")		\$21,085.61
301-PRE-04-036	DEMOLICIÓN DE MURO 10 CM DE ESPESOR, EN DETALLE DE MARQUISNA DE BLOCK DE CEMENTO A MANO CON MARRO, INCLUYE: CADENAS Y CASTILLOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	28.2600	\$47.35 (* CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. ")		\$1,338.11
302-CIM-01-106	ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M3	44.1000	\$34.16 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. ")		\$1,506.46

Acumulado anterior:	\$3,397,387.16
Monto esta hoja:	\$37,642.52
Acumulado:	\$3,435,029.68

REPRESAN TANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC

SINERGIARQ. ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/S/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales
Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO
ART. 45 A.I.X RLOPYSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
302-CIM-01-101	HERRAMIENTA. CARGA Y ACARREO EN CAMION 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	57.3300	\$63.52 (* SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)		\$3,641.60
A22	FIRME					
304-ALB-06-018	REPOSICION DE FIRME DE 6 CM ACABADO COMUN. DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	269.8000	\$250.19 (* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N. *)		\$67,501.26
304-ALB-06-017	PISO DE 10 CM ACABADO ESTRIADO PARA RAMPA PEATONAL, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	64.3500	\$255.24 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. *)		\$29,294.69
A23	APLANADOS.					
304-ALB-05-007	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	239.8000	\$215.26 (* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 26/100 M.N. *)		\$51,619.35
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO WILLALVAZC						Acumulado anterior: \$3,435,029.68 Monto esta hoja: \$152,056.90 Acumulado: \$3,587,086.58

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/0/15

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales
Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOFYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A24	ACABADOS					
306-PYP-05-011	PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS APLICADA CON COMPRESORA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	191.2000	\$104.89	(* CIENTO CUATRO PESOS 89/100 M.N. *)	\$20,054.97
306-BYC-04-122	RECUBRIMIENTO DE BANQUETA CON MCSAICO TIPO GUADALAJARA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACAFREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	269.8000	\$892.79	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. *)	\$240,874.74
306-PYP-05-053	PINTURA VITILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	791.4600	\$81.73	(* OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. *)	\$64,686.03
MURALES						
	MURALES EN FACILIDAD LATERAL CON MEDIDAS DE 48 M DE LARGO POR 4.2 DE ALTO DISEÑO SEGUN PROYECTO:	PZA	2.0000	\$133,188.84	(* CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. *)	\$266,377.68
LETrero 3D	LETrero CON LETRAS EN 3D CON LA LEYENDE DE "MERCADO BENITO JUAREZ" DE 30 CM DE ALTURA Y LA FRASE DE "MERCADOS JALISCO" DE 30 CM DE ALTURA	PZA	3.0000	\$73,314.96	(* SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 96/100 M.N. *)	\$219,944.88
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC						Acumulado anterior: \$3,587,086.58 Monto esta hoja: \$811,938.30 Acumulado: \$4,399,024.88

SINERGIARQ. ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales
Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BANCA	BANCA SEMI EMPOTRADA ELABORA EN OBRA CON LADRILLO RECOC DO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO CON ACABADO CONCRETO PULIDO PUL DO	PZA	5.0000	\$5,261.94	(* CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)	\$26,309.70

Acumulado anterior:	\$4,399,024.88
Monto esta hoja:	\$26,309.70
Acumulado:	\$4,425,334.58

REPRESNTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZC

SINERGIA RQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SA/DER-2019/01/5

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales
Inicio Obra: 24/12/2019
Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOFYSRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(" CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. ")

\$4,425,334.58
\$708,053.53
\$5,133,388.11

PE 3



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A11	Analisis No.:		10			
Análisis:	301-PRE-04-103	M2			805.3800	\$30,105.10	
DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M2/JOR				16.157338	\$29.70	97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$29.70	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$29.70	*	0.000000	\$0.09	2.91%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.89	2.91%
(CD) COSTO DIRECTO						\$30.59	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$3.22	
SUBTOTAL1						\$33.81	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$33.81	
(CU) UTILIDAD						\$3.38	
SUBTOTAL3						\$37.19	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$0.19	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$37.38	
(* TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A11	Análisis No.:		20			
Análisis:	302-CIM-01-106	M3			191.5330	\$6,542.77	
ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M3/JOR				17.672088	\$27.15	97.10%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$27.15	97.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$27.15	*	0.030000	\$0.81	2.90%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.81	2.90%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$27.96	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$2.94	
	SUBTOTAL1					\$30.90	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$30.90	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$3.09	
	SUBTOTAL3					\$33.99	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.17	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$34.16	
	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A11	Análisis No.:		30			
Análisis:	302-CIM-01-101	M3			191.5330	\$12,166.18	
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQTRXC	CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920	HOR	\$712.37	/	50.000000	\$14.25	27.41%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	\$679.07	/	18.000000	\$37.73	72.59%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$51.98	100.00%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$51.98	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$5.47	
	SUBTOTAL1					\$57.45	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$57.45	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$5.75	
	SUBTOTAL3					\$63.20	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.32	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$63.52	
	(* SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A121	Análisis No.:		10			
Análisis:	301-PRE-03-226	M2			1,351.1500	\$21,604.89	
DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT Y CABLES, HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: SOPORTERÍA, CAJAS, ANDAMIOS, ACARREOS AL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MANO DE OBRA							
1E1E	CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO064	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: M2/JOR				100.983363	\$12.34	94.34%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$12.34	94.34%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$12.34	*	0.030000	\$0.37	2.83%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$12.34	*	0.030000	\$0.37	2.83%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.74	5.66%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$13.08	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5274%	\$1.38	
	SUBTOTAL1					\$14.46	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$14.46	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$1.45	
	SUBTOTAL3					\$15.91	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.08	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$15.99	
	(* QUINCE PESOS 99/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A122	Análisis No.:		30			
Análisis:	LUM1		PZA		20.0000	\$89,491.60	
LUMINARIA COLGANTE PARA AREA DE CUBIERTA METALICA							
MATERIALES							
LUMI	LUMINARIA COLGANTE	PZA	\$1,553.91	*	1.273565	\$1979.01	54.04%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$1979.01	54.04%
MANO DE OBRA							
1E1E	CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO064	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
Importe:						\$1246.63	
Rendimiento: PZA/JOR						0.785197	43.36%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1587.67	43.36%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,587.67	*	0.030000	\$47.63	1.30%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$1,587.67	*	0.030000	\$47.63	1.30%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$95.26	2.60%
(CD) COSTO DIRECTO						\$3,661.94	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$385.52
SUBTOTAL1						\$4,047.46	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$4,047.46	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$404.75
SUBTOTAL3						\$4,452.21	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$22.37
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$4,474.58	
(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A122	Análisis No.:		60			
Análisis:	LINEA PRINCIPAL	PZA	52.0000			\$225,658.68	
CONEXION DE RED DE LOCAL A CONTADOR. POR PISO CON CABLE DE ALUMINIO DE 2-16 INCLUYE. CENTRO DE CARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
TIPO 5							
L.P	LINEA PRINCIPAL	PZA	\$3,551.46	*	1.000000	\$3551.46	100.00%
SUBTOTAL:						<u>\$3551.46</u>	100.00%
(CD) COSTO DIRECTO						<u>\$3,551.46</u>	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279% <u>\$373.89</u>	
SUBTOTAL1						<u>\$3,925.35</u>	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						<u>\$3,925.35</u>	
(CU) UTILIDAD						10.0000% <u>\$392.54</u>	
SUBTOTAL3						<u>\$4,317.89</u>	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500% <u>\$21.70</u>	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						<u>\$4,339.59</u>	
(* CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A122	Análisis No.:	80				
Análisis:	315-JEL-11-102	SAL	52.0000			\$103,818.00	
SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 50 M, CON CABLE THW CAL. 10 DE LA MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
342-OMG-0102	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	\$70.00	*	4.857194	\$340.00	20.81%
342-CHD-0222	CONDULET OVAL T-29 DE 19 MM C/TAPA SERIE 9	PZA	\$73.14	*	2.698455	\$197.36	12.08%
342-CHD-0311	CONDULET RECTANGULAR FS-1 DE 13 MM	PZA	\$124.16	*	1.079388	\$134.02	8.20%
342-OMG-0201	COPEL CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM OMEGA	PZA	\$3.53	*	0.539454	\$1.90	0.12%
342-OMG-0402	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	\$6.28	*	1.078821	\$6.77	0.41%
342-CHD-0601	REDUCCION DE 19 A 13 MM DOMEX, CODIGO RE-21	PZA	\$52.60	*	0.539769	\$28.39	1.74%
354-SCL-0203	ABRAZADERA DE UÑA SC-126 DE 1/2	PZA	\$1.20	*	8.093956	\$9.71	0.59%
318-TOR-0101	PIJA	PZA	\$0.20	*	5.406603	\$1.08	0.07%
318-TOR-0201	TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PZA	\$0.10	*	5.545468	\$0.55	0.03%
342-CDM-0126	CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX	M	\$12.98	*	53.968714	\$700.51	42.87%
342-VAR-0101	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE NITTO	PZA	\$14.00	*	0.053998	\$0.76	0.05%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$1421.05	86.97%
MANO DE OBRA							
1E1E	CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: SAL/JOR				6.207679	\$200.82	12.29%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$200.82	12.29%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$200.82	*	0.030000	\$6.02	0.37%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$200.82	*	0.030000	\$6.02	0.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$12.04	0.74%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$1,633.91	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$172.02	
	SUBTOTAL1					\$1,805.93	

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
(CF) FINANCIAMIENTO							
	SUBTOTAL2					\$1,805.93	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$180.59	
	SUBTOTAL3					\$1,986.52	
CARGOS ADICIONALES							
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$9.98	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$1,996.50	
(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A131	Análisis No.:	10				
Análisis:	329-DRE-01-001	ML	97.0800			\$577.63	
TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	\$2.600.00	*	0.000148	\$0.38	7.80%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.012379	\$0.43	8.83%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$16.50	*	0.000049		
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$35.90	*	0.002476	\$0.09	1.85%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$0.90	18.48%
MANO DE OBRA							
1T2E-U	CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)	JOR					
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	
	Importe:					\$1655.96	
	Volumen:				0.001981	\$3.28	67.35%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$3.28	67.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	\$29.41	*	0.020000	\$0.59	12.11%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$3.28	*	0.030000	\$0.10	2.05%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.69	14.17%
(CD) COSTO DIRECTO						\$4.87	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$0.51
SUBTOTAL1							\$5.38
(CF) FINANCIAMIENTO							\$5.38
SUBTOTAL2							\$5.38
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$0.54
SUBTOTAL3							\$5.92
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.03
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$5.95
(* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)							

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAVILLA, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:	A132	Análisis No.:	10			
Análisis:	302-CIM-01-027	M3	46.5980		\$11,147.17	
EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA						
MANO DE OBRA						
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR				
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42
	Importe:					\$479.84
	Rendimiento: M3/JOR				2.524584	\$190.07 97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$190.07 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$190.07	*	0.030000	\$5.70 2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$5.70 2.91%
(CD) COSTO DIRECTO						\$195.77 100.00%
(CI) INDIRECTOS					10.5279%	\$20.61
SUBTOTAL1						\$216.38
(CF) FINANCIAMIENTO						
SUBTOTAL2						\$216.38
(CU) UTILIDAD					10.0000%	\$21.64
SUBTOTAL3						\$238.02
CARGOS ADICIONALES						
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3					0.502500%	\$1.20
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$239.22
(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N./*)						

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A132	Análisis No.:			100		
Análisis:	ISAN-002		M		184.0000	\$21,218.88	
TUBO DE PVC SANITARIO, DE 6". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM. DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	\$300.00	*	0.173296	\$51.99	55.09%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$51.99	55.09%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: M/JOR				30.295009	\$41.15	43.60%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$41.15	43.60%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$41.15	*	0.030000	\$1.23	1.30%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$1.23	1.30%
(CD) COSTO DIRECTO						\$94.37	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$9.94	
SUBTOTAL1						\$104.31	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$104.31	
(CU) UTILIDAD						\$10.43	
SUBTOTAL3						\$114.74	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$0.58	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$116.32	
(* CIENTO QUINCE PESOS 32/100 M.N. *)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A132	Análisis No.:			110		
Análisis:	ISAN-003		M		200.6000	\$16,647.79	
TUBO DE PVC SANITARIO, DE 4". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
2920	TUBO PVC SANITARIO DE 4", DE 6.00 M	PZA	\$147.39	*	0.173296	\$25.54	37.60%
	EXTREMOS LISOS						
SUBTOTAL: MATERIALES						\$25.54	37.60%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR AY.ESP.)						
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: M/JOR				30.295009	\$41.15	60.59%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$41.15	60.59%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$41.15	*	0.030000	\$1.23	1.81%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$1.23	1.81%
(CD) COSTO DIRECTO						\$67.92	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$7.15	
SUBTOTAL1						\$75.07	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$75.07	
(CU) UTILIDAD						\$7.51	
SUBTOTAL3						\$82.58	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.41
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$82.99	
(* OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A132	Análisis No.:	120				
Análisis:	304-ALB-07-003	PZA	16.0000			\$26,564.32	
REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.048222	\$1.11	0.08%
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	\$338.00	*	0.990292	\$334.72	24.63%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	\$2,700.00	*	0.080706	\$217.91	16.04%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.003961	\$13.47	0.99%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.682290	\$23.88	1.76%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$27.00	*	0.078231	\$2.11	0.16%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.010384	\$0.30	0.02%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$593.50	43.68%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1159.18	
	Volumen:				0.401056	\$464.90	34.22%
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Volumen:				0.195081	\$93.61	6.89%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$558.51	41.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$558.51	*	0.030000	\$16.76	1.23%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA BASICOS					\$16.76	1.23%

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.060000	\$96.65	7.11%
302-CIM-01-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,744.23	*	0.053500	\$93.32	6.87%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$189.97	13.98%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$1,358.74	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$143.05	
	SUBTOTAL1					\$1,501.79	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$1,501.79	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$150.18	
	SUBTOTAL3					\$1,651.97	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$8.30	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$1,660.27	
	(* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 27/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPvSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A132	Análisis No.:	130				
Análisis:	302-CIM-01-502	M3	52.6280			\$10,672.43	
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.099026	\$2.83	1.71%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$2.83	1.71%
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M3/JOR				3.029501	\$158.39	95.43%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$158.39	95.43%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$158.39	*	0.030000	\$4.75	2.86%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$4.75	2.86%
(CD) COSTO DIRECTO						\$165.97	100.00%
(CI) INDIRECTOS					10.5279%	\$17.47	
SUBTOTAL1						\$183.44	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$183.44	
(CU) UTILIDAD					10.0000%	\$18.34	
SUBTOTAL3						\$201.78	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3					0.502500%	\$1.01	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CI+CF+CU+CA)						\$202.79	
(* DOSCIENTOS DOS PESOS 79/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A132	Análisis No.:		140			
Análisis:	DESLOC	PZA			3.0000	\$982.71	
DESCARGA DE LOCAL A RED DE DRENAJE, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR AY.ESP.)						
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$768.96	*	0.100000	\$76.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: PZA/JOR				5.049168	\$246.90	92.10%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$246.90	92.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$246.90	*	0.030000	\$7.41	2.76%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$7.41	2.76%
BASICOS							
301-PRE-04-103	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$30.59	*	0.450000	\$13.77	5.14%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$13.77	5.14%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$268.08	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$28.22	
	SUBTOTAL1					\$296.30	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$296.30	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$29.63	
	SUBTOTAL3					\$325.93	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$1.64	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$327.57	
	(* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A141	Analisis No.:		10			
Analisis:	330-APO-02-001	ML			198.8500	\$1,183.16	
TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	\$2,600.00	*	0.000148	\$0.38	7.80%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.012379	\$0.43	8.83%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$35.90	*	0.002476	\$0.09	1.85%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$16.50	*	0.000049		
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$0.90	18.48%
MANO DE OBRA							
1T2E-U	CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)	JOR					
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	
	Importe:					\$1655.96	
	Volumen:				0.001981	\$3.28	67.35%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$3.28	67.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	\$29.11	*	0.020000	\$0.59	12.11%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$3.28	*	0.030000	\$0.10	2.05%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.69	14.17%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$4.87	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$0.51	
	SUBTOTAL1					\$5.38	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$5.38	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$0.54	
	SUBTOTAL3					\$5.92	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.03	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$5.95	
	(* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A142	Análisis No.:		10			
Análisis:	302-CIM-01-027	M3			17.8970	\$4,281.32	
EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M3/JOR				2.524584	\$190.07	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$190.07	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$190.07	*	0.030000	\$5.70	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$5.70	2.91%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$195.77	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$20.61	
	SUBTOTAL1					\$216.38	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$216.38	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$21.64	
	SUBTOTAL3					\$238.02	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$1.20	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$239.22	
	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)						

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A142	Análisis No.:		90			
Análisis:	IIHD-003		M		141.3500	\$9,904.39	
TUBO DE CPVC 1" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
346-CPV-2109	TUBO CPVC 1" x 6.10 M	PZA	\$208.59	*	0.173296	\$36.15	63.04%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$36.15	63.04%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR AY.ESP.)						
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: M/JOR				60.590019	\$20.57	35.87%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$20.57	35.87%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$20.57	*	0.030000	\$0.62	1.08%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.62	1.08%
(CD) COSTO DIRECTO						\$57.34	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$6.04
SUBTOTAL1						\$63.38	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$63.38	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$6.34
SUBTOTAL3						\$69.72	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.35
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$70.07	
(* SETENTA PESOS 07/100 M.N. *)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A142	Análisis No.:			100		
Análisis:	IHID-004		M		57.5000	\$3,960.03	
TUBO DE CPVC 3/4" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
346-CPV-2108	TUBO CPVC 19x6.10 M. CODIGO 711022	PZA	\$203.00	*	0.173296	\$35.18	62.41%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$35.18	62.41%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR AY.ESP.)						
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTATANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: M/JOR				60.590019	\$20.57	36.49%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$20.57	36.49%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$20.57	*	0.030000	\$0.62	1.10%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.62	1.10%
(CD) COSTO DIRECTO						\$56.37	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$5.93	
SUBTOTAL1						\$62.30	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$62.30	
(CU) UTILIDAD						\$6.23	
SUBTOTAL3						\$68.53	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$0.34	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+ CIC+ CF+ CU+ CA)						\$68.87	
(* SESENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. *)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A142	Análisis No.:		110			
Análisis:	302-CIM-01-502	M3			11.7120	\$2,375.08	
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.099026	\$2.83	1.71%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$2.83	1.71%
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M3/JOR				3.029501	\$158.39	95.43%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$158.39	95.43%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$158.39	*	0.030000	\$4.75	2.86%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$4.75	2.86%
(CD) COSTO DIRECTO						\$165.97	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$17.47	
SUBTOTAL1						\$183.44	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$183.44	
(CU) UTILIDAD						\$18.34	
SUBTOTAL3						\$201.78	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$1.01	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$202.79	
(* DOSCIENTOS DOS PESOS 79/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A142	Análisis No.:		120			
Análisis:	TOMAAGU	PZA			3.0000	\$1,526.70	
TOMA DE AGUA EN LOCAL CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
346-CPV-2108	TUBO CPVC 19x6.10 M , CODIGO 711022	PZA	\$203.00	*	0.330084	\$67.01	16.09%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$67.01	16.09%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: PZA/JOR				5.049168	\$246.90	59.28%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$246.90	59.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$246.90	*	0.030000	\$7.41	1.78%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$7.41	1.78%
BASICOS							
302-CIM-01-027	EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	\$195.77	*	0.225000	\$44.05	10.58%
302-CIM-01-502	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$165.97	*	0.225000	\$37.34	8.97%
301-PRE-04-103	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$30.59	*	0.450000	\$13.77	3.31%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$95.16	22.85%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$416.48	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$43.85	
	SUBTOTAL1					\$460.33	
	(CF) FINANCIAMIENTO						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	SUBTOTAL2					\$460.33	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$46.03	
	SUBTOTAL3					\$506.36	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$2.54	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$508.90	
	(* QUINIENTOS OCHO PESOS 90/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A142	Analisis No.:		130			
Analisis:	CISTERNA10	PZA			1.0000	\$44,497.59	
CISTERNA DE 10000 LITROS, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, LOSA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
BASICOS							
CIST-02	SUMINISTRO DE CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 10,000 LT, SIN ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES	PZA	\$22,600.00	*	1.000000	\$22600.00	62.06%
CIST-03	FIRME PARA CISTERNA DE 10 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$350.82	*	7.840000	\$2750.43	7.55%
CIST-04	RELLENO DE CISTERNA CON SUELO CEMENTO A BASE DE MATERIAL DE BANCO Y CEMENTO EN PROPORCION AL 5% EN PESO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO D OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$802.16	*	6.500000	\$5214.04	14.32%
CIST-05	LOSA PARA CISTERNA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$578.31	*	7.840000	\$4533.95	12.45%
CIST-06	BROCAL PARA CISTERNA A BASE DE LADRILO DE BARRO, APLANADO INTERIOR Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$1,317.83	*	1.000000	\$1317.83	3.62%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$36416.25	100.00%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$36,416.25	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$3,833.85	
	SUBTOTAL1					\$40,250.10	
	(CF) FINANCIAMIENTO					\$40,250.10	
	SUBTOTAL2					\$40,250.10	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$4,025.01	

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	SUBTOTAL3					\$44,275.11	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$222.48	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$44,497.59	
	(* CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: A142 Análisis No.: 140

Análisis: PRESU

PZA

1.0000

\$6,087.76

SISTEMA DE PRESURISADOR AUTOMATICO PARA CISTERNA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

PRE	PRESURIZADOR	PZA	\$5,031.13	*	0.990262	\$4982.14	100.00%
-----	--------------	-----	------------	---	----------	-----------	---------

SUBTOTAL: MATERIALES\$4982.14 100.00%

(CD) COSTO DIRECTO

\$4,982.14 100.00%

(CI) INDIRECTOS

10.5279% \$524.51

SUBTOTAL1

\$5,506.65

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

\$5,506.65

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$550.67

SUBTOTAL3

\$6,057.32

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

0.502500% \$30.44

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

\$6,087.76

(* SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. *)

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A142	Análisis No.:		150			
Análisis:	314-IHS-09-143	PZA			20.0000	\$31,039.40	
VÁLVULA COMPUERTA FIG.29 DE 25 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
346-URR-5103	VALVULA COMPUERTA ROCABLE FIG.29 DE 25 URREA	PZA	\$1,218.40	*	0.990262	\$1206.54	94.99%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$1206.54	94.99%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: PZA/JOR				20.196673	\$61.72	4.86%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$61.72	4.86%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$61.72	*	0.030000	\$1.85	0.15%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$1.85	0.15%
(CD) COSTO DIRECTO						\$1,270.11	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$133.72	
SUBTOTAL1						\$1,403.83	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$1,403.83	
(CU) UTILIDAD						\$140.38	
SUBTOTAL3						\$1,544.21	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3							
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							
(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)							
						\$7.76	
						\$1,551.97	

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

ART. 45 A.1 RLOPvSRM

Lugar: SAVILLA, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A151	Análisis No.:		10			
Análisis:	329-DRE-01-001	ML			110.2200	\$655.81	
TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	\$2,600.00	*	0.000148	\$0.38	7.80%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.012379	\$0.43	8.83%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$16.50	*	0.000049		
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$35.90	*	0.002476	\$0.09	1.85%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$0.90	18.48%
MANO DE OBRA							
1T2E-U	CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)	JOR					
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	
Importe:						\$1655.96	
Volumen:						0.001981	\$3.28 67.35%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$3.28	67.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	\$29.41	*	0.020000	\$0.59	12.11%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$3.28	*	0.030000	\$0.10	2.05%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.69	14.17%
(CD) COSTO DIRECTO						\$4.87	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$0.51
SUBTOTAL1						\$5.38	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$5.38	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$0.54
SUBTOTAL3						\$5.92	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.03
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$5.95	
(* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A152	Análisis No.:		10			
Análisis:	302-CIM-01-027	M3			23.0560	\$5,515.46	
EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M3/JOR				2.524584	\$190.07	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$190.07	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$190.07	*	0.030000	\$5.70	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$5.70	2.91%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$195.77	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$20.61	
	SUBTOTAL1					\$216.38	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$216.38	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$21.64	
	SUBTOTAL3					\$238.02	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$1.20	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$239.22	
(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.*)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A152	Análisis No.:		80			
Análisis:	IPLU-001		M		89.2700	\$14,918.80	
TUBO DE PVC , DE 8". DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERAS MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	\$300.00	*	0.173296	\$51.99	38.02%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$51.99	38.02%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
Importe:						\$1246.63	
Rendimiento: M/JOR						15.147505	\$82.30 60.18%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$82.30	60.18%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$82.30	*	0.030000	\$2.47	1.81%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$2.47	1.81%
(CD) COSTO DIRECTO						\$136.76	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$14.40	
SUBTOTAL1						\$151.16	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$151.16	
(CU) UTILIDAD						\$15.12	
SUBTOTAL3						\$166.28	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.84
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$167.12
(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A152	Análisis No.:		90			
Análisis:	IPLU-002		M		38.8200	\$4,226.72	
TUBO DE PVC SANITARIO, DE 6". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
2920	TUBO PVC SANITARIO DE 4", DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	\$147.39	*	0.173296	\$25.54	28.66%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$25.54	28.66%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
Importe:						\$1246.63	
Rendimiento: M/JOR						20.196673	\$61.72 69.26%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$61.72	69.26%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$61.72	*	0.030000	\$1.85	2.08%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$1.85	2.08%
(CD) COSTO DIRECTO						\$89.11	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$9.38
SUBTOTAL1						\$98.49	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$98.49	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$9.85
SUBTOTAL3						\$108.34	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.54
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$108.88	
(* CIENTO OCHO PESOS 88/100 M.N. *)							

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPvSRM

Lugar: SAVILLA, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A152	Análisis No.:			100		
Análisis:	314-IHS-05-005		M		48.8000	\$8,155.46	
TUBO DE PVC , DE 6" EN BAJANTES . DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERAS MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM. DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	\$300.00	*	0.173296	\$51.99	38.02%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$51.99	38.02%
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	1.000000	\$433.50	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	\$734.23	*	1.000000	\$734.23	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1246.63	
	Rendimiento: M/JOR				15.147505	\$82.30	60.18%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$82.30	60.18%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$82.30	*	0.030000	\$2.47	1.81%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$2.47	1.81%
(CD) COSTO DIRECTO						\$136.76	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$14.40	
SUBTOTAL1						\$151.16	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$151.16	
(CU) UTILIDAD						\$15.12	
SUBTOTAL3						\$166.28	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$0.84	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$167.12	
(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. *)							

The diagram shows a line passing through a shaded region. A point labeled $(L, *)$ is marked on the line. The shaded region is bounded by a curve that is concave up. The line is straight and passes through the region.

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A152	Análisis No.:	110				
Análisis:	304-ALB-07-003	PZA	2.0000			\$3,320.54	
REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$23.00	*	0.048222	\$1.11	0.08%
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	\$338.00	*	0.990292	\$334.72	24.63%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	\$2,700.00	*	0.080706	\$217.91	16.04%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$3,400.00	*	0.003961	\$13.47	0.99%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.682290	\$23.88	1.76%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$27.00	*	0.078231	\$2.11	0.16%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.010384	\$0.30	0.02%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$593.50	43.68%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1159.18	
	Volumen:				0.401056	\$464.90	34.22%
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Volumen:				0.195081	\$93.61	6.89%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$558.51	41.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$558.51	*	0.030000	\$16.76	1.23%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA BASICOS					\$16.76	1.23%

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.060000	\$96.65	7.11%
302-CIM-01-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,744.23	*	0.053500	\$93.32	6.87%
SUBTOTAL: BASICOS						\$189.97	13.98%
(CD) COSTO DIRECTO						\$1,358.74	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279% \$143.05	
SUBTOTAL1						\$1,501.79	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$1,501.79	
(CU) UTILIDAD						10.0000% \$150.18	
SUBTOTAL3						\$1,651.97	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500% \$8.30	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$1,660.27	
(* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 27/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A152	Análisis No.:		120			
Análisis:	302-CIM-01-502	M3			18.4260	\$3,736.61	
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.099026	\$2.83	1.71%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$2.83	1.71%
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M3/JOR				3.029501	\$158.39	95.43%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$158.39	95.43%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$158.39	*	0.030000	\$4.75	2.86%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$4.75	2.86%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$165.97	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$17.47	
	SUBTOTAL1					\$183.44	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$183.44	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$18.34	
	SUBTOTAL3					\$201.78	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$1.01	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CI+CI+CF+CU+CA)					\$202.79	
	(* DOSCIENTOS DOS PESOS 79/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A152	Análisis No.:	130				
Análisis:	303-EST-03-003	M	46.4000			\$40,653.82	
CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 1.00 M, CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
313-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 MM) DE DIAMETRO	KG	\$79.00	*	0.148539	\$11.73	1.64%
337-COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	\$88.76	*	0.099026	\$8.79	1.23%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	\$20.87	*	0.495131	\$10.33	1.44%
313-AAC-0101	ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 3/4 DE 0.88 KG/M	TON	\$17,000.00	*	0.004952	\$84.18	11.74%
314-LAM-0207	LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 (6.1 KG/M2)	KG	\$28.00	*	11.726788	\$328.35	45.79%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$443.38	61.83%
MANO DE OBRA							
1S2E	CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	
MO094	SOBRESTATANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1734.86	
	Rendimiento: M/JOR				7.068835	\$245.42	34.23%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$245.42	34.23%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	\$744.60	*	0.010000	\$7.45	1.04%
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	\$19.68	*	0.100000	\$1.97	0.27%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$245.42	*	0.040000	\$9.82	1.37%
DOBLEZ	DOBLEZ DE LAMINA	PZA	\$4.50	*	2.000000	\$9.00	1.26%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$28.24	3.94%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$717.04	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$75.49	
	SUBTOTAL1					\$792.53	
	(CF) FINANCIAMIENTO					\$792.53	
	SUBTOTAL2					\$792.53	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$79.25	
	SUBTOTAL3					\$871.78	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$4.38	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$876.16	

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO


ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

(* OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)



SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A161	Análisis No.:		10			
Análisis:	301-PRE-03-578	M2			1,488.7370	\$27,020.58	
DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA O PINTADA, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M., INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1H1A	CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR AYUDANTE)						
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	\$706.81	*	1.000000	\$706.81	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1200.17	
	Rendimiento: M2/JOR				151.475046	\$7.92	53.30%
2A	CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	2.000000	\$839.88	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.200000	\$146.85	
	Importe:					\$986.73	
	Rendimiento: M2/JOR				151.475046	\$6.51	43.81%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$14.43	97.11%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$14.43	*	0.030000	\$0.43	2.89%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.43	2.89%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$14.86	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$1.56	
	SUBTOTAL1					\$16.42	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$16.42	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$1.64	
	SUBTOTAL3					\$18.06	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.09	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$18.15	
	(* DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A161	Análisis No.:		20			
Análisis:	301-PRE-03-575	M2			194.9950	\$3,539.16	
DESMONTAJE DE LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M., INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1H1A	CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR AYUDANTE)						
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	\$706.81	*	1.000000	\$706.81	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1200.17	
	Rendimiento: M2/JOR				151.475046	\$7.92	53.30%
2A	CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE JOR GENERAL)						
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	2.000000	\$839.88	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.200000	\$146.85	
	Importe:					\$986.73	
	Rendimiento: M2/JOR				151.475046	\$6.51	43.81%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$14.43	97.11%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$14.43	*	0.030000	\$0.43	2.89%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.43	2.89%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$14.86	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$1.56	
	SUBTOTAL1					\$16.42	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$16.42	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$1.64	
	SUBTOTAL3					\$18.06	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.09	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$18.15	
	(* DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N. *)						

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPvSRM

Lugar: SAVILLA, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A161	Análisis No.:			30		
Análisis:	301-PRE-03-306		KG		9,251.0900	\$106,295.02	
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CON USO DE GRÚA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO O AL CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1S2E	CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR AY.ESP.)						
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
	Importe:					\$1734.86	
	Rendimiento: KG/JOR				1,363.275411	\$1.27	13.51%
2A	CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE JOR GENERAL)						
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	2.000000	\$839.88	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.200000	\$146.85	
	Importe:					\$986.73	
	Rendimiento: KG/JOR				1,363.275411	\$0.72	7.66%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$1.99	21.17%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1.99	*	0.030000	\$0.06	0.64%
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	\$744.60	/	1,000.000000	\$0.74	7.87%
EQGRUA	GRUA DE PATIO DE 20. TON	HOR	\$1,275.49	/	193.000000	\$6.61	70.32%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$7.41	78.83%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$9.40	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$0.99	
	SUBTOTAL1					\$10.39	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$10.39	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$1.04	
	SUBTOTAL3					\$11.43	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.06	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CI+CF+CU+CA)					\$11.49	
	(* ONCE PESOS 49/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A162	Análisis No.:		10			
Análisis:	303-EST-02-015	KG			17,597.8200	\$927,757.07	
ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES PTR Y CANAL MONTEN) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
313-PTR-0122	PTR DE 3 x 3 DE 4.8 MM. DE ESPESOR (10.2 KG/M)	TON	\$25,900.00	*	0.001020	\$26.42	61.23%
313-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 MM) DE DIAMETRO	KG	\$79.00	*	0.024757	\$1.96	4.54%
337-COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	\$88.76	*	0.007922	\$0.70	1.62%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	\$20.87	*	0.002971	\$0.06	0.14%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$29.14	67.53%
MANO DE OBRA							
1S2E	CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.)	JOR					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$433.50	*	2.000000	\$867.00	
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	\$788.96	*	1.000000	\$788.96	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	\$788.96	*	0.100000	\$78.90	
Importe:						\$1734.86	
Rendimiento: KG/JOR						131.278373	
						\$13.22	30.64%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	\$19.68	*	0.020000	\$0.39	0.90%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$13.22	*	0.030000	\$0.40	0.93%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.79	1.83%
(CD) COSTO DIRECTO						\$43.15	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$4.54
SUBTOTAL1						\$47.69	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$47.69	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$4.77
SUBTOTAL3						\$52.46	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.26
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$52.72
(* CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. *)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A163	Análisis No.:		20			
Análisis:	303-EST-03-002	M2			42.4000	\$13,223.29	
LÁMINA DE POLICARBONATO PARA CUBIERTA, INCLUYE: MATERIALES, ACAREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
337-SLL-1001	SILICON CARTUCHO	PZA	\$94.38	*	0.198052	\$18.69	7.32%
314-LAM-0200	LAMINA 100% ACRILICA	M2	\$200.00	*	1.089289	\$217.86	85.36%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$236.55	92.68%
MANO DE OBRA							
1H1A	CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR AYUDANTE)						
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	\$706.81	*	1.000000	\$706.81	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
Importe:						\$1200.17	
Rendimiento: M2/JOR						70.688355	\$16.98 6.65%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$16.98	6.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$16.98	*	0.100000	\$1.70	0.67%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$1.70	0.67%
(CD) COSTO DIRECTO						\$255.23	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$26.87
SUBTOTAL1						\$282.10	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$292.10	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$28.21
SUBTOTAL3						\$310.31	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$1.56
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$311.87	
(* TRESCIENTOS ONCE PESOS 87/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAVILLA, Jalisco

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A163	Análisis No.:		30			
Análisis:	303-EST-03-008		M2		1,306.7000	\$610,176.63	
LÁMINA PINTO R-101, CAL. 26, EN CUBIERTA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
314-LAM-0304	LAMINA PINTO R-101 CAL. 22 (7.52 KG/M2)	M2	\$283.10	*	1.089289	\$308.38	80.69%
314-CBT-0102	BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. DE 3/16 x 0.30	CTO	\$512.28	*	0.039610	\$20.29	5.31%
						\$328.67	86.00%
SUBTOTAL: MATERIALES							
MANO DE OBRA							
1H1A	CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR AYUDANTE)						
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	\$706.81	*	1.000000	\$706.81	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
Importe:						\$1200.17	
Rendimiento: M2/JOR						24.236008	\$49.52 12.96%
						\$49.52	12.96%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$49.52	*	0.030000	\$1.49	0.39%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$49.52	*	0.050000	\$2.48	0.65%
						\$3.97	1.04%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
(CD) COSTO DIRECTO						\$382.16	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$40.23
SUBTOTAL1						\$422.39	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$422.39	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$42.24
SUBTOTAL3						\$464.63	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$2.33
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$466.96	
(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.*)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A171	Análisis No.:	60				
Análisis:	326-LIM-01-003	M2	148.8800			\$5,617.24	
LIMPIEZA DE CELOSIA DE CONCRETO POR AMBOS LADOS A BASE DE JABÓN Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
361-LIM-0103	DETEGENTE	KG	\$26.00	*	0.049513	\$1.29	4.18%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.009903	\$0.28	0.91%
						\$1.57	5.08%
SUBTOTAL: MATERIALES							
MANO DE OBRA							
1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR GENERAL)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
Importe:						\$493.36	
Rendimiento: M2/JOR						18.177005	\$27.14 87.89%
						\$27.14	87.89%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$27.14	*	0.030000	\$0.81	2.62%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$27.14	*	0.050000	\$1.36	4.40%
						\$2.17	7.03%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
(CD) COSTO DIRECTO						\$30.88	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$3.25
SUBTOTAL1						\$34.13	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$34.13	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$3.41
SUBTOTAL3						\$37.54	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.19
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$37.73	
(* TREINTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A172	Análisis No.:		10			
Análisis:	304-ALB-06-018	M2			805.3800	\$201,498.02	
REPOSICION DE FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.136656	\$4.78	2.33%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$80.00	*	0.014854	\$1.19	0.58%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.009903	\$0.28	0.14%
						\$6.25	3.05%
SUBTOTAL: MATERIALES							
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
Importe:						\$1159.18	
Rendimiento: M2/JOR						10.986990	\$105.50 51.53%
						\$105.50	51.53%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$105.50	*	0.030000	\$3.17	1.55%
						\$3.17	1.55%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
BASICOS							
302-CIM-01-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,744.23	*	0.051500	\$89.83	43.87%
						\$89.83	43.87%
SUBTOTAL: BASICOS							
(CD) COSTO DIRECTO						\$204.75	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$21.56
SUBTOTAL1						\$226.31	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$226.31	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$22.63
SUBTOTAL3						\$248.94	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$1.25
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$250.19	
(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A173	Análisis No.:	50				
Análisis:	APL-003	M2	58.1400			\$11,089.04	
APLANADO ACABADO FINO Ó PULIDO EN MUROS INTERIORES DE PLANTA BAJA, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 2:7, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1159.18	
	Rendimiento: M2/JOR				11.108170	\$104.35	66.85%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$104.35	66.85%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$104.35	*	0.030000	\$3.13	2.01%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$104.35	*	0.050000	\$5.22	3.34%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$8.35	5.35%
BASICOS							
304-ALB-01-001	MEZCLA MORTERO ARENA EN	M3	\$1,446.79	*	0.030000	\$43.40	27.80%
SUBTOTAL: BASICOS						\$43.40	27.80%
(CD) COSTO DIRECTO						\$156.10	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$16.43	
SUBTOTAL1						\$172.53	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$172.53	
SUBTOTAL2						\$172.53	
(CU) UTILIDAD						\$17.25	
SUBTOTAL3						\$189.78	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$0.95	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$190.73	
(* CIENTO NOVENTA PESOS 73/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPvSRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A174	Análisis No.:			20		
Análisis:	306-BYC-04-103	M2			805.3800	\$416,655.29	
MOSAICO EN DISEÑO SEGUN PROYECTO DE 20X20 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
322-CAN-0402	MOSAICO 20 X 20 COLOR GRIS	M2	\$250.00	*	1.039776	\$259.94	61.40%
302-CEM-0301	COLOR PARA CEMENTO	KG	\$130.00	*	0.049513	\$6.44	1.52%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$266.38	62.92%
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$706.75	*	1.000000	\$706.75	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1200.11	
	Rendimiento: M2/JOR				10.098336	\$118.84	28.07%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$118.84	28.07%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$118.84	*	0.050000	\$5.94	1.40%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$5.94	1.40%
BASICOS							
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.020000	\$32.22	7.61%
SUBTOTAL: BASICOS						\$32.22	7.61%
(CD) COSTO DIRECTO						\$423.38	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$44.57
SUBTOTAL1						\$467.95	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$467.95	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$46.80
SUBTOTAL3						\$514.75	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$2.59
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$517.34	
(* QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 34/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A175	Análisis No.:		40			
Análisis:	306-PYP-05-016	KG			17,597.8100	\$78,838.19	
PINTURA DE ESMALTE , EN PERFILES DE ESTRUCTURA APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT	\$110.11	*	0.019805	\$2.18	59.56%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	\$20.87	*	0.019805	\$0.41	11.20%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$2.59	70.76%
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR					
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$652.09	*	1.000000	\$652.09	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1145.45	
	Rendimiento: KG/JOR				1,156.713941	\$0.99	27.05%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$0.99	27.05%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$0.99	*	0.030000	\$0.03	0.82%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$0.99	*	0.050000	\$0.05	1.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.08	2.19%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$3.66	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$0.39	
	SUBTOTAL1					\$4.05	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$4.05	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$0.41	
	SUBTOTAL3					\$4.46	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.02	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$4.48	
	(* CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A18	Análisis No.:		20			
Análisis:	326-LIM-01-002		M2		1,556.1500	\$43,743.38	
LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
%MO3	MATERIALES MENORES	%	\$20.36	*	0.100000	\$2.04	8.87%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$2.04	8.87%
MANO DE OBRA							
1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR GENERAL)	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				\$493.36	
	Importe:				24.236008	\$20.36	88.48%
	Rendimiento: M2/JOR						
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$20.36	88.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$20.36	*	0.030000	\$0.61	2.65%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.61	2.65%
						\$23.01	100.00%
	(CD) COSTO DIRECTO						
	(CI) INDIRECTOS				10.5219%	\$2.42	
	SUBTOTAL1					\$25.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$25.43	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$2.54	
	SUBTOTAL3					\$27.97	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.14	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$28.11	
	(* VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A19	Análisis No.:		10			
Análisis:	301-PRE-03-343	M2			78.2000	\$11,002.74	
Desmontaje de portón de metálico, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.							
MANO DE OBRA							
1H1A	CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR AYUDANTE)						
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	\$706.81	*	1.000000	\$706.81	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1200.17	
	Rendimiento: M2/JOR				15.147505	\$79.23	68.81%
1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR GENERAL)						
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$493.36	
	Rendimiento: M2/JOR				15.147505	\$32.57	28.28%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$111.80	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$111.80	*	0.030000	\$3.35	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$3.35	2.91%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$115.15	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$12.12	
	SUBTOTAL1					\$127.27	
	(CF) FINANCIAMIENTO					\$127.27	
	SUBTOTAL2					\$127.27	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$12.73	
	SUBTOTAL3					\$140.00	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.70	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$140.70	
	(* CIENTO CUARENTA PESOS 70/100 M.N. *)						

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A19	Análisis No.:		20			
Análisis:	301-PRE-03-344	M2			78.2000	\$85,161.36	
SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA EN FACHADA PRINCIPAL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA							
MANO DE OBRA							
1H1A	CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR AYUDANTE)						
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	\$706.81	*	1.000000	\$706.81	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1200.17	
	Rendimiento: M2/JOR				1.957258	\$613.19	68.80%
1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR GENERAL)						
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$493.36	
	Rendimiento: M2/JOR				1.957071	\$252.09	28.29%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$865.28	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$865.28	*	0.030000	\$25.96	2.91%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$25.96	2.91%
(CD) COSTO DIRECTO						\$891.24	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$93.83	
SUBTOTAL1						\$985.07	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$985.07	
SUBTOTAL2						\$985.07	
(CU) UTILIDAD						\$98.51	
SUBTOTAL3						\$1,083.58	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$5.44	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$1,089.02	
(* UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A21	Análisis No.:		20			
Análisis:	301-PRE-04-272	M2			340.1600	\$12,715.18	
DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 8 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M2/JOR				16.157338	\$29.70	97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$29.70	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$29.70	*	0.000000	\$0.00	2.91%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.89	2.91%
(CD) COSTO DIRECTO						\$30.59	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$3.22
SUBTOTAL1						\$33.81	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$33.81	
SUBTOTAL2						10.0000%	\$3.38
(CU) UTILIDAD						\$37.19	
SUBTOTAL3							
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.19
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$37.38	
(* TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A21	Análisis No.:	M2	30			
Análisis:	326-LIM-01-009				17.8000	\$997.16	
LIMPIEZA DE MUROS RECUBIERTOS DE CANTERA, A BASE DE JABÓN Y AGUA, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
361-LIM-0103	DETEGENTE	KG	\$26.00	*	0.029708	\$0.77	1.68%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.009903	\$0.28	0.61%
						\$1.05	2.29%
SUBTOTAL: MATERIALES							
MANO DE OBRA							
1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
Importe:						\$493.36	
Rendimiento: M2/JOR						12.118003	\$40.71 88.81%
						\$40.71	88.81%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$40.71	*	0.050000	\$2.04	4.45%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$40.71	*	0.050000	\$2.04	4.45%
						\$4.08	8.90%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$45.84	100.00%
(CD) COSTO DIRECTO							
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$4.83
SUBTOTAL1						\$50.67	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$50.67	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$5.07
SUBTOTAL3						\$55.74	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.28
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$56.02	
(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.*)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A21	Análisis No.:		40			
Análisis:	301-PRE-04-026	M2			239.8000	\$21,085.61	
DEMOLICIÓN DE CAPA DE LADRILLO VIDRIADO Y/O AZULEJO EXISTENTE EN MUROS DE LOCALES DE MERCADO, CON ESPESOR DE 2 CM. DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M2/JOR				7.068835	\$67.88	94.33%
						\$67.88	94.33%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$67.88	*	0.030000	\$2.04	2.83%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$67.88	*	0.030000	\$2.04	2.83%
						\$4.08	5.67%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
(CD) COSTO DIRECTO							
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	
SUBTOTAL1						\$7.58	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$79.54	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	
SUBTOTAL3						\$87.49	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$0.44	
(* OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. *)						\$87.93	

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A21	Análisis No.:		50			
Análisis:	301-PRE-04-036	M2			28.2600	\$1,338.11	
DEMOLICIÓN DE MURO 10 CM DE ESPESOR, EN DETALLE DE MARQUISNA DE BLOCK DE CEMENTO A MANO CON MARRO, INCLUYE: CADENAS Y CASTILLOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M2/JOR				13.127838	\$36.55	94.32%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$36.55	94.32%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$36.55	*	0.030000	\$1.10	2.84%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$36.55	*	0.030000	\$1.10	2.84%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$2.20	5.68%
(CD) COSTO DIRECTO						\$38.75	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$4.08
SUBTOTAL1						\$42.83	
(CF) FINANCIAMIENTO							\$42.83
SUBTOTAL2							\$42.83
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$4.28
SUBTOTAL3							\$47.11
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.24
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$47.35
(* CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A21	Análisis No.:		60			
Análisis:	302-CIM-01-106	M3			44.1000	\$1,506.46	
ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$479.84	
	Rendimiento: M3/JOR				17.672088	\$27.15	97.10%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$27.15	97.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$27.15	*	0.030000	\$0.81	2.90%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$0.81	2.90%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$27.96	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$2.94	
	SUBTOTAL1					\$30.90	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$30.90	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$3.09	
	SUBTOTAL3					\$33.99	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.17	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$34.16	
	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A21	Análisis No.:		70			
Análisis:	302-CIM-01-101	M3			57.3300	\$3,641.60	
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQTRXC	CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920	HOR	\$712.37	/	50.000000	\$14.25	27.41%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	\$679.07	/	18.000000	\$37.73	72.59%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$51.98	100.00%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$51.98	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$5.47	
	SUBTOTAL1					\$57.45	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$57.45	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$5.75	
	SUBTOTAL3					\$63.20	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.32	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$63.52	
	(* SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM


Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A22	Análisis No.:	10				
Análisis:	304-ALB-06-018	M2	269.8000			\$67,501.26	
REPOSICION DE FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.136656	\$4.78	2.33%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG	KG	\$80.00	*	0.014854	\$1.19	0.58%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.009903	\$0.28	0.14%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$6.25	3.05%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
	Importe:					\$1159.18	
	Rendimiento: M2/JOR				10.986990	\$105.50	51.53%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$105.50	51.53%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$105.50	*	0.030000	\$3.17	1.55%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$3.17	1.55%
BASICOS							
302-CIM-01-292	CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,744.23	*	0.051500	\$89.83	43.87%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$89.83	43.87%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$204.75	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	\$21.56	
	SUBTOTAL1					\$226.31	
	(CF) FINANCIAMIENTO					\$226.31	
	SUBTOTAL2					\$226.31	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$22.63	
	SUBTOTAL3					\$248.94	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$1.25	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$250.19	
	(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.*)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. *)

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A23	Análisis No.:		10			
Análisis:	304-ALB-05-007	M2			239.8000	\$51,619.35	
APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$35.00	*	0.019805	\$0.69	0.39%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$0.69	0.39%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
Importe:						\$1159.18	
Rendimiento: M2/JOR						9.088503	\$127.54 72.40%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$127.54	72.40%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$127.54	*	0.030000	\$3.83	2.17%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$127.54	*	0.030000	\$3.83	2.17%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$7.66	4.35%
BASICOS							
302-CiM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.025000	\$40.27	22.86%
SUBTOTAL: BASICOS						\$40.27	22.86%
(CD) COSTO DIRECTO						\$176.16	100.00%
<i>(CI) INDIRECTOS</i>						10.5279%	\$18.55
SUBTOTAL1						\$194.71	
<i>(CF) FINANCIAMIENTO</i>							
SUBTOTAL2						\$194.71	
<i>(CU) UTILIDAD</i>						10.0000%	\$19.47
SUBTOTAL3						\$214.18	
CARGOS ADICIONALES							
<i>(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3</i>						0.502500%	\$1.08
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$215.26	
(* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 26/100 M.N. *)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		20			
Análisis:	306-PYP-05-011	M2			191.2000	\$20,054.97	
PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT	\$110.11	*	0.297078	\$32.71	38.11%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	\$20.87	*	0.198052	\$4.13	4.81%
						\$36.84	42.92%
SUBTOTAL: MATERIALES							
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR					
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$652.09	*	1.000000	\$652.09	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
importe:						\$1145.45	
Rendimiento: M2/JOR						25.245641	\$45.37 52.85%
						\$45.37	52.85%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$45.37	*	0.030000	\$1.36	1.58%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$45.37	*	0.050000	\$2.27	2.64%
						\$3.63	4.23%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
(CD) COSTO DIRECTO						\$85.84	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$9.04
SUBTOTAL1						\$94.88	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$94.88	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$9.49
SUBTOTAL3						\$104.37	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.52
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$104.89	
(* CIENTO CUATRO PESOS 89/100 M.N. *)							

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAVILLA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		30			
Análisis:	306-BYC-04-122	M2			269.8000	\$240,874.74	
RECUBRIMIENTO DE BANQUETA CON MOSAICO TIPO GUADALAJARA., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
322-CAN-0302	MOSAICO TIPO GDL	M2	\$350.00	*	1.039776	\$363.92	49.81%
302-CEM-0301	COLOR PARA CEMENTO	KG	\$130.00	*	0.049513	\$6.44	0.88%
						\$370.36	50.69%
SUBTOTAL: MATERIALES							
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$706.75	*	1.000000	\$706.75	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
Importe:						\$1200.11	
Rendimiento: M2/JOR						4.039335	\$297.11 40.66%
						\$297.11	40.66%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$297.11	*	0.050000	\$14.86	2.03%
						\$14.86	2.03%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
BASICOS							
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,610.78	*	0.030000	\$48.32	6.61%
						\$48.32	6.61%
SUBTOTAL: BASICOS							
(CD) COSTO DIRECTO						\$730.65	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$76.92
SUBTOTAL1						\$807.57	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$807.57	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$80.76
SUBTOTAL3						\$888.33	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$4.46
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$892.79	
(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. *)							

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		40			
Análisis:	306-PYP-05-053		M2		791.4600	\$64.686.03	
PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.							
MATERIALES							
337-COM-0402	PINTURA VINILICA PREMIUM. BCO Y COLS. REGS.	LT	\$96.33	*	0.297078	\$28.62	42.79%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	\$42.70	*	0.099026	\$4.23	6.32%
						\$32.85	49.11%
SUBTOTAL: MATERIALES							
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR					
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$652.09	*	1.000000	\$652.09	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	
Importe:						\$1145.45	
Rendimiento: M2/JOR						36.354011	\$31.51 47.11%
						\$31.51	47.11%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$31.51	*	0.030000	\$0.95	1.42%
%MO2	ANDAMIOS	%	\$31.51	*	0.050000	\$1.56	2.36%
						\$2.53	3.78%
						\$66.89	100.00%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
(CD) COSTO DIRECTO							
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$7.04
SUBTOTAL1						\$73.93	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$73.93	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$7.39
SUBTOTAL3						\$81.32	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.41
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$81.73	
(* OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. *)							


SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO	
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"	Duración: 92 días naturales Fecha: 19/12/2019 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020 DOCUMENTO ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: SAYULA, Jalisco	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: A24 Análisis No.: 50
 Análisis: MURALES PZA 2.0000 \$266,377.68
 MURALES EN FACHDA LATERAL CON MEDIDAS DE 48 M DE LARGO POR 4.2 DE ALTO DISEÑO SEGUN PROYECTO:

TIPO 5							
MURAL	MURALES	PZA	\$109,000.00	*	1.000000	\$109000.00	100.00%
						\$109000.00	100.00%
SUBTOTAL: TIPO 5							
(CD) COSTO DIRECTO						\$109,000.00	100.00%
(CI) INDIRECTOS						10.5279%	\$11,475.37
SUBTOTAL1						\$120,475.37	
(CF) FINANCIAMIENTO							
SUBTOTAL2						\$120,475.37	
(CU) UTILIDAD						10.00000%	\$12,047.54
SUBTOTAL3						\$132,522.91	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						0.502500%	\$665.93
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$133,188.84	
(* CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. *)							



SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Análisis No.:		60			
Análisis:	LETRERO 3D		PZA		3.0000	\$219,944.88	
LETRERO CON LETRAS EN 3 D CON LA LEYENDE DE "MERCADO BENITO JUAREZ " DE 60 CM DE ALTURA" Y LA FRASE DE "MERCADOS JALICO" DE 30 CM D ALTURA							
TIPO 5							
L 3 D	LETREROS 3 D	PZA	\$60,000.00	*	1.000000	\$60000.00	100.00%
						<u>\$60000.00</u>	100.00%
SUBTOTAL:	TIPO 5					<u>\$60,000.00</u>	100.00%
	(CD) COSTO DIRECTO					<u>\$60,000.00</u>	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	<u>\$6,316.72</u>	
	SUBTOTAL1					<u>\$66,316.72</u>	
	(CF) FINANCIAMIENTO					<u>\$66,316.72</u>	
	SUBTOTAL2					<u>\$66,316.72</u>	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	<u>\$6,631.67</u>	
	SUBTOTAL3					<u>\$72,948.39</u>	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	<u>\$366.57</u>	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					<u>\$73,314.96</u>	
	(* SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 96/100 M.N. *)						

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A24	Analisis No.:	70				
Analisis:	BANCA	PZA	5.0000			\$26,309.70	
BANCA SEMI EMPOTRADA ELABORA EN OBRA CON LADRILLO RECOCIDO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO CON ACABADO CONCRETO PULIDO PULIDO							
BASICOS							
302-CIM-01-051	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$43.83	*	0.485000	\$21.26	0.49%
302-CIM-01-503	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$159.92	*	0.573500	\$91.71	2.13%
304-ALB-02-002	MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO TIPO LISTON, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 2:7 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$384.39	*	1.680000	\$645.78	15.00%
304-ALB-06-031	FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$236.12	*	1.575000	\$371.89	8.64%
ABD4	DALA DE DESPLANTE Y DE CORONA DE 0.15 X 0.2 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$217.85	*	10.800000	\$2352.78	54.64%
304-ALB-04-014	CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$190.58	*	1.800000	\$343.04	7.97%

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO	
Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015	Duración: 92 días naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"	Fecha: 19/12/2019
	Inicio Obra: 24/12/2019
	Fin Obra: 24/03/2020
	DOCUMENTO ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , SAYULA, Jalisco	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
304-ALB-05-005	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$180.73	*	2.655000	\$479.84	11.14%

SUBTOTAL:	BASICOS					<u>\$4306.30</u>	100.00%
	(CD) COSTO DIRECTO					<u>\$4,306.30</u>	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				10.5279%	<u>\$453.36</u>	
	SUBTOTAL1					<u>\$4,759.66</u>	
	(CF) FINANCIAMIENTO					<u>\$4,750.00</u>	
	SUBTOTAL2					<u>\$475.97</u>	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	<u>\$5,235.63</u>	
	SUBTOTAL3					<u>\$26.31</u>	
	CARGOS ADICIONALES					<u>\$26.31</u>	
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	<u>\$5,261.94</u>	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						
	(* CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)						



PE 4



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1A

JOR

CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)

MANO DE OBRA

MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	85.12%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	14.88%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$493.36 100.00%

Costo Directo:

\$493.36 100.00%

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 1A1P

JOR

CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)

MANO DE OBRA


MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	1.000000	\$406.42	35.06%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	58.61%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.33%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$1159.18 100.00%

Costo Directo:

\$1159.18 100.00%



SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: íA5P		JOR					
CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	\$406.42	*	5.000000	\$2032.10	66.01%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$679.34	*	1.000000	\$679.34	22.07%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.500000	\$367.12	11.93%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$3078.56	100.00%
Costo Directo:						\$3078.56	100.00%

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin Obra: 24/03/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1C1A		JOR					
CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$419.94	*	1.000000	\$419.94	34.37%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	\$728.62	*	1.000000	\$728.62	59.63%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$734.23	*	0.100000	\$73.42	6.01%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1221.98	100.00%
Costo Directo:						\$1221.98	100.00%