

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY

Concurso No. LICITACIÓN
Obra: DOMO

Fecha: 30/03/2020
Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 06/04/2020
Fin Obra: 21/04/2020

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRELIMINARES PRELIMINARES						
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	170.0000	\$7.77 (* SIETE PESOS 777/100 M.N. *)		\$1,320.90
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	8.0000	\$30.79 (* TREINTA PESOS 79/100 M.N. *)		\$246.32
PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES CIMENTACION						\$1,567.22
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS # 5, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.0000	\$3,877.20 (* TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)		\$31,017.60



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

Acumulado anterior: \$32,584.82
Monto esta hoja: \$32,584.82
Acumulado: \$32,584.82

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Ciente: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: DOMO

Fecha: 30/03/2020

Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 06/04/2020

Fin Obra: 21/04/2020

DOCUMENTO

Lugar: SAYULA, JALISCO

ART 45 A.IX RLOPySRM



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CIMENTACION TOTAL CIMENTACION						
ALBAÑILERIA	ALBAÑILERIA					\$31,017.60
304-ALB-06-014	REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	8.0000	\$252.22 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. *)		\$2,017.76
ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA						
\$2,017.76						
ESTRUCTURA M	ESTRUCTURA METALICA					\$155,356.33
303-EST-02-010	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	2,302.9400	\$67.46 (* SESENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. *)		\$155,356.33
ESTRUCTURA M TOTAL ESTRUCTURA METALICA						
\$155,356.33						
CUBIERTA DE L	CUBIERTA DE LONA					\$90,358.33
303-EST-03-001	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	198.0500	\$456.24 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. *)		\$90,358.33
CUBIERTA DE L TOTAL CUBIERTA DE LONA						
\$90,358.33						



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

Acumulado anterior: \$32,584.82
Monto esta hoja: \$247,732.42
Acumulado: \$280,317.24

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA



Ciente: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY

Concurso No. LICITACIÓN
Obra: DOMO

Fecha: 30/03/2020
Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 06/04/2020
Fin Obra: 21/04/2020

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PINTURA						
306-PYP-05-013	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	2,302.9500	\$2.62 (* DOS PESOS 62/100 M.N. *)		\$6,033.73
PINTURA	TOTAL PINTURA					\$6,033.73

Acumulado anterior:	\$280,317.24
Monto esta hoja:	\$6,033.73
Acumulado:	\$286,350.97

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)

\$286,350.97
\$45,816.16
\$332,167.13



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS