

# SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY

Concurso No. SAY-OP/AD/02/2020

Obra: DOMO

Fecha: 30/03/2020  
Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 06/04/2020  
Fin Obra: 21/04/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: SAYULA, JALISCO

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>PRELIMINARES PRELIMINARES</b>						
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	170.0000	\$7.77 (* SIETE PESOS 77/100 M.N. *)		\$1,320.90
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	8.0000	\$30.79 (* TREINTA PESOS 79/100 M.N. *)		\$246.32
<b>PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>CIMENTACION</b>						
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS.# 5, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.0000	\$3,877.20 (* TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)		\$31,017.60
						<b>\$1,567.22</b>



REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Acumulado anterior: \$32,584.82  
Monto esta hoja: \$32,584.82  
Acumulado: \$32,584.82

# SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Ciente: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY

Concurso No. SAY-OP/AD/02/2020

Obra: DOMO

Fecha: 30/03/2020

Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 06/04/2020

Fin Obra: 21/04/2020

DOCUMENTO

Lugar: SAYULA, JALISCO

ART 45 A.IX RLOPySRM

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>CIMENTACION TOTAL CIMENTACION</b>						
ALBAÑILERIA	ALBAÑILERIA					<b>\$31,017.60</b>
304-ALB-06-014	REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	8.0000	\$252.22	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. *)	\$2,017.76
<b>ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA</b>						
<b>\$2,017.76</b>						
ESTRUCTURA M	ESTRUCTURA METALICA					
303-EST-02-010	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	2,302.9400	\$67.46	(* SESENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. *)	\$155,356.33
<b>ESTRUCTURA M TOTAL ESTRUCTURA METALICA</b>						
<b>\$155,356.33</b>						
CUBIERTA DE L	CUBIERTA DE LONA					
303-EST-03-001	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	198.0500	\$456.348	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. *)	\$90,358.33
<b>CUBIERTA DE L TOTAL CUBIERTA DE LONA</b>						
<b>\$90,358.33</b>						

  
  
**SAYULA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 FEBRERO 2020

**REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**  
 Acumulado anterior: \$32,584.82  
 Monto esta hoja: \$247,732.42  
 Acumulado: \$280,317.24

**SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

Cliente: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY

Concurso No. SAY-OP/AD/02/2020

Obra: DOMO

Fecha: 30/03/2020  
Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 06/04/2020  
Fin Obra: 21/04/2020

DOCUMENTO

Lugar: SAYULA, JALISCO

ART 45 A.IX RLOPySRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PINTURA	PINTURA					
306-PYP-05-013	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	2,302.9500	\$2.62 (* DOS PESOS 62/100 M.N. *)		\$6,033.73
PINTURA	TOTAL PINTURA					\$6,033.73



**SAYULA**  
MAYORADO DEL 2012  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Acumulado anterior: \$280,317.24  
Monto esta hoja: \$6,033.73  
Acumulado: \$286,350.97

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. \*)

\$286,350.97  
\$45,816.16  
\$332,167.13