

**SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO**

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020

Obra: DOMO

Fecha: 06/05/2020  
Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 06/04/2020  
Fin Obra: 21/04/2020

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPYSRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>PRELIMINARES PRELIMINARES</b>						
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	432.0000	\$7.79 (* SIETE PESOS 79/100 M.N. *)		\$3,365.28
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.0000	\$30.79 (* TREINTA PESOS 79/100 M.N. *)		\$307.90
<b>PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>CIMENTACION</b>						
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS.# 5, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.0000	\$4,053.54 (* CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)		\$40,535.40
						<b>\$3,673.18</b>



**SAYULA**  
AYUNTAMIENTO 2012-2021  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Acumulado anterior: \$44,208.58  
Monto esta hoja: \$44,208.58  
Acumulado: \$44,208.58

**SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO**

Ciliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020

Obra: DOMO

Fecha: 06/05/2020  
Duración: 16 dias naturales

Inicio Obra: 06/04/2020  
Fin Obra: 21/04/2020

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, JALISCO

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>CIMENTACION</b>	<b>TOTAL CIMENTACION</b>					<b>\$40,535.40</b>
<b>ALBAÑILERIA</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>					
304-ALB-06-014	REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.0000	\$261.78 (* DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)		\$2,617.80
<b>ALBAÑILERIA</b>	<b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>					<b>\$2,617.80</b>
<b>ESTRUCTURA M</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>					
303-EST-02-010	ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	4,497.6300	\$68.39 (* SESENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. *)		\$307,592.92
<b>ESTRUCTURA M</b>	<b>TOTAL ESTRUCTURA METALICA</b>					<b>\$307,592.92</b>
<b>CUBIERTA DE L</b>	<b>CUBIERTA DE LONA</b>					
303-EST-03-001	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	415.4366	\$456.24 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. *)		\$189,538.79
<b>CUBIERTA DE L</b>	<b>TOTAL CUBIERTA DE LONA</b>					<b>\$189,538.79</b>

Acumulado anterior: \$44,208.58  
Monto esta hoja: \$499,749.51  
Acumulado: \$543,958.09



**SAYULA**  
Aprobado 29/11/2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

**SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO**

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020

Obra: DOMO

Fecha: 06/05/2020  
Duración: 16 días naturales

Inicio Obra: 06/04/2020  
Fin Obra: 21/04/2020

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPYSRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PINTURA	PINTURA					
306-PYP-05-013	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	4,497.6300	\$2.62 (* DOS PESOS 62/100 M.N. *)		\$11,783.79
PINTURA	TOTAL PINTURA					\$11,783.79

Acumulado anterior:	\$543,958.09
Monto esta hoja:	\$11,783.79
Acumulado:	\$555,741.88

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N. \*)

\$555,741.88  
\$88,918.70  
\$644,660.58



SAYULA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PUBLICAS