

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020
 Duración: 55 días naturales
 Inicio Obra: 07/12/2020
 Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A PRELIMINARES						
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	160.1000	\$11.98	(* ONCE PESOS 98/100 M.N. *)	\$1,918.00
301-PRE-03-023	DES-MONTAJE DE WC, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CESPOL, LLAVES, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	\$302.86	(* TRESCIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N. *)	\$1,211.44
301-PRE-DES-LA	DES-MONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	\$227.15	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N. *)	\$908.60
301-PRE-04-003	DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPESOR DE 6 MM., INCLUYE EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	35.3500	\$58.76	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$2,077.17
301-PRE-04-026	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CON ESPESOR DE 1 CM., PROMEDIO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	62.1000	\$92.33	(* NOVENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. *)	\$5,733.69
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.4400	\$26.94	(* VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$38.79
A	TOTAL A					\$11,887.69



Gema

SAYULA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$11,887.69
 Monto esta hoja: \$11,887.69
 Acumulado: \$11,887.69

GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020

Duración: 55 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
B	ALBAÑILERIA					
REC-001	VITROPISO EN AREA DE BAÑOS DISEÑO SEGÚN PROYECTO,ASENTADA CON PEGAPISO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	12.0000	\$660.73 (* SEISCIENTOS SESENTA PESOS 73/100 M.N. *)		\$7,928.76
REC-008	AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, MODELO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	109.2000	\$696.73 (* SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. *)		\$76,082.92
EMA-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.0000	\$2,526.59 (* DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 59/100 M.N. *)		\$10,106.36
EMA-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.0000	\$2,508.77 (* DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 77/100 M.N. *)		\$10,035.08
EMA-006	SUMINISTROE INSTALACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO Y ACCESORIOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES.	PZA	4.0000	\$2,092.97 (* DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. *)		\$8,371.88
EMA-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANERALES PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.0000	\$1,679.45 (* UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)		\$6,716.60

Acumulado anterior: \$11,887.69
 Monto esta hoja: \$119,241.60
 Acumulado: \$131,129.29

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ



GRUPO CONSTRUCTOR BRAND ME

Cliente:

Concurso No. SAY-OP/AD/29/2020

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODEACION DE SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020

Duración: 55 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 30/01/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EMA-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA Y BRAZO PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.0000	\$1,565.59 (* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)		\$6,262.36
PIN-001	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES MARCA BEREL LINEA KALOS, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA	M2	384.9500	\$119.68 (* CIENTO DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N. *)		\$46,070.82
PIN-003	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA BEREL, LINEA SUMMA, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	74.5000	\$102.73 (* CIENTO DOS PESOS 73/100 M.N. *)		\$7,653.39
EXT-002	FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1.4105	\$252.24 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)		\$355.78
B	TOTAL ALBAÑILERIA					\$179,583.95
C	ALUMBRADO					
ALU-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA	PZA	13.0000	\$3,394.85 (* TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA		\$44,133.05

RESPONSABLE LEGAL: GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$131,129.29

Monto esta hoja: \$104,475.40

Acumulado: \$235,604.69

