

GRUPO CONSTRUCTOR GRUPO BRAND ME

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA , JALISCO

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/13/2020

Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN LAS CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA, COLONIA DE LA MEZCALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO.

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, Jalisco



SAYULA
AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Fecha: 01/09/2020
Duración: 15 días naturales

Inicio Obra: 07/09/2020
Fin Obra: 21/09/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A						
PU-25	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES, ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS CON NIVEL Y TRANSITO.	M2	4,759.9500	\$18.53 (* DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N. *)		\$88,201.87
PU-282	EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	244.8000	\$67.94 (* SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. *)		\$16,631.71
PU-388	AFINE DE FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.	M2	636.4800	\$108.77 (* CIENTO OCHO PESOS 77/100 M.N. *)		\$69,229.93
PU-26	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE CONCRETO (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.	M3	24.4800	\$711.85 (* SETECIENTOS ONCE PESOS 85/100 M.N. *)		\$17,426.09
PU-299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 6" DE DIAMETRO RD= 26 (LINEA DE AGUA POTABLE)	M	86.5000	\$264.10 (* DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. *)		\$22,844.65
PU-300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO RD= 26 (LINEA DE AGUA POTABLE)	M	303.5000	\$231.97 (* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)		\$70,402.90
PU-301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" DE DIAMETRO RD= 26 (LINEA DE AGUA POTABLE)	M	18.0000	\$212.70 (* DOSCIENTOS DOCE PESOS 70/100 M.N. *)		\$3,828.60



Daniel Ortiz Lopez

DIRECTOR GENERAL: DANIEL ORTIZ LOPEZ

Acumulado anterior: \$288,565.75
Monto esta hoja: \$288,565.75
Acumulado: \$288,565.75

SAYULA
AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GRUPO CONSTRUCTOR GRUPO BRAND ME

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/13/2020

Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN LAS CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA, COLONIA DE LA MEZCALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO.

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, Jalisco

Fecha: 01/09/2020

Duración: 15 días naturales

Inicio Obra: 07/09/2020

Fin Obra: 21/09/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM



SAYULA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PU-298	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE 6" INCLUYE: TRAZO, NIVELACION,EXCAVACION, PLANTILLA, PIEDRA BRAZA, PISO DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE TEZON A BASE DE BLOCK DE CEMENTO CADENA DE REPARTICION, APLANADO EN MUROS, LOSA DE CONCRETO REFORZADO, RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA.	PZA	1.0000	\$10,332.12	(* DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. *)	\$10,332.12
PU-261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ BRIDA FO.FO. DE 6"x6", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$8,106.07	(* OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS 07/100 M.N. *)	\$8,106.07
PU-262	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO 6", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	\$255.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	\$1,021.96
PU-280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE BRIDADA FO.FO.DE 4"x4", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	\$5,982.75	(* CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	\$11,965.50
PU-111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.0000	\$111.08	(* CIENTO ONCE PESOS 08/100 M.N. *)	\$666.48

DIRECTOR GENERAL: DANIEL ORTIZ LOPEZ

Daniel Ortiz Lopez

Acumulado anterior: \$288,565.75
Monto esta hoja: \$32,092.13
Acumulado: \$320,657.88



GRUPO CONSTRUCTOR GRUPO BRAND ME

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/13/2020

Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN LAS CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA, COLONIA DE LA MEZCALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO.

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, Jalisco



Fecha: 01/09/2020

Duración: 15 días naturales

Inicio Obra: 07/09/2020

Fin Obra: 21/09/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PU-187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA MOVIBLE DE PVC HIDRAULICA CEDULA 80 DE 2 1/2", INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.0000	\$824.35 (* OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 35/100 M.N. *)		\$4,946.10
PU-186	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIUBAULT DE PVC FO.FO DE 2 1/2-75 MM, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	\$271.40 (* DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)		\$542.80
PU-185	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE BRIDADA FO.FO DE 2 1/2"x2 1/2", INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$2,127.72 (* DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N. *)		\$2,127.72
PU-184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE COMPUERTA DE 2 1/2" INCLUYE; TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA, PIEDRA BRAZA, PISO DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE TEZON A BASE DE BLOCK DE CEMENTO CADENA DE REPARTICION, APLANADO EN MUROS, LOSA DE CONCRETO REFORZADO.	PZA	1.0000	\$15,176.13 (* QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. *)		\$15,176.13
PU-183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO BRIDADO DE FO.FO. DE 45° DE 4" INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	\$327.69 (* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 69/100 M.N. *)		\$655.38
PU-182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIUBAULT DE PVC FO.FO DE 4-115 MM, INCLUYE; MANO DE OBRA,	PZA	6.0000	\$450.07 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. *)		\$2,700.42

DIRECTOR GENERAL: DANIEL ORTIZ LOPEZ

Daniel Ortiz Lopez

Acumulado anterior: \$320,657.88
 Monto esta hoja: \$26,148.55
 Acumulado: \$346,806.43

