

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA



Cliente: USMAJAC, MUNICIPI DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/2020/01

Obra: "REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, PRIMERA ETAPA"

Fecha: 06/01/2020
Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 06/01/2020
Fin Obra: 06/03/2020

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO **DOCUMENTO** ART 45 A.I.X RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Unidad	Concepto	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A						
1		PRELIMIMARES				
301-PRE-01-002	M2	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, EN AREA DE AMPLIACION, ZONA DE CARGA Y PATIO DE MANIOBRAS. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,783.3200	\$15.47 (* QUINCE PESOS 47/100 M.N. *)		\$43,057.96
PRE-RET-ADO	M2	DEMOLICION Y RETIRO DE ADOQUIN SIN RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1,417.9200	\$19.46 (* DIECINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)		\$27,592.72
301-PRE-04-103	M2	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO, DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	539.4100	\$37.83 (* TREINTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. *)		\$20,405.88
301-DES-BANCA	M	DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO PREFABRICADAS INCLUYE ACARREO AL PUNTO DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	275.8400	\$142.70 (* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. *)		\$39,362.37
PRE-JAR-DEMOI	M	DEMOLICION DE JARDINERAS DE 50 CMS ANCHO X 45 CMS DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	330.6800	\$100.14 (* CIENTO PESOS 14/100 M.N. *)		\$33,114.30



REPRESENTANTE LEGAL: ARG. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: \$163,533.23
Acumulado: \$163,533.23

SAYULA
MUNICIPIO DE JALISCO
DIRECCIÓN
PÚBLICAS

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA



Ciente: USMAJAC, MUNICIPI DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/2020/01

Obra: "REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, PRIMERA ETAPA"

Fecha: 06/01/2020
Duración: 61 dias naturales

Inicio Obra: 06/01/2020
Fin Obra: 06/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

Lugar: . MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
331-PAV-03-003	EXCAVACION A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 MTS A 0.50 MTS PARA MACHUELOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	29.7200	\$138.49 (* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)		\$4,115.92
328-TER-02-007	CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "A", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	165.3400	\$16.78 (* DIECISEIS PESOS 78/100 M.N. *)		\$2,774.41
302-CIM-01-106	ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y/O EXCAVACION, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	507.9100	\$38.93 (* TREINTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. *)		\$19,772.94
302-CIM-01-101	CARGA Y ACARREO EN CAMION 5ER KM DE MATERIA SOBRIANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	507.9100	\$69.08 (* SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. *)		\$35,086.42
328-TER-02-021	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y	M2	1,957.3300	\$15.24 (* QUINCE PESOS 24/100 M.N. *)		\$29,829.71

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO



SAYULA
MUNICIPIO DE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Acumulado anterior: \$163,533.23
Monto esta hoja: \$91,579.40
Acumulado: \$255,112.63

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA



Cliente: USMAJAC, MUNICIPI DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/2020/01

Obra: "REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, PRIMERA ETAPA"

Fecha: 06/01/2020
Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 06/01/2020
Fin Obra: 06/03/2020

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO **DOCUMENTO** ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	HERRAMIENTA.					
2	TOTAL PRELIMIMARES					\$255,112.63
PLA-BANCA-01	PLAZA BANCAS, FORJADAS CON LADRILLO ROJO, CON UNA SECCION DE 45CM DE ANCHO Y 50CM DE ALTURA, CON CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, CON SECCION DE 30 CM DE ANCHO Y 30CM DE PROFUNDIDAD, LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS F'c=250 KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DEL NO.3 A CADA 30 EN CLARO LARGO Y 15 CM EN LADO CORTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	32.7000	\$2,286.02 (* DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. *)		\$74,752.85
PLA-BANCA-02	BANCAS CON RESPALDO, FORJADA CON LADRILLO ROJO EN SU BASE, CON UN ASIEN TO DE 45CM ELABORADO DE LOSA DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADA CON ACERO, RESPALDO ELABORADO CON LADRILLO ROJO. CIMENTACION CON DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CM SOBRE UN MURO DE BLOCK A TEZON DE 30CM DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. JARDINERA A BASE DE BLOCK A TESO DE 30 CM	M	98.9100	\$2,189.74 (* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)		\$216,587.18
JAR-101	JARDINERA A BASE DE BLOCK A TESO DE 30 CM	M	260.3400	\$879.14 (* OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. *)		\$228,875.31



SAYULA
MUNICIPIO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO

(Handwritten signature)

Acumulado anterior: \$255,112.63
Monto esta hoja: \$520,215.34
Acumulado: \$775,327.97